

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางซอยอุดมทรัพย์ (ช่วง กม. 0+130 - กม.0+353)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าร้าง ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 223.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 892.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. (แบบเลขที่ ทถ.-2-204)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	892.00	42.80	38,177.60	1.3642	58.39	52,081.88
2	งานดิน							
2.1	งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	892.00	10.94	9,758.48	1.3642	14.92	13,312.52
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
3.1	งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	109.27	328.91	35,940.00	1.3642	448.70	49,029.35
3.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	44.60	431.05	19,224.83	1.3642	588.04	26,226.51
4	งานผิวทาง (Wire mesh dia. 6 mm.@0.25x0.25 m.)							
4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	892.00	376.09	335,472.28	1.3642	513.06	457,651.28
4.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	28.00	229.16	6,416.48	1.3642	312.62	8,753.36
4.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	56.00	165.99	9,295.44	1.3642	226.44	12,680.84
4.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-			1.3642		
5	งานไหล่ทาง							
5.1	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	26.76	213.90	5,723.96	1.3642	291.80	7,808.63
					460,009.07			
รวมค่าก่อสร้าง								627,544.37

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

460,009.07

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณฐกรณ์ ซาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิเวศร์ บัวผัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประธาน ศิริโพธิ์คา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย