

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานบุกเบิกถนนสายบ้านนายสังวร - หองแซ่ แยก 1

แผนที่

ปริมาณงาน โดยทำการใช้เครื่องจักรกลรื้อแนวถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 975 เมตร ถมดินรองพื้นถนนกว้าง 4.5 เมตร ยาว 730 เมตร
 พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลียใช้ดินถม 985.50 ลบ.ม. พร้อมปูผิวจราจรด้วยหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ย 4.5 เมตร ยาว 975 เมตร
 ใช้หินผ่านตะแกรงจำนวน 438.75ลบ.ม.และปูผิวจราจรด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ย4.5 เมตร ยาว 975 เมตรใช้หินคลุกจำนวน 219.38 ลบ.ม.
 พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลีย ตามแบบที่ อบต. เสาธงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเสาธง อำเภอรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ราคาน้ำมันดีเซล 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยF	ราคา
1	งานถมป่าขุดต่อขนาดเบ	ตร.ม.	1,225.00	1.88	2,303.00	1.4054	2.64	3,236.64
2	งานถมป่าขุดต่อขนาดหนัก	ตร.ม.	3,650.00	6.08	22,192.00	1.4054	8.54	31,188.64
3	งานดินถม	ลบ.ม.	985.50	296.44	292,141.62	1.4054	416.62	410,575.83
4	งานหินผ่านตะแกรง	ลบ.ม.	438.75	357.77	156,971.59	1.4054	502.81	220,607.87
5	งานหินคลุก	ลบ.ม.	219.38	447.77	98,231.78	1.4054	629.30	138,054.95
6	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร	ท่อน	24.00	1,839.47	44,147.28	1.4054	2,585.19	62,044.59
	รวม							865,708.51

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + 3/1 \times 4 + (2 \times 5)$

615,987.27
1.4054

งานก่อสร้าง 865,708.51

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น แปรแผนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน 865,700

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ทรงวุฒิ ทองขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางเฉลิมรัตน์ สุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง