

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินภายในโรงเรียนบ้านวังไค่น้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ.วังไค่น้ำ ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
 ปริมาณงาน ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 120.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
 จำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ 17.09.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานปรับพื้นที่	396.00	ตร.ม.			3.83	1516.68	1,516.68	
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	52.27	ลบ.ม.			125.00	6,533.75	6,533.75	
	งานวัดร่องกันฐานราก (ทรายหยาบ)	1.94	ลบ.ม.		707.11	91.00	176.54	883.65	
	งานคอนกรีตรองกันฐานราก	3.87	ลบ.ม.		5,315.99	398.00	1,540.26	6,856.25	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	76.80	ตร.ม.		23,811.84	133.00	10,214.40	34,026.24	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 Ø 16 มม.	0.27	ตัน		23,246.19	3,300.00	891.00	7,167.47	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 Ø 12 มม.	0.70	ตัน		23,751.64	3,300.00	2,310.00	18,936.15	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø 9 มม.	0.08	ตัน		23,894.86	4,100.00	328.00	2,239.59	
	- ถวดผูกเหล็ก	31.50	กก.		53.92			1,698.48	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	32.21	ลบ.ม.		1,439.43	436.00	14,043.56	60,407.60	
	เหล็กตะแกรง wire mest 4 มม. @ 0.20 ม.	180.00	ตร.ม.		12.90	5.00	900.00	3,221.10	
	งานขอบันปูนสำเร็จรูป	252.00	พอน		186.92	56.08	14,131.15	61,234.99	
	งานพื้นคอนกรีตปูปลั๊กตีหนา 0.10 เมตร	7,290.00	ก๊อบ		10.84	3.25	23,707.08	102,730.68	
	Ancher L Bolt Ø 19 มม ยาว 600 มม.	128.00	ตัว		364.49	109.35	13,996.42	60,651.14	
	แผ่นเหล็กหัวเสา ขนาด 0.30x0.30 หนา 9 มม.	64.00	แผ่น		355.14	106.54	6,818.69	29,547.65	
	แผ่นเหล็กปีกหัวเสา ขนาดตามแบบกำหนด หนา 9 มม.	1.00	ตร.ม.		7,411.21	2,223.36	2,223.36	9,634.57	
	ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø 4" หนา 4.5 มม.	12.00	พอน		1,364.49		4,912.16	21,286.04	ค่าแรง 30%
	ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด Ø 4" หนา 3.2 มม.	11.00	พอน		1,775.70		5,859.81	25,392.51	ค่าแรง 30%
	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	61.00	พอน		1,062.93		19,451.62	84,290.35	ค่าแรง 30%
	ค่าแรงงานเชื่อม	3,529.00	กก.			10.00	35,290.00	35,290.00	
	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	51.00	ตร.ม.		61.98	73.00	3,723.00	6,883.98	
	แผ่นหลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. (สี) พร้อมติดตั้ง	386.40	เมตร		196.26	80.00	23,493.12	99,327.98	(ค่าแรงตร.ม.)
	รวมงานต้นทุน งานโครงสร้างวิศวกรรม							679,756.85	

หน่วย : บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินภายในโรงเรียนบ้านวังโคนใต้
ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...ขนาดกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร แบบโครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๘๘,๑๒๗.๕๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ พร.๖
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕ (ก)
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายมนัส จันทร์แจ่ม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
 - ๗.๒ นางศศิวิมล ชัยวงศ์ ตำแหน่ง ครู
 - ๗.๓ นางสาวสัทยา อิมปุ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ