แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านปงป่าหวาย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 351 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปงป่าหวาย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปงป่าหวาย
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินขุด								
	1.1 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	105.30	ลบ.ม.	18.98	1,998.59	1.3392	25.41	2,675.67	
2	งานทราบหยาบรองพื้น								
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 เมตร	14.74	ลบ.ม.	540.25	7,963.28	1.3392	723.50	10,664.39	
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	95.10	ลบ.ม.	3,474.11	330,387.86	1.3392	4,652.52	442,454.65	
	3.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3,912.00	กก.	31.33	122,562.96	1.3392	41.95	164,108.40	
4	งานวางท่อ								
	4.1 งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3ศก. 0.60 ม.	11.00	ม.	1,405.87	15,464.57	1.3392	1,882.74	20,710.14	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				478,377.26			640,613.26	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	640,613.26	

ตัวหนังสือ	(หกแสนสี่หมื่นหกร้อยสิบสามบาทยี่สิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวีรพงศ์ วงศ์แพทย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศุภนิดา คุณยศยิ่ง)
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุธีธิดา โพธิยาสานนท์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ