แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.62-081 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 241.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 427.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 46 บ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง/เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.1 งานขุดปรับพื้นที่ , งานรื้อถอน 1.1.1 งานขุดรื้อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพักเดิม 1.1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1.1.1 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ 0.40 ม.) 1.1.2 งานขุดรื้อผิวคอนกรีตเดิม 1.1.2.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	เมตร	241.000	66.83	16,106.03	1.3624	91.04	21,942.85

สุชาติ ตันมา

04 พฤศจิกายน 2569 15:27:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.62-081 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 241.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 427.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 46 บ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง/เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2	1.1.2.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 1.1.3 งานขุดปรับระดับพื้นทางเดิม 1.1.3.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.3.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	592.200	79.89	47,310.85	1.3624	108.84	64,456.30
3	1.1.3.1.1.1 งานตัดหินผุ (SOFT ROCK EXCAVATION) 1.2 งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และ บ่อพัก ค.ส.ล. 1.2.1 ค่างานต้นทุนวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 1.2.1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ลบ.ม.	147.000	149.66	22,000.02	1.3624	203.89	29,972.82

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.62-081 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 241.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 427.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 46 บ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง/เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.1.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.....	ม.	427.000	594.59	253,889.93	1.3624	810.06	345,899.64
	1.2.2 ค่างานต้นทุนงานบ่อพัก ค.ส.ล.							
5	1.2.2.1 บ่อพัก ค.ส.ล.	บ่อ	46.000	6,832.35	314,288.10	1.3624	9,308.39	428,186.10
	1.2.3 งานหินคลุกหลังท่อ							
	1.2.3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.3.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
6	1.2.3.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	29.980	599.28	17,966.41	1.3624	816.45	24,477.43
	1.3 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							

สุชาติ ตันมา

04 พฤศจิกายน 2569 15:27:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.62-081 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 241.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 427.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 46 บ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง/เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) (ถนน ค.ส.ล.) 1.3.1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1.2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 1.3.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) (Ramp) 1.3.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,205.000	489.27	589,570.35	1.3624	666.58	803,230.64

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.62-081 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 241.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 427.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 46 บ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง/เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.3.2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 1.3.3 รอยต่อ (Joint) 1.3.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	75.080	516.84	38,804.34	1.3624	704.14	52,867.03
9	1.3.3.1.1.1 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	190.000	147.84	28,089.60	1.3624	201.41	38,269.27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.62-081 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 241.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 427.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 46 บ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง/เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.3.3.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	45.000	178.25	8,021.25	1.3624	242.84	10,928.15
11	1.3.3.1.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	241.000	138.08	33,277.28	1.3624	188.12	45,336.96
	1.3.4 งานตีเส้นจราจร							
	1.3.4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.3.4.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
12	1.3.4.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	48.200	290.00	13,978.00	1.3624	395.09	19,043.62
	1.3.5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

สุชาติ ตันมา

04 พฤศจิกายน 2569 15:27:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.62-081 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 241.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 427.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 46 บ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง/เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3.5.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
13	1.3.5.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	64.000	799.81	51,187.84	1.3624	1,089.66	69,738.31
14	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	.001	57.46	0.05	1.3624	78.28	0.06
							รวมราคากลาง	1,954,349.18

สุชาติ ตันมา

04 พฤศจิกายน 2569 15:27:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.62-081 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 241.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 427.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 46 บ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง/เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

สุชาติ ตันมา
(สุชาติ ตันมา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุรักษ์ รัตนกมลรัตน์
(อนุรักษ์ รัตนกมลรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชาต แสงไพโรจน์
(อภิชาต แสงไพโรจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุชาติ ตันมา
04 พฤศจิกายน 2569