

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนดำเนินการโครงการ ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทุกครั้งก่อนเข้าดำเนินการ ห้ามกระทำโดยพลการเด็ดขาด
2. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้างหรือวัสดุอื่น ๆ หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จออกให้หมด ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย
3. รายละเอียดในรายการต่อท้ายหนังสือสัญญาที่แนบพร้อมแบบมาตรฐานนี้ให้ยึดเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างตามโครงการทุกประการ
4. หากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขแบบและรายการต่างๆ ให้ผู้นอญี่นดูขงพินิจของกรมการตรวจงานจ้างหรือช่างผู้ควบคุมงาน
5. หากมีปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับโครงการ ไม่ว่าจะกรณีใด ให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน
6. รายการอื่นๆ นอกเหนือจากแบบมาตรฐานและตามสัญญาจ้างทั้งหมด หากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จายเพิ่มเติมกับผู้ว่าจ้างได้
7. มิติต่างๆ ให้เป็นเมตร หรือนอกจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น และห้ามวัดระยะในแบบโดยใช้เครื่องมือวัดต่างๆ โดยเด็ดขาด
8. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว (ป้ายไววนิล) หลังจากดำเนินการแจ้งขอเข้าดำเนินการไม่เกิน 7 วัน (ให้นับวันแจ้งขอเข้าดำเนินการเป็นวันแรก) พร้อมขอความ ในตำแหน่งที่ชัดเจน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้โครงการ
9. ผลทดสอบแห่งตัวอย่างที่ใช้ในการประกอบส่งมอบงานให้ใช้ทุกครั้งสำหรับผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบ และผลทดสอบของแห่งคอนกรีตให้ใช้ 28 วัน โดยไม่มีการใช้ตารางเปรียบเทียบกับผลแห่งคอนกรีตตัวอย่างโดยเด็ดขาด



ชื่อโครงการ:

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่างอ้อ หมู่ที่ 6
ตำบลสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

สถานที่:

บ้านโนนสว่างอ้อ ม. 6 ตำบลบ้านโคก
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

เขียนแบบ:

(นายบัญชา ชื่นชม)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างแบบ

ตรวจสอบ:

(นายสมชาย ชื่นชม)
(นายช่างโยธา/ผู้ควบคุมงาน)

เป็นของ:

(นายสุชาติ ชื่นชม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถาปนิก:

วิศวกร:

เจ้าของ:

(นายอุบล ชื่นชม)
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

อนุมัติ:

(นายสมชาย ชื่นชม)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

แบบแสดง:

รายการประกอบแบบก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่:

แบบเลขที่: 0 00



-ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 300 ม. หน้า 0.15 ม.พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
-ไหล่ทางสูงกว้างละ 0.00-0.50 ม. หรือตามสภาพหน้างาน
-จะถือว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อผู้จ้างได้รับหนังสือมอบคอกอนกรีตชุดสุดท้าย ที่อายุการบ่มก้อน
ตัวอย่างคอนกรีต 28 วัน มาพร้อมกับการส่งมอบงาน

[illegible]



ชื่อโครงการ:

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สวส
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6

สถานที่:

บ้านโนนสังวาลย์ ม.6 ตำบลบ้านโคก
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

เขียนแบบ:

(นายบุญชู สิงห์สุด)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ตรวจแบบ:

(นายสุเมธ สิงห์คำ)
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

เห็นชอบ:

(นายสุระศักดิ์ อธิษฐาน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถาปนิก:

วิศวกร:

เห็นชอบ:

(นายอุบล กิตฺตม)
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

อนุมัติ:

(นายสมชาย คงศักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

แบบแปลน:

แบบขยายโครงป้ายอาคาร

แผ่นที่:

แบบขยายที่: 0 00

ตัวอย่างป้ายโครงการชั่วคราว

โครงการ : ก่อสร้างของเทศบาลตำบลบ้านโคก โทร 042-145-258	
ประเภทโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6	
ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	
ปริมาณงานก่อสร้าง : กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หรือพื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.	
ผู้รับจ้าง.....	ผู้ถือ.....
ระยะเวลาเริ่ม.....	ระยะเวลาสิ้นสุด.....
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	บาท
ราคากลางค่าก่อสร้าง.....	บาท
วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา.....	บาท
กรมการตรวจการจ้างประกอบด้วย 1.....	ประธานกรรมการ
2.....	กรรมการ
3.....	กรรมการ
หัวหน้าผู้ควบคุมงาน.....	นายสมชาย ใจดี
ผู้ควบคุมงาน.....	(เจ้าพนักงานปกครองประจำตำบล)

หมายเหตุ

1. วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายอาจใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดหรือไวนิล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20x2.40 ม.
2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายและติดตั้งป้ายภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
3. วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการให้ใช้วันที่ระบุในสัญญาจ้าง

ตัวอย่างป้ายโครงการถาวร

เทศบาลตำบลบ้านโคก	
โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6	
ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	
ปริมาณงานก่อสร้าง : กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หรือพื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.	
วงเงินงบประมาณ.....	บาท
ราคากลางค่าก่อสร้าง.....	บาท
วงเงินค่าก่อสร้าง.....	บาท
ระยะเวลาค่าประมาณการ 2 ปี ตั้งแต่ปี.....	ถึงปี.....
ตั้งวันที่.....	พ.ศ.....

หมายเหตุ

1. แผ่นป้ายใช้เหล็กหนา 1.2 มม. พื้นสีเขียว
2. ตัวหนังสือและกรอบติดกับกระจกสีขาว
3. กรอบแผ่นป้ายใช้เหล็กฉากหรือเหล็กกล่อง 3"x3" โดยรอบ
4. ขนาดป้าย กว้าง 0.60 ม. ยาว 1.20 ม.
5. ขาป้ายใช้เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 1.20 มม.
6. ระยะเสาปักการให้ในตม.ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558
- ขนาด 0.20x0.20x0.25 ม. หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20x0.25 ม. โดยให้คอนกรีตอยู่สูงจากดินเดิม 0.15 ม.