แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาสบวาง บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**		**รวม**					**14,400.00**	
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**522,817.01**	
3	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**163,241.63**	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**48,837.07**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 779,075.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง

27 พฤษภาคม 2569 13:33:17

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาสบวาง บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (กองช่าง)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานทาสีเส้นสนาม**		**รวม**					**8,880.00**	
6	**กลุ่มงานเบ็ดเตล็ด**		**รวม**					**20,900.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**779,075.71**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 779,075.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง

27 พฤษภาคม 2569 13:33:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.) (รื้อ พร้อมขนไปทิ้ง)	200.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	14,400.00	14,400.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	72.00	14,400.00	14,400.00	
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานดินขุด พร้อมถมคืน	43.870	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	6,712.11	6,712.11	
	- งานทรายหยาบรองพื้นฐานราก	1.400	ลบ.ม.	532.71	745.79	112.00	156.80	902.59	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้นฐานราก	1.120	ลบ.ม.	1,951.40	2,185.56	427.00	478.24	2,663.80	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC)	37.820	ลบ.ม.	2,093.46	79,174.65	421.00	15,922.22	95,096.87	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก DB 16	710.280	กก.	20.51	14,567.84	3.50	2,485.98	17,053.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB 12	748.200	กก.	20.70	15,487.74	3.90	2,917.98	18,405.72	
	- เหล็ก RB 6	285.590	กก.	24.20	6,911.27	4.90	1,399.39	8,310.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	52.320	กก.	37.07	1,939.50	0.00	0.00	1,939.50	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (wiremesh) @ 0.20 m. หนา 5 mm.	200.000	ตร.ม.	68.00	13,600.00	6.00	1,200.00	14,800.00	
	- งานไม้แบบ	168.000	ตร.ม.	471.40	79,195.20	163.00	27,384.00	106,579.20	
	- งานทรายหยาบรองพื้นลานคอนกรีต	12.500	ลบ.ม.	532.71	6,658.87	121.00	1,512.50	8,171.37	
	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา								
	- ท่อเหล็กกลมดำ ศก.50 mm. หนา 3.2 mm. (หนัก 4.52 กก./ม.)	57.000	ท่อน	813.00	46,341.00	0.00	0.00	46,341.00	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ศก.87.50 mm. หนา 3.2 mm. (หนัก 8.77 กก./ม.)	25.000	ท่อน	1,733.00	43,325.00	0.00	0.00	43,325.00	
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm. (6.13 กก./ม.)	52.000	ท่อน	1,083.00	56,316.00	0.00	0.00	56,316.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Plate 200 x 400 x 15 mm.	20.000	แผ่น	350.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- SAG ROD DB 12 mm.	55.280	กก.	20.70	1,144.29	0.00	0.00	1,144.29	
	- EXPANTION BOLT 16 mm.	40.000	ชุด	98.00	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็ก	271.550	ตร.ม.	64.02	17,384.63	39.00	10,590.45	27,975.08	
	- งานเชื่อมติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็ก	4,680.000	กก.	0.00	0.00	12.00	56,160.00	56,160.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,913.88	395,897.34	1,466.30	126,919.67	522,817.01	
3	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- งานหลังคา Mettal Sheet เคลือบ หนา 0.4 mm. ดัดโค้ง	334.650	ตร.ม.	272.00	91,024.80	82.00	27,441.30	118,466.10	
	- ปิดจั่ว Mettal Sheet เคลือบ หนา 0.4 mm.	63.300	ตร.ม.	272.00	17,217.60	72.00	4,557.60	21,775.20	
	- สกลูยึด Mettal Sheet	990.000	ตัว	1.70	1,683.00	0.00	0.00	1,683.00	
	งานโครงเคร่าเหล็กปิดจั่ว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 38 x 38 x 2.0 mm. (2.03 กก./ม.)	21.000	ท่อน	368.22	7,732.62	0.00	0.00	7,732.62	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็ก	18.410	ตร.ม.	64.02	1,178.60	39.00	717.99	1,896.59	
	- งานเชื่อมติดตั้งโครงเหล็ก	245.910	กก.	0.00	0.00	12.00	2,950.92	2,950.92	
	- งานฉาบผิวผนังโครงสร้าง	60.000	ตร.ม.	61.33	3,679.80	0.00	0.00	3,679.80	
	- งานทาสีผิวผนังโครงสร้าง	60.000	ตร.ม.	84.29	5,057.40	0.00	0.00	5,057.40	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,123.56	127,573.82	205.00	35,667.81	163,241.63	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- ชุดดวงโคม LED BAY Hight bay 50 w.	15.000	ชุด	962.00	14,430.00	308.00	4,620.00	19,050.00	
	- ชุด Sportlight LED 50 w.	3.000	ชุด	458.00	1,374.00	308.00	924.00	2,298.00	
	- บล๊อคลอยพลาสติก 2" x 4" สีขาว	13.000	ตัว	14.00	182.00	0.00	0.00	182.00	
	- สวิทซ์ทางเดียว	6.000	ตัว	15.00	90.00	82.00	492.00	582.00	
	- เต้ารับ	20.000	ตัว	30.00	600.00	92.00	1,840.00	2,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาหน้ากาก 2 ช่อง สีขาว	1.000	ตัว	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	
	- ฝาหน้ากาก 1 ช่อง สีขาว	12.000	ตัว	23.00	276.00	0.00	0.00	276.00	
	- ฝาครอบกันน้ำใส	13.000	ตัว	41.00	533.00	0.00	0.00	533.00	
	- กล่องพักพลาสติก 4" x 4" สีขาว	1.000	ตัว	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	
	- กล่องพักพลาสติก 2" x 4" สีขาว	24.000	ตัว	17.00	408.00	0.00	0.00	408.00	
	- ฝาครอบกล่องพักพลาสติก 4" x 4" สีขาว	1.000	ตัว	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	
	- ฝาครอบกล่องพักพลาสติก 2" x 4" สีขาว	24.000	ตัว	24.00	576.00	0.00	0.00	576.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC สีขาว 1/2" ยาว 2.90 เมตร	39.000	ท่อน	30.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC สีขาว 1" ยาว 2.90 เมตร	35.000	ท่อน	59.00	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00	
	- ค่าแรงเดินท่อร้อยสายไฟ	214.000	เมตร	0.00	0.00	24.00	5,136.00	5,136.00	
	- รางวายเวย์ PVC 80 x 80 ยาว 2.00 เมตร	2.000	ท่อน	353.00	706.00	0.00	0.00	706.00	
	- อุปกรณ์อื่น (ก้ามปู คอนเนคเตอร์ ฯลฯ สำหรับเดินท่อ)	1.000	งาน	1,970.50	1,970.50	591.15	591.15	2,561.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 1 x 1.5 sq.mm.	224.000	เมตร	10.88	2,437.12	5.00	1,120.00	3,557.12	
	- สายไฟ THW 1 x 2.5 sq.mm.	200.000	เมตร	10.28	2,056.00	7.00	1,400.00	3,456.00	
	- สายไฟ THW 1 x 4 sq.mm.	4.000	เมตร	16.95	67.80	10.00	40.00	107.80	
	- ตู้ควบคุม 6 ช่อง กันดูด	1.000	ชุด	2,195.00	2,195.00	658.50	658.50	2,853.50	
	- เมนเบรคเกอร์ 63 A 2P	1.000	ตัว	607.00	607.00	0.00	0.00	607.00	
	- ลูกเซอร์กิต 16 A 1P	2.000	ตัว	66.00	132.00	0.00	0.00	132.00	
	- ลูกเซอร์กิต 20 A 1P	1.000	ตัว	66.00	66.00	0.00	0.00	66.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,042.61	32,015.42	2,085.65	16,821.65	48,837.07	
5	**งานทาสีเส้นสนาม**								
	- งานทาสีเส้นสนาม สีอะคริลิคชนิด (acrylic sport floor)	11.840	ตร.ม.	750.00	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00	
	รวมค่างานทาสีเส้นสนาม	-	-	750.00	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	**กลุ่มงานเบ็ดเตล็ด**								
	- ป้ายโลหะติดสติกเกอร์สี ศก. 30 ซม.	1.000	อื่นๆ	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ตัวอักษรโลหะพ่นสี ยกขาลอย ขนาด 0.25 x 0.25 m.	19.000	ตัว	350.00	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	
	- ตัวอักษรโลหะพ่นสี ยกขาลอย ขนาด 0.7 x 0.1 m.	39.000	ตัว	250.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	
	รวมค่ากลุ่มงานเบ็ดเตล็ด	-	-	5,100.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**779,075.71**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาสบวาง บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง

27 พฤษภาคม 2569 13:33:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาสบวาง บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์**	**779,075.71**	**1.3077**	**1,018,797.30**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,018,797.30**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,093.98 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,018,797.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง

27 พฤษภาคม 2569 13:33:18

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาสบวาง บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,018,797.30**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,093.98 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,018,797.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง

27 พฤษภาคม 2569 13:33:18

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาสบวาง บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
(พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยงยุทธ กองจันทร์
(ยงยุทธ กองจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มนตรี วงศ์สารภี
(มนตรี วงศ์สารภี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
27 พฤษภาคม 2569 13:33:18

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาสบวาง บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทาวังพราว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ จำนวน 1.000 หลังละ 1,018,797.30 บาท**	**1,018,797.30**	
สรุป	**ราคากลาง**	**1,018,797.30**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์ .....)		

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง

27 พฤษภาคม 2569 13:33:24

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาสบวาง บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
(พิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยงยุทธ กองจันทร์
(ยงยุทธ กองจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มนตรี วงศ์สารภี
(มนตรี วงศ์สารภี)
กรรมการกำหนดราคากลาง