แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ตง.ถ ๒๗ - ๐๓๔ ควนขวาง - ควนกลอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเขาวิเศษ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	2,730.000	3.84	10,483.20	1.3848	5.31	14,517.13
	1.1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2	1.1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	2,174.000	47.78	103,873.72	1.3848	66.16	143,844.32
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3	2.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	627.900	367.52	230,765.80	1.3848	508.94	319,564.47
	2.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							

ภารดี กอบกิจ

29 ธันวาคม 2568 16:08:39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ตง.ถ ๒๗ - ๐๓๔ ควนขวาง - ควนกลอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเขาวิเศษ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 3. งานผิวทาง 3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	573.300	525.19	301,091.42	1.3848	727.28	416,951.39
5	3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 3.1.2 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (PARA ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	2,730.000	34.96	95,440.80	1.3848	48.41	132,166.41
6	3.1.2.1 งานชั้นผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ปูบน PRIME COAT 4. งานโครงสร้าง 4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	2,730.000	372.72	1,017,525.60	1.3848	516.14	1,409,069.45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ตง.ถ ๒๗ - ๐๓๔ ควนขวาง - ควนกลอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเขาวิเศษ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	16.000	3,250.53	52,008.48	1.3848	4,501.33	72,021.34
8	4.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	26.000	4,407.23	114,587.98	1.3848	6,103.13	158,681.43
	4.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	4.2.1.1 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเหล็กเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))							
9	4.2.1.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1- Ø 0.80 ม.	แห่ง	1.000	14,195.63	14,195.63	1.3848	19,658.10	19,658.10
10	4.2.1.1.2 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2- Ø 1.00 ม.	แห่ง	1.000	24,316.02	24,316.02	1.3848	33,672.82	33,672.82

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ตง.ถ ๒๗ - ๐๓๔ ควนขวาง - ควนกลอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเขาวิเศษ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. งานเครื่องหมายและหลักนำทาง							
	5.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)							
11	5.1.1.1 หลักนำโค้ง	ต้น	26.000	590.00	15,340.00	1.3848	817.03	21,242.83
12	5.1.1.2 หลักเตือนหลังท่อ	ต้น	10.000	590.00	5,900.00	1.3848	817.03	8,170.32
13	5.1.1.3 หลักกิโลเมตร	หลัก	1.000	1,940.00	1,940.00	1.3848	2,686.51	2,686.51
	6. งานป้ายจราจร							
14	6.1 ป้ายจราจรแบบ ต.1-ต.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	3.000	2,980.00	8,940.00	1.3848	4,126.70	12,380.11
15	6.2 ป้ายจราจรแบบ ต.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	2,980.00	2,980.00	1.3848	4,126.70	4,126.70
16	6.3 ป้ายจราจรแบบ น.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	4,335.00	4,335.00	1.3848	6,003.10	6,003.10
17	6.4 ป้ายจราจรแบบ น.2 (2ป้าย) (เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	13,810.00	13,810.00	1.3848	19,124.08	19,124.08
18	6.5 ป้ายจราจรแบบ บ.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1.3848	6,480.86	6,480.86

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ตง.ถ ๒๗ - ๐๓๔ ควนขวาง - ควนกลอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเขาวิเศษ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	6.6 ป้ายจราจรแบบ บ.33 (เสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	2,810.00	2,810.00	1.3848	3,891.28	3,891.28
	7. งานตีเส้นจราจร							
	7.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT							
20	7.1.1 สีเหลือง กว้าง 0.15 เมตร	ตร.ม.	57.380	290.00	16,640.20	1.3848	401.59	23,043.34
21	7.1.2 สีขาว กว้าง 0.10 เมตร	ตร.ม.	91.000	290.00	26,390.00	1.3848	401.59	36,544.87
22	7.2 งาน Rumble Strip	ตร.ม.	15.600	460.00	7,176.00	1.3848	637.00	9,937.32
	8. งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสีสำหรับให้ท่อประปาลอดผ่าน							
23	8.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	เมตร	18.000	326.01	5,868.18	1.3848	451.45	8,126.25
	9. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							10,691.44
							รวมราคากลาง	2,892,595.87

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ตง.ถ ๒๗ - ๐๓๔ ควนขวาง - ควนกลอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเขาวิเศษ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ตง.ถ ๒๗ - ๐๓๔ ควนขวาง - ควนกลอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเขาวิเศษ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ภารดี กอบกิจ
(ภารดี กอบกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยณรงค์ ฮึ่งฮก
(ชัยณรงค์ ฮึ่งฮก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศรายุทธ ง่วนไตรรัตน์
(ศรายุทธ ง่วนไตรรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปกรณ์ รามการุณ
(ปกรณ์ รามการุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สกฤต สุวรรณกำเนิด
(สกฤต สุวรรณกำเนิด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภารดี กอบกิจ
29 ธันวาคม 2568