

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ลำห้วยยาง บ้านเพ็กเพือย หมู่ที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของ โครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๑,๓๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ลำห้วยยาง บ้านเพ็กเพือย หมู่ที่ ๕ ที่นายนาย
ลำพุล ไสโท ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน สันฝายสูง ๑.๕๐
เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร มีสะพานข้าม พร้อมขุดลอกหน้าฝายระยะทาง
๕๐.๐๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้า

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๕๔๔,๐๔๐.๑๔ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ บันทึกระเบียบการกำหนดราคากลาง

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๓ ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

๕.๔ รายละเอียดการคำนวณค่าขนส่ง

๕.๕ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์ชาย ศุภเมธี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองหว้า

๖.๓ นายศรีสุวรรณ ชำนิหัส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

งาน
โครงการ

รายการประมาณการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท ๕-๐๑)

ฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร มีสะพานข้าม
พร้อมชุดลอกหน้าฝายระยะทาง ๕๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ลำห้วยยาง ที่บ้านนายลำพูล โสโท หมู่ที่ ๕ บ้านแก็กเพื่อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ตามแบบ อบต.หนองหว้ากำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.๕ จำนวน

๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์

พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๔๐๖,๒๕๒.๖๔	๑.๓๓๘๒	๕๔๔,๐๔๐.๑๔	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ		๕๔๔,๐๔๐.๑๔	
คิดเป็นเงินประมาณ		ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่สิบบาทสิบสี่สตางค์		๕๔๔,๐๔๐.๑๔	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตร	ยี่นราคา	๓๐	วัน
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร	ข้อมูลราคากลาง ณ.		พ.ศ.

เงินไม่ใช่อ ☐ เงินล่วงหน้าจ่าย

๐.๐๐%

ดอกเบี้ยเงินกู้

๗.๐๐%

เงินประกันผลงานหัก


๐.๐๐%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

๗.๐๐%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




.....

กรรมการ

(นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

ลงชื่อ




.....

กรรมการ

(นายศรีสุวรรณ ขำนิล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ



.....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชาย ศุภณัฐ)

รายการประมาณการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท ๔-๐๑)

โครงการ/งานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร มีสะพานข้าม

พร้อมชุดลอกหน้าฝายระยะทาง ๕๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง ที่นายายลำพูล โสโทะ หมู่ที่ ๕ บ้านเพ็กเพื่อย ตำบลหนองหัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณราคาวันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามแบบ

ท.๔ - ๐๑

จำนวน

๑๒

แผ่น

ตอนที่ ๑	ตอนที่ ๒	ตอนที่ ๓	ตอนที่ ๔	ตอนที่ ๕	ตอนที่ ๖	ค่า Factor F	ตอนที่ ๗		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
๑	ดินชุดและถม	๕๒	ม ^๓	๑๘,๘๘๘	๘๘๖,๘๖๖	๑.๓๓๘๒	๒๕.๔๒	๑,๓๒๑.๗๔	
๒	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท ๑	๕๘๐	ถุง	๑๓๕.๕๑	๗๘,๘๕๐.๘๐	๑.๓๓๘๒	๑๘๑.๔๗	๑๐๗,๐๗๐.๒๕	
๓	ทรายหยาบ	๖๕	ม ^๓	๕๑๔.๐๒	๓๓,๔๑๑.๓๐	๑.๓๓๘๒	๖๘๘.๓๘	๔๔,๗๔๔.๔๑	
๔	หินย่อย เบอร์ ๑	๘๓	ม ^๓	๔๒๐.๕๖	๓๔,๑๑๒.๐๘	๑.๓๓๘๒	๔๖๓.๒๑	๔๕,๓๗๘.๘๐	
๕	ค่าแรงงาน	๘๓	ม ^๓	๕๘๘.๕๓	๕๕,๖๖๓.๒๙	๑.๓๓๘๒	๘๐๑.๕๕	๗๔,๕๔๔.๒๘	
๖	เหล็ก RBD ๖ มม.	๖๓	กก.	๒๙.๘๕	๑,๘๘๖.๘๕	๑.๓๓๘๒	๔๐.๑๑	๒,๕๒๖.๘๗	
๗	เหล็ก DBD ๑๒ มม.	๔,๘๘๔	กก.	๒๔.๑๕	๑๑๗,๘๔๘.๖๐	๑.๓๓๘๒	๓๒.๓๕	๑๕๗,๘๕๖.๗๗	
๘	ตะปู ๓ นิ้ว	๔๐	กก.	๔๓.๕๕	๑,๗๔๒.๐๐	๑.๓๓๘๒	๕๘.๓๒	๒,๓๓๒.๘๖	
๙	ไม้กระดานขนาด ๑ ๑/๒" x ๖" x ๓.๕๐	๔๐	พ ^๓	๓๕๑.๐๕	๑๔,๐๔๒.๐๐	๑.๓๓๘๒	๔๗๐.๑๓	๑๘,๘๐๕.๐๕	
๑๐	หินใหญ่	๑๖	ม ^๓	๔๕๖.๘๗	๗,๓๑๑.๕๒	๑.๓๓๘๒	๖๑๑.๘๗	๘,๗๙๑.๕๘	
๑๑	ไม้คันทนา ๑๐ มม.	๓๕	แผ่น	๓๕๘.๘๑	๑๒,๕๘๓.๓๕	๑.๓๓๘๒	๔๘๑.๘๖	๑๖,๘๖๕.๐๑	
๑๒	ไม้แบบ	๑๐๑	ม ^๓	๑๖๒.๓๘	๑๖,๔๐๐.๓๘	๑.๓๓๘๒	๒๑๗.๔๖	๒๑,๘๖๓.๓๙	
๑๓	ท่อเหล็กเคลือบสีรวมข้อต่อท.๑ ๑/๒"	๑๒	ม.	๑๑๖.๓๐	๑,๓๙๕.๖๐	๑.๓๓๘๒	๑๕๕.๗๕	๑,๘๖๘.๘๙	
รวม				๓๘๒,๔๔๔.๘๔		ยอดยกไป		๕๑๒,๑๗๐.๑๒	

