แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหรี่

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูเงิน อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**532,637.19**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**468,252.32**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**69,764.90**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,133,672.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ

06 พฤศจิกายน 2569 11:55:21

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหรี่

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูเงิน อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**60,525.75**	
5	**อื่นๆ**		**รวม**					**2,492.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,133,672.16**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,133,672.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ

06 พฤศจิกายน 2569 11:55:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานดินขุด ฐานราก และถมคืน	34.560	ลบ.ม.	153.00	5,287.68	0.00	0.00	5,287.68	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	1.728	ลบ.ม.	450.00	777.60	121.00	209.09	986.69	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	3.456	ลบ.ม.	2,362.15	8,163.59	421.00	1,454.98	9,618.57	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีต ตอม่อ เสา คานคอดิน	25.390	ลบ.ม.	2,408.88	61,161.46	421.00	10,689.19	71,850.65	
	- เหล็กข้ออ้อย 16 มม.	3.793	ตัน	20,679.07	78,435.71	3,900.00	14,792.70	93,228.41	
	- เหล็กกลม 9 มม.	.038	ตัน	21,003.74	798.14	4,900.00	186.20	984.34	
	- เหล็กกลม 6 มม.	.378	ตัน	20,601.40	7,787.32	4,900.00	1,852.20	9,639.52	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	81.510	ตร.ม.	481.00	39,206.31	163.00	13,286.13	52,492.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	57.270	กก.	39.72	2,274.76	5.96	341.21	2,615.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร								
	- งานทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	10.510	ลบ.ม.	450.00	4,729.50	121.00	1,271.71	6,001.21	
	- คอนกรีตพื้น หนา 0.10 เมตร	21.100	ลบ.ม.	2,408.88	50,827.36	421.00	8,883.10	59,710.46	
	- เหล็กตระแกรงวายเมส 4 มม.	203.500	ตร.ม.	32.50	6,613.75	6.00	1,221.00	7,834.75	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	12.500	ตร.ม.	481.00	6,012.50	163.00	2,037.50	8,050.00	
	งานเหล็กโครงหลังคา								
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 มม.หนา 3.2 มม.	41.000	ท่อน	607.48	24,906.68	312.00	12,792.00	37,698.68	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 มม.หนา 3.2 มม.	78.000	ท่อน	754.52	58,852.56	408.00	31,824.00	90,676.56	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	298.290	ตร.ม.	35.00	10,440.15	36.00	10,738.44	21,178.59	
	- งานสีทาเหล็กโครงหลังคา	298.290	ตร.ม.	38.00	11,335.02	39.00	11,633.31	22,968.33	
	งานเอ็นทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตเอ็นทับหลัง	.810	ลบ.ม.	2,408.88	1,951.19	421.00	341.01	2,292.20	
	- เหล็กกลม 9 มม.	.065	ตัน	21,003.74	1,365.24	4,900.00	318.50	1,683.74	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	16.200	ตร.ม.	481.00	7,792.20	163.00	2,640.60	10,432.80	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	50.600	ตร.ม.	67.00	3,390.20	109.00	5,515.40	8,905.60	
	- งานทดสอบดิน Boring Test	1.000	จุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	105,446.96	400,608.92	21,930.96	132,028.27	532,637.19	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- งานผนังก่ออิฐซิเมนต์บล็อค	167.300	ตรม	159.00	26,600.70	100.00	16,730.00	43,330.70	
	- งานฉาบผนัง	302.500	ตร.ม.	85.00	25,712.50	109.00	32,972.50	58,685.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้นขนาด 0.60x0.60 เซ็นติเมตร	149.000	ตร.ม.	464.00	69,136.00	178.00	26,522.00	95,658.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปูกระเบื้องพื้นขนาด 0.30x0.30 เซ็นติเมตร	7.200	ตร.ม.	361.00	2,599.20	161.00	1,159.20	3,758.40	
	- งานผนังบุกระเบื้องเซรามิกขนาด 20x30 เซ็นติเมตร	19.000	ตร.ม.	298.00	5,662.00	169.00	3,211.00	8,873.00	
	งานหลังคา								
	- แผ่นเหล็กรีดลอน ขนาด 0.35 มม.	224.750	ตร.ม.	120.00	26,970.00	72.00	16,182.00	43,152.00	
	- ครอบข้าง แผ่นเหล็กรีดลอน	55.000	เมตร	95.00	5,225.00	51.00	2,805.00	8,030.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ 6/8 นิ้ว ชนิดขึ้นรูปเดียวกัน	70.000	เมตร	130.00	9,100.00	74.00	5,180.00	14,280.00	
	- สกรู 2 นิ้ว	899.000	ตัว	1.85	1,663.15	0.00	0.00	1,663.15	
	งานฝ้าเพดานและผนังตกแต่ง								
	- ฝ้าเพดานยิปซั้มบร์อด 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	87.500	ตร.ม.	367.00	32,112.50	77.00	6,737.50	38,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด ภายนอกอาคาร	51.000	ตร.ม.	350.00	17,850.00	99.00	5,049.00	22,899.00	
	- แผ่นสมาทบร์อดใช้ภายนอกอาคาร	10.000	แผ่น	242.00	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	
	งานประตูหน้าต่าง								
	- ป1	1.000	บาน	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- ป2	4.000	บาน	9,500.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
	- ป3	1.000	บาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ป4	1.000	บาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ป5	3.000	บาน	1,850.00	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00	
	- น1	2.000	บาน	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- น2	6.000	บาน	4,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- น3	1.000	บาน	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสีอาคาร								
	- งานทาสีอาคาร	302.500	ตร.ม.	34.63	10,475.57	31.00	9,377.50	19,853.07	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	48,307.48	342,326.62	1,121.00	125,925.70	468,252.32	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	- ชักโคก(เด็ก)	3.000	ชุด	2,990.00	8,970.00	461.00	1,383.00	10,353.00	
	- ชักโครก (ผู้ใหญ่)	1.000	ชุด	5,590.00	5,590.00	461.00	461.00	6,051.00	
	- สายอ่อนชำระ	4.000	ชุด	185.00	740.00	72.00	288.00	1,028.00	
	- ก๊อกน้ำ	8.000	ตัว	95.00	760.00	26.00	208.00	968.00	
	- ที่วางสบู่	4.000	ชุด	80.00	320.00	72.00	288.00	608.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตระแกรงดักผงขยะ	5.000	ชุด	65.00	325.00	77.00	385.00	710.00	
	งานอ่างล้างมือ แปรงฝัน								
	- อ่างล้างมือแปรงฟัน	3.500	เมตร	2,500.00	8,750.00	750.00	2,625.00	11,375.00	
	งานสุขาภิบาล								
	- ถังแซท 1500 ลิตร	3.000	ถัง	8,690.00	26,070.00	1,303.50	3,910.50	29,980.50	
	- ท่อ Pvc ขนาด dai. 4 นิ้ว ชั้น 8.5	4.000	ท่อน	939.00	3,756.00	140.85	563.40	4,319.40	
	- ท่อ Pvc ขนาด dai.3/4นิ้ว ชั้น 8.5	4.000	ท่อน	125.00	500.00	18.75	75.00	575.00	
	- ข้องอ Pvc ขนาด dai 4 นิ้ว	4.000	ตัว	95.00	380.00	14.25	57.00	437.00	
	- ท่อซิเมนต์ ขนาด dai.080 x1.00 เมตร	10.000	ท่อน	300.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ฝาปิดท่อซิเมนต์ ขนาด dai.080.x1.00 เมตร	2.000	ฝา	180.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	21,834.00	59,521.00	3,396.35	10,243.90	69,764.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- ชุดโคมไฟฟ้าสอ่งส่วาง หลอด led 1-9 วัตถ์	1.000	ชุด	360.00	360.00	54.00	54.00	414.00	
	- ชุดโคมไฟฟ้าสอ่งส่วาง หลอด led 1-20 วัตถ์	8.000	ชุด	650.00	5,200.00	97.50	780.00	5,980.00	
	- ชุดโคมตระแกรงชิดฝังในฝ้าเพดาน หลอด led 2-20 วัตถ์	7.000	ชุด	2,750.00	19,250.00	412.50	2,887.50	22,137.50	
	- ชุดไฟฉุกเฉิน	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	525.00	525.00	4,025.00	
	- ชุดสวิชท์ ปิด เปิด	15.000	ชุด	100.00	1,500.00	15.00	225.00	1,725.00	
	- ชุดปลักเสียบ	7.000	ชุด	95.00	665.00	14.25	99.75	764.75	
	- ชุดตู้คอลโทล	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	975.00	975.00	7,475.00	
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x1.5 sq.mm.	300.000	เมตร	16.00	4,800.00	2.40	720.00	5,520.00	
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x2.5 sq.mm.	400.000	เมตร	18.50	7,400.00	2.78	1,110.00	8,510.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า thw ขนาด 1x25 sq.mm.	60.000	เมตร	23.00	1,380.00	3.45	207.00	1,587.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด 3/8 นิ้ว	20.000	ท่อน	35.00	700.00	5.25	105.00	805.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด 1/2 นิ้ว	10.000	ท่อน	40.00	400.00	6.00	60.00	460.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด 3/4 นิ้ว	4.000	ท่อน	50.00	200.00	15.00	60.00	260.00	
	- ท่ออ่อนลูกฟูกร้อยสายไฟฟ้า	30.000	เมตร	15.00	450.00	2.25	67.50	517.50	
	- ชุดแร็ค ลูกถ้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	300.00	300.00	45.00	45.00	345.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,452.50	52,605.00	2,175.38	7,920.75	60,525.75	
5	**อื่นๆ**								
	- ป้ายถาวร	1.000	ชุด	2,040.00	2,040.00	452.00	452.00	2,492.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	2,040.00	2,040.00	452.00	452.00	2,492.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,133,672.16**	

แบบ ปร.2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูเงิน อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ

06 พฤศจิกายน 2569 11:55:20

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหรี่

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูเงิน อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหรี่**	**1,133,672.16**	**1.3046**	**1,478,988.69**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,478,988.69**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 156.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,465.52 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,478,988.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ

06 พฤศจิกายน 2569 11:55:22

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหรี่

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูเงิน อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,478,988.69**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 156.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,465.52 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,478,988.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ

06 พฤศจิกายน 2569 11:55:22

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูเงิน อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2569

พัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ
(พัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บรรจง แหล่งสนาม
(บรรจง แหล่งสนาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อารีย์ ไชยณรงค์
(อารีย์ ไชยณรงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ
06 พฤศจิกายน 2569 11:55:22

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูเงิน อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2569

พัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ

06 พฤศจิกายน 2569 11:55:22

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูเงิน อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหรี่ จำนวน 1.000 หลังละ 1,478,988.69 บาท**	**1,478,988.69**	
สรุป			
	ราคากลาง	**1,478,988.69**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์ .....)		

พัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ

06 พฤศจิกายน 2569 11:55:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูเงิน อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2569

พัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ
(พัฒนพงษ์ ศรีวิเศษ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บรรจง แหล่งสนาม
(บรรจง แหล่งสนาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อารีย์ ไชยณรงค์
(อารีย์ ไชยณรงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง