แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก เชื่อมต่อ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานคันทางเดิม							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,775.000	1.73	3,070.75	1.3642	2.36	4,189.11
	1.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	2,000.000	110.26	220,520.00	1.3642	150.41	300,833.38
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	555.000	472.03	261,976.65	1.3642	643.94	357,388.54
	3. งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	3.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

จิรายุ เสนาวิน

18 ธันวาคม 2566 09:03:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก เชื่อมต่อ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	277.500	323.75	89,840.62	1.3642	441.65	122,560.57
	3.2.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
5	3.2.3.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	74.000	246.61	18,249.14	1.3642	336.42	24,895.47
	3.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก เชื่อมต่อ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก 6 มิล 0.25x0.25 #)	ตร.ม.	5,550.000	380.25	2,110,387.50	1.3642	518.73	2,878,990.62
7	3.3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) Dowel RB 19 มม.	เมตร	102.000	67.41	6,875.82	1.3642	91.96	9,379.99
8	3.3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) Dowel RB 19 มม.	เมตร	450.000	121.93	54,868.50	1.3642	166.33	74,851.60
9	3.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) Tie bars DB 12 มม.	เมตร	925.000	49.56	45,843.00	1.3642	67.60	62,539.02
10	3.3.3 งานหินคลุกลาดทางลง	ตร.ม.	71.500	24.00	1,716.00	1.3642	32.74	2,340.96
	4. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
11	4.1 งานป้ายจราจรแบบ ต1-ต60, ต62, ต75	ชุด	10.000	2,980.00	29,800.00	1.3642	4,065.31	40,653.16
12	4.2 งานหลักกันโค้ง	หลัก	44.000	509.00	22,396.00	1.3642	694.37	30,552.62
13	4.3 งานRUMBLE STRIP	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3642	627.53	9,412.98

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก เชื่อมต่อ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	5. สีเทอร์โม สีขาว+สีเหลือง(กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	215.000	290.00	62,350.00	1.3642	395.61	85,057.87
							รวมราคากลาง	4,003,645.89

กรมบัญชีกลาง

จิรายุ เสนาวิน

18 ธันวาคม 2566 09:03:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก เชื่อมต่อ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จิรายุ เสนาวิน
(จิรายุ เสนาวิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรายุ เสนาวิน
18 ธันวาคม 2566