



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๕๒๐๑๕.๕/๑๔๑

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคใต้ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมปลูกถนน หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๑.๐๐ ตารางเมตร ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปะโค

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะโค ที่ ๑๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคใต้ ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมปลูกถนน หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๑.๐๐ ตารางเมตร ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การดำเนินโครงการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรมอบหมายหน่วยงานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอนิชา โลชันสา)

รองปลัดเทศบาลตำบลปะโค

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจอมเพชร หินกาล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ


(นางสาวดวงใจ บุญจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไป

/ความเห็น....

- เรียนนายกเทศมนตรีตำบลปะโค

(ลงชื่อ)



(นางสาวนัชชา โลชันสา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลปะโค



อนุมัติ.....



ไม่ อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)



(นายกำชัย เดชสุทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะโค

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคใต้ ซอย 7 หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 349.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมปิกถนน หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,351.00 ตารางเมตร
ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปะโคใต้ ซอย 7 หมู่ที่ 1 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่ ทด.ปะโค เลขที่ 10/2569

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 69

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 Sta.0+000 - Sta.0+179
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 179.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมปิกถนน หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 756.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 Sta.0+000 - Sta.0+170
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 595.00 ตารางเมตร
รวมระยะทาง 349.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,351.00 ตารางเมตร


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	599,274.61	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	599,274.61	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นราคา	599,200.00	
	(ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.349 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,716,905.44 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะโค ที่ 13/2569 ได้จัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามข้อกำหนด
แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จึงเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ประธานกรรมการ

(นางสาวอนิชา โลชันสา)

รองปลัดเทศบาลตำบลปะโค



(นางนภาพร สุทธิบริบาล)


ผู้อำนวยการกองคลัง



กรรมการ

(นายจอมเพชร หินกาล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



กรรมการ

(นางสาวดวงใจ บุญจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไป

(นางสาวอนิชา โลชันสา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลปะโค



(นายกำชัย เดชสุทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะโค

เห็นชอบ

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคใต้ ซอย 7 หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ขนาดกว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 349.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมบึงถนน หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,351.00 ตารางเมตร

ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ บ้านปะโคใต้ ซอย 7 หมู่ที่ 1 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาโดย ทด.ปะโค เลขที่ 10/2569

ประมาณราคาโดย นายจอมเพชร หินกาล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานปรับแก้ตลิ่งด้านซ้ายเดิม	ตร.ม.	1,351.00	1.79	2,418.29	1.3848	2.48	3,348.85
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิม แล้วบดทับ หนา 10 ซม.	ตร.ม.	-	11.47	-	1.3848	15.88	-
1.3	งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-	694.94	-	1.3848	962.35	-
2	งานผิวทาง							
2.1	งานโพร้มไค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-	33.03	-	1.3848	45.74	-
2.2	งานแทคไค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	1,351.00	14.90	20,129.90	1.3848	20.63	27,875.89
2.3	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-			1.3848		
2.4	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	1,351.00	285.65	385,913.15	1.3848	395.57	534,412.53
3	งานดีเส้นจราจร							
3.1	งานดีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	13.96	290.00	4,048.40	1.3848	401.59	5,606.22
3.2	งานดีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	69.80	290.00	20,242.00	1.3848	401.59	28,031.12
รวมค่าก่อสร้าง								599,274.61

- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- (2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- (3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- (5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

432,751.74
1.3848

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอนิชา โลชันสา)
รองปลัดเทศบาลตำบลปะโค

กรรมการ

(นายจอมเพชร หินกาล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นางสาวดวงใจ บุญจันทร์)

นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการ