

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง (หน่วย/บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	634,000.00	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		634,000.00	
สรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง		634,000.00	
(ตัวอักษร) (ทกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการ
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๔๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

(ลงชื่อ) _____ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นาย นพดล สัจญ์นกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) วิมล กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพิรารรณ โรจนพัฒน์เดชการ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิภูษณะ พวงเพชร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ปีงบประมาณ	2566
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนป่าแดงกลาง 5 ถึงคลองระบายน้ำทั้งสองข้าง และจากคลองระบายน้ำหน้าบ้านเป่า ถึงถนนป่าแดงกลาง 9 ชุมชนบ้านขอนแก่นท่า และชุมชนบ้านป่าแดงกลาง
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 182 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนบ้านขอนแก่นท่า หมู่ที่ 4 และชุมชนบ้านป่าแดงกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
แบบเลขที่	8/2566
ประมาณราคาเมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566
ราคาน้ำมันดีเซล ณ. อำเภอเมือง เฉลี่ยลิตรละ 32.50 บาท / ลิตร	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	466,010.19	-	-	Factor F
2	ค่า Factor F งานทาง	466,010.19	1.3624	634,892.28	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
รวมเป็นเงิน				634,892.28	
ปรับราคาเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				634,000.00	
(ตัวอักษร) (ทกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคาก่อสร้าง ประมาณ 3,483.52 บาท/เมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการ

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๔๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นาย นพดล สัตย์งู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาว พิชานন্দ โรจนพัฒนเดชากร)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นาย วิฑูษณ์ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคากลาง ค่างานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

งบประมาณประจำปี 2566

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนป่าแดงกลาง 5 ถึงคลองระบายน้ำทั้งสองข้าง และจากคลองระบายน้ำหน้าบ้านเป่า ถึงถนนป่าแดงกลาง 9 ชุมชนบ้านซอนทองคำ และชุมชนบ้านป่าแดงกลาง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 182 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านซอนทองคำ หมู่ที่ 4 และชุมชนบ้านป่าแดงกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

จังหวัด กำแพงเพชร พื้นที่ปกติ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 182 ม.								
1.1	งานดินชุด	65.52	ลบ.ม.	-	-	112.00	7,338.24	7,338.24	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	4.55	ลบ.ม.	185.78	845.29	112.00	509.60	1,354.89	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	4.55	ลบ.ม.	1,114.14	5,069.33	426.00	1,938.30	7,007.63	
1.4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก/ตร.ม.	25.73	ลบ.ม.	1,607.48	41,360.46	327.00	8,413.71	49,774.17	
1.5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.741	ตัน	25,850.47	19,155.19	4,400.00	3,260.40	22,415.59	
1.6	เหล็ก RB Ø 9 มม.	1.773	ตัน	25,110.65	44,521.18	4,400.00	7,801.20	52,322.38	
1.7	สวดผูกเหล็ก	62.85	กก.	37.38	2,349.33	-	-	2,349.33	
1.8	ไม้แบบ	240.00	ตร.ม.	179.90	43,176.00	-	-	43,176.00	
1.9	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	240.00	ตร.ม.	-	-	139.00	33,360.00	33,360.00	
1.10	แผ่นพื้นสำเร็จรูปเหล็กเสริม 5-Ø 4 มม.	55.44	ตร.ม.	225.00	12,474.00	-	-	12,474.00	
1.11	ค่าตัดแผ่นพื้นสำเร็จรูป	124.74	เมตร	-	-	8.80	1,097.71	1,097.71	
1.12	ค่าวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป	55.44	ตร.ม.	-	-	25.00	1,386.00	1,386.00	
1.13	ท่อ PVC ขึ้น 5 Ø 2 นิ้ว	18.51	เมตร	24.00	444.24	-	-	444.24	(ราคาสิบ)
1.14	เหล็กแบน 100 x 9 มม.	80.04	ท่อน	1,520.00	121,654.72	-	-	121,654.72	(ราคาสิบ)
1.15	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	65.12	ท่อน	520.00	33,862.40	-	-	33,862.40	(ราคาสิบ)
1.16	ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	4,312.87	กก.	-	-	10.00	43,128.71	43,128.71	
1.17	สีน้ำมันและสีกันสนิม	135.12	ตร.ม.	71.91	9,716.13	38.00	5,134.37	14,850.50	
1.18	ท่อ PVC ขึ้น 8.5 Ø 12 นิ้ว (ปลายบาน)	12.00	ม.	1,352.50	16,230.00	-	-	16,230.00	(ราคาสิบ)
1.19	เหล็กตะแกรงดักขยะ	37.00	ชุด	10.00	370.00	-	-	370.00	
2	งานป้ายโครงการถาวร (เหล็ก)	1	ป้าย						
	- ดินชุด	0.01	ลบ.ม.	-	-	112.00	1.23	1.23	
	- คอนกรีต 1:2:4 (เทรอบเสาเหล็ก)	0.01	ลบ.ม.	1,607.48	17.68	327.00	3.59	21.27	
	- เหล็กแผ่น 0.60x1.20 ม.หนา 1.2 มม.	0.72	ตร.ม.	396.77	285.67	-	-	285.67	(ราคาสิบ)
	- เหล็กกล่อง ขนาด 25x25 หนา 1.2 มม.	3.70	ม.	41.17	152.32	-	-	152.32	(ราคาสิบ)
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50 หนา 1.2 มม.	2.95	ม.	85.83	253.19	-	-	253.19	(ราคาสิบ)
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก, ตัดเหล็ก ทาสี พร้อมเขียนตัวหนังสือ หรือสติ๊กเกอร์ (เหมาจ่าย)	1.00	ป้าย	-	-	700.00	700.00	700.00	
	รวมเป็นค่างานต้นทุน							466,010.19	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการ

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๔๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายพนพล สีบุญกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นางสาวพิรารัตน์ ไรจนพัฒนเดชากร)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายวิญญะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา