แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านกำปงบูเก๊ะ กว้าง 3.00-4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,600.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง/องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. งานดิน							
1	2.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	11,600.000	1.92	22,272.00	1.3831	2.65	30,804.40
2	3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	8.000	24.11	192.88	1.3831	33.34	266.77
	4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3	4.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	2,320.000	240.84	558,748.80	1.3831	333.10	772,805.46
	4.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

นิอาบีเด็ง วาโมง

14 กันยายน 2569 10:06:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านกำปงบูเก๊ะ กว้าง 3.00-4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,600.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง/องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4.1.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	1,160.000	575.76	667,881.60	1.3831	796.33	923,747.04
5	4.1.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 5. งานผิวทาง 5.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	435.000	320.67	139,491.45	1.3831	443.51	192,930.62
6	5.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	11,600.000	436.18	5,059,688.00	1.3831	603.28	6,998,054.47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านกำปงบูเก๊ะ กว้าง 3.00-4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,600.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง/องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	5.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	116.000	216.06	25,062.96	1.3831	298.83	34,664.57
8	5.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,044.000	68.19	71,190.36	1.3831	94.31	98,463.38
9	5.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,900.000	56.48	163,792.00	1.3831	78.11	226,540.71
	6. งานโครงสร้าง							
	6.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10	6.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	12.000	563.52	6,762.24	1.3831	779.40	9,352.85
	7. งานเบ็ดเตล็ด							
	7.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	7.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
11	7.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	580.000	280.20	162,516.00	1.3831	387.54	224,775.87

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านกำปงบูเก๊ะ กว้าง 3.00-4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,600.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง/องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง

รวมราคากลาง	9,512,406.14
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	9,988,026.44

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

นิอาบีเด็ง วาโมง

14 กันยายน 2569 10:06:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านกำปงบูเก๊ะ กว้าง 3.00-4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,600.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง/องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง

นิอาบีเด็ง วาโมง
(นิอาบีเด็ง วาโมง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อาแอเสาะ กอแล็ง
(อาแอเสาะ กอแล็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นาดีเร๊าะ ฮาแว
(นาดีเร๊าะ ฮาแว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิอาบีเด็ง วาโมง
14 กันยายน 2569