แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานรากหอถัง**		**รวม**					**137,637.79**	
2	**ฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก**		**รวม**					**3,895.12**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,067,032.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

อุทัย จุลบล

13 พฤศจิกายน 2569 15:25:08

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมต่อสายไฟฟ้า**		**รวม**					**18,000.00**	
5	**งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อบาดาล-หอถัง**		**รวม**					**11,500.00**	
6	**งานเดินท่อส่งน้ำจากหอถัง - ถังกรองสนิมเหล็ก**		**รวม**					**36,000.00**	
7	**งานหอถังเหล็กสำเร็จรูป**		**รวม**					**650,000.00**	
8	**งานถังกรอง**		**รวม**					**195,000.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,067,032.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

อุทัย จุลบล

13 พฤศจิกายน 2569 15:25:08

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	**มาตรน้ำ**		**รวม**					**15,000.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,067,032.91**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,067,032.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

อุทัย จุลบล

13 พฤศจิกายน 2569 15:25:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานรากหอถัง**								
	- ทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน (Boring test)	1.000	จุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.20x0.20x10.50 ม.	25.000	ต้น	2,158.06	53,951.50	1,021.00	25,525.00	79,476.50	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	25.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	5,000.00	5,000.00	
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	22.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	3,366.00	3,366.00	
	- ทรายหยาบ,ทรายรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	500.00	1,000.00	112.00	224.00	1,224.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1.000	ลบ.ม.	2,149.53	2,149.53	421.00	421.00	2,570.53	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม.	9.000	ลบ.ม.	2,336.45	21,028.05	421.00	3,789.00	24,817.05	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	5.890	ตร.ม.	400.00	2,356.00	163.00	960.07	3,316.07	
	- เหล็กกลม SR24 เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	60.000	กก.	21.41	1,284.60	4.90	294.00	1,578.60	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	50.000	กก.	0.00	0.00	3.90	195.00	195.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย SD40 เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	40.000	กก.	21.92	876.80	3.90	156.00	1,032.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	28.800	กก.	54.21	1,561.24	0.00	0.00	1,561.24	
	รวมค่างานฐานรากหอถัง	-	-	21,141.58	97,707.72	2,503.70	39,930.07	137,637.79	
2	**ฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก**								
	- ดินขุด -ถมคืน	.460	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	55.66	55.66	
	- ทรายหยาบ/ทรายรองพื้น	.370	ลบ.ม.	500.00	185.00	112.00	41.44	226.44	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม.	.420	ลบ.ม.	2,336.45	981.30	421.00	176.82	1,158.12	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.500	ตร.ม.	400.00	600.00	163.00	244.50	844.50	
	- เหล็กกลม SR24 เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	20.000	กก.	21.41	428.20	4.90	98.00	526.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.000	กก.	54.21	1,084.20	0.00	0.00	1,084.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก	-	-	3,312.07	3,278.70	821.90	616.42	3,895.12	
3	**งานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมต่อสายไฟฟ้า**								
	- ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและระดับอัตโนมัติ รวมอุปกรณ์	1.000	งาน	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมต่อสายไฟฟ้า	-	-	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
5	**งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อบาดาล-หอถัง**								
	- flow Switch	1.000	ตัว	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- เช็ควาล์ว	1.000	ตัว	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานประสานระบบปากบ่อพร้อมอุปกรณ์ตามมาตราฐาน	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	รวมค่างานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อบาดาล-หอถัง	-	-	9,500.00	9,500.00	2,000.00	2,000.00	11,500.00	
6	**งานเดินท่อส่งน้ำจากหอถัง - ถังกรองสนิมเหล็ก**								
	- ประตูน้ำปีกผีเสื้อ พร้อมหน้าจานขนาด 4 นิ้ว	5.000	ตัว	3,200.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- งานประสานระบบปากบ่อพร้อมอุปกรณ์ตามมาตราฐาน	1.000	งาน	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมค่างานเดินท่อส่งน้ำจากหอถัง - ถังกรองสนิมเหล็ก	-	-	21,200.00	34,000.00	2,000.00	2,000.00	36,000.00	
7	**งานหอถังเหล็กสำเร็จรูป**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดบรรจุ 50 ลบ.ม. ความสูง 25 ม. ตู้เพรสเซอร์สวิทช์ พร้อมอุปกรณ์ภายใน	1.000	ถัง	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
	รวมค่างานหอถังเหล็กสำเร็จรูป	-	-	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
8	**งานถังกรอง**								
	- ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. สูง 2.00 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำและสารกรองที่อยู่ภายในถังกรองสนิมเหล็ก	1.000	ถัง	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	
	รวมค่างานถังกรอง	-	-	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	
9	**มาตรน้ำ**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมเมนหลัก	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่ามาตรน้ำ	-	-	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,067,032.91**	

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานเบ็ดเตล็ด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

อุทัย จุลบล

13 พฤศจิกายน 2569 15:25:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน
นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	1.000	จุด	7,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			**7,000.00**	

อุทัย จุลบล
13 พฤศจิกายน 2569 15:25:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ	7,000.00	บันทึกสืบ
	รวมค่าใช้จ่าย	7,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

(อุทัย จุลบล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วรุต สนติวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สรายุทธ์ ควรรำพึง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้าง**	**1,067,032.91**	**1.3047**	**1,392,157.83**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,392,157.83**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,392,157.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

อุทัย จุลบล

13 พฤศจิกายน 2569 15:25:10

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,392,157.83**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,392,157.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

อุทัย จุลบล

13 พฤศจิกายน 2569 15:25:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานเบ็ดเตล็ด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานเบ็ดเตล็ด**	**0.00**	**1.3047**	**0.00**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**0.00**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อุทัย จุลบล

13 พฤศจิกายน 2569 15:25:10

งานหรือกลุ่มงาน งานเบ็ดเตล็ด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**0.00**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

อุทัย จุลบล
(อุทัย จุลบล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรุต สนติวงศ์
(วรุต สนติวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรายุทธ์ ควรรำพึง
(สรายุทธ์ ควรรำพึง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อุทัย จุลบล
13 พฤศจิกายน 2569 15:25:10

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

อุทัย จุลบล

13 พฤศจิกายน 2569 15:25:10

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 1,392,157.83 บาท**	**1,392,157.83**	
2	**งานเข็ดเตล็ด**	**0.00**	
3	**งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**	**7,000.00**	

อุทัย จุลบล

13 พฤศจิกายน 2569 15:25:17

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

สรุป			
	ราคากลาง	**1,399,157.83**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์ .....)		

อุทัย จุลบล

13 พฤศจิกายน 2569 15:25:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ซอยโต๊ะสะอูด จุดที่ 2 (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเคียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

อุทัย จุลบล
(อุทัย จุลบล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรุต สนติวงศ์
(วรุต สนติวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรายุทธ์ ควรรำพึง
(สรายุทธ์ ควรรำพึง)
กรรมการกำหนดราคากลาง