

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง/องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับเกลี่ย 1.1 งานปรับเกลี่ย	ตร.ม.	150.000	11.64	1,746.00	1.2781	14.87	2,231.56
2	2. งานเสาเข็มคอนกรีต 2.1 เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40x0.40 ม. ยาว 12 ม. ตอม่อตัวบริม	ต้น	12.000	19,020.00	228,240.00	1.2781	24,309.46	291,713.54
3	2.2 เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40x0.40 ม. ยาว 12 ม. ตอม่อตัวกลาง	ต้น	12.000	17,820.00	213,840.00	1.2781	22,775.74	273,308.90
4	3. ฐานแผ่,ตอม่อรับพื้นสะพาน จำนวน 6 ตัว ปีกสะพาน 2 ตัว	ลบ.ม.	46.740	2,991.00	139,799.34	1.2781	3,822.79	178,677.53
5	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จ (320 ksc.)	ลบ.ม.	5.000	2,677.00	13,385.00	1.2781	3,421.47	17,107.36
6	3.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	8.140	2,776.00	22,596.64	1.2781	3,548.00	28,880.76
7	3.3 คอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc.)	ลบ.ม.	429.600	639.00	274,514.40	1.2781	816.70	350,856.85
	3.4 ไม้แบบ	ตร.ม.						

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโมง/องค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.5 ไม้ค้ำยัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ต้น	128.000	240.00	30,720.00	1.2781	306.74	39,263.23
9	3.6 ตะปู	กก.	89.000	51.41	4,575.49	1.2781	65.70	5,847.93
10	3.7 น้ำมันทาแบบ	ตร.ม.	429.600	10.00	4,296.00	1.2781	12.78	5,490.71
11	3.8 เหล็กเส้นกลม RB6 (SR24)	กก.	128.000	24.61	3,150.08	1.2781	31.45	4,026.11
12	3.9 เหล็กเส้นกลม RB9 (SR24)	กก.	1,172.000	25.17	29,499.24	1.2781	32.16	37,702.97
13	3.10 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB12 (SD40)	กก.	922.000	25.36	23,381.92	1.2781	32.41	29,884.43
14	3.11 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB16 (SD40)	กก.	558.000	25.36	14,150.88	1.2781	32.41	18,086.23
15	3.12 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB25 (SD40)	กก.	5,779.000	28.85	166,724.15	1.2781	36.87	213,090.13
16	3.13 ลวดผูกเหล็ก (ใช้ 2.5% ของน้ำหนักเหล็กเสริม)	กก.	213.600	29.64	6,331.10	1.2781	37.88	8,091.77
	4. งานพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก							

วิวัฒน์ ทองทิพย์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโม่ง/องค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโม่ง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	4.1 คอนกรีตผสมเสร็จ (320 ksc.)	ลบ.ม.	21.000	2,991.00	62,811.00	1.2781	3,822.79	80,278.73
18	4.2 ไม้แบบ	ตร.ม.	7.400	639.00	4,728.60	1.2781	816.70	6,043.62
19	4.3 ตะปู	กก.	35.000	51.41	1,799.35	1.2781	65.70	2,299.74
20	4.4 น้ำมันทาแบบ	ตร.ม.	7.400	10.00	74.00	1.2781	12.78	94.57
21	4.5 เหล็กเส้นกลม RB9 (SR24)	กก.	1,906.000	25.17	47,974.02	1.2781	32.16	61,315.59
22	4.6 คานสะพานสำเร็จรูป Plank Girder ยาว 6 เมตร (ตัวริม)	ท่อน	10.000	13,800.00	138,000.00	1.2781	17,637.78	176,377.80
23	4.7 คานสะพานสำเร็จรูป Plank Girder ยาว 6 เมตร (ตัวใน)	ท่อน	20.000	13,800.00	276,000.00	1.2781	17,637.78	352,755.60
24	4.8 ลวดผูกเหล็ก (ใช้ 2.5% ของน้ำหนักเหล็กเสริม)	กก.	47.650	29.64	1,412.34	1.2781	37.88	1,805.11
25	4.9 งานท่อระบายน้ำ ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมกลวงชุบสีกันสนิม ขนาด 4x2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	เมตร	8.000	158.00	1,264.00	1.2781	201.93	1,615.51
	5. งานราวสะพาน จำนวนราว 2 ข้าง							

วิวัฒน์ ทองทิพย์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง/องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	5.1 คอนกรีตผสมเสร็จ (320 ksc.)	ลบ.ม.	11.370	2,991.00	34,007.67	1.2781	3,822.79	43,465.20
27	5.2 ไม้แบบ	ตร.ม.	42.880	639.00	27,400.32	1.2781	816.70	35,020.34
28	5.3 ตะปู	กก.	10.000	51.41	514.10	1.2781	65.70	657.07
29	5.4 น้ำมันทาแบบ	ตร.ม.	42.880	10.00	428.80	1.2781	12.78	548.04
30	5.5 เหล็กเส้นกลม RB6 (SR24)	กก.	128.000	24.61	3,150.08	1.2781	31.45	4,026.11
31	5.6 เหล็กเส้นกลม RB9 (SR24)	กก.	399.000	25.17	10,042.83	1.2781	32.16	12,835.74
32	5.7 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB12 (SD40)	กก.	300.000	25.36	7,608.00	1.2781	32.41	9,723.78
33	5.8 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB16 (SD40)	กก.	1,830.000	25.36	46,408.80	1.2781	32.41	59,315.08
34	5.9 ลวดผูกเหล็ก (ใช้ 2.5% ของน้ำหนักเหล็กเสริม) 6. งานเปิดเตล็ด	กก.	66.000	29.64	1,956.24	1.2781	37.88	2,500.27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง/องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
35	6.1 งานลูกรังถมคอสะพาน (พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง)	ลบ.ม.	250.000	94.78	23,695.00	1.2781	121.13	30,284.57
36	6.2 งานทาสีทั่วไป (หัว - ท้ายสะพาน)	งาน	1.000	2,500.00	2,500.00	1.2781	3,195.25	3,195.25
37	6.3 งานป้ายสะพานหินอ่อน ขนาด 0.25x0.85 ม.	แผ่น	2.000	1,500.00	3,000.00	1.2781	1,917.15	3,834.30
รวมราคากลาง								2,392,252.03

วิวัฒน์ ทองทิพย์

18 สิงหาคม 2569 12:05:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง/องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

วิวัฒน์ ทองทิพย์

(วิวัฒน์ ทองทิพย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จาร์วัฒน์ กัลยากุล

(จาร์วัฒน์ กัลยากุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศักดิ์ชัย ปัญญากุล

(ศักดิ์ชัย ปัญญากุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิวัฒน์ ทองทิพย์

18 สิงหาคม 2569