

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านสันจ๋อนไถ หมู่ที่ ๕ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙๘,๗๕๘.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบแปด บาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อ คสล.๒ จุด จุดที่ ๑ วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวนรวม ๗.๐๐ ท่อน จุดที่ ๒ วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวนรวม ๗.๐๐ ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการที่ดิน นายเจริญ วงศ์ษา ละติจูด ๑๙.๘๖๑๒๒๒ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๑๓๙๑ จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ ๑๓๖ บ้านนายศรี จันทร์ตา ละติจูด ๑๙.๘๕๘๗๗๓ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๑๔๒๑๖ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๔๖,๕๒๔.๕๓ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายสุคนธ์พิชัย แสงนพรัตน์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายสมศักดิ์ กุศล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓. นางณัฐพร เศรษฐพงษ์ศุวรา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอย 2 บ้านสันจ๋อมไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 287.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,148.00 ตารางเมตร ชนิด ไม่ใส่ไหล่ทางพร้อมวางท่อ คสล. 2 จุด จุดที่ 1 วางท่อที่ 1 วางท่อ 0.40 เมตร จำนวนรวม 7.00 ท่อน จุดที่ 2 วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวนรวม 7.00 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ดิน นายเจริญ วงศ์หา ละติจูด 19.861222 ลองจิจูด 100.01391 จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ 136 บ้าน นายศรี จันทรรตา ละติจูด 19.858773 ลองจิจูด 100.014216

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	2.1(1) งานวางป่าและชุดคอขนาดเบา	1,148.00	ตร.ม.	1.83	2,100.84	1.3848	2.53	2,909.24	ราคาน้ำมัน
2	3.4(1) งานทรายถมที่รองใต้ผิวทางคอนกรีต	57.40	ลบ.ม.	804.61	46,184.61	1.3848	1,114.22	63,956.45	33.00-33.99
3	4.9(1) ผิวทางเออร์ແຄนຕີຂຶ້ນດິ່ງຕົວກົດ หนา 15 ซม.	1,148.00	ตร.ม.	388.53	446,032.44	1.3848	538.04	617,665.72	
4	4.9(2) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	20.00	ม.	138.13	2,762.60	1.3848	191.28	3,825.65	
5	4.9(3) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	92.00	ม.	130.34	11,991.28	1.3848	180.49	16,605.52	
6	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	287.00	ม.	58.71	16,849.77	1.3848	81.30	23,333.56	
7	งานทดสอบวัสดุ 7.1 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 7.1.1 ค่าทดสอบชิ้นพื้นทาง (CBR) 7.2 งานคอนกรีต 7.2.1 Compressive Strength 7.2.2 งานทดสอบความหนา 7.2.3 งานทดสอบการซึมผ่านของน้ำ ขนาด 0.40 ม. ห่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 ม.	1	จุด	1,500.00	1,500.00	1.0000	1,500.00	1,500.00	
8	หินคลุกเสริมท้ายถนน	9	ตย.	100.00	900.00	1.0000	100.00	900.00	
9		11	จุด	500.00	5,500.00	1.0000	500.00	5,500.00	
		14	ท่อน	485.98	6,803.72	1.3848	672.99	9,421.79	
		1.50	ลบ.ม.	436.45	654.68	1.3848	604.40	906.60	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					541,279.94				
								746,524.53	
								746,524.53	

รวมราคากลางทั้งสิ้น

ตัวหนังสือ (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุคนธ์พิชัย แสงพรมรัตน์)

(ลงชื่อ).....รองเลขาธิการบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
(นายพิพล สายงาม) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ กศล)

(ลงชื่อ).....รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม

(ลงชื่อ).....การปกครอง
(นางณพพร เศรษฐวงศ์วรา)

(นางฉวีพร เศรษฐพงษ์)

หมายเหตุ

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง

การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/4499 วันที่ 28 สิงหาคม 2566

- ราคาลิขิตันค้ำฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2569 เผยแพร่ มีนาคม 2569

- ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน