

ร่างขอบเขตของงานจ้าง (Terms of Reference:TOR)
ปรับปรุงถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ของค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๑. ความเป็นมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม กิจกรรมอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ ของค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔-๑๐ เมตร หรือตามสภาพความยาวประมาณ ๑,๓๕๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวมลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ตารางเมตร ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๕,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ให้ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย และสะดวกสบาย สำหรับใช้งาน เช่น ลูกเสือ บุคลากร และผู้มาจัดกิจกรรม การปรับปรุงยังช่วย ส่งเสริมการจัดการค่ายที่ดีขึ้น และรองรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสุขภาพกายจิตของชุมชน

๒.๒ เพื่อให้ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง มีถนนที่มีมาตรฐานใช้ภายในค่ายลูกเสือ

๓. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

รายละเอียดตามแบบปรับปรุงถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน ๘ แผ่น ที่แนบ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ของค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยอาศัยเกณฑ์ราคา

๖. วงเงินงบประมาณ

ปรับปรุงถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ ๕,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๗. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- หมวดงานวางท่อ คอ. ขนาด ๖๐๐ มม. แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างหุ้มข้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเปลือยผิวไม่ทาสี แล้วเสร็จ
- งานถนนและลาดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
- งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมแล้วบดอัดใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTIC)
- บดอัดแน่น ๙๕ % STANDARA PROCTOR DENSITY และให้การทดสอบ
- ความหนาแน่น (FIELD DENSITY TEST) จำนวน ๑๐ จุดแล้วเสร็จ
- งานหินทางหินคลุกใหม่ หนา ๑๕ ซม. (CRUSHED ROCK SOIL AGGEGATE
- TYP BASE) บดอัดแน่น ๙๕ % STANDARD PROCTOR DENSITY และให้

  /-ทำการ...

-ทำการทดสอบความหนาแน่น (FIELD DENSITY TEST) จำนวน ๑๐ จุดแล้วเสร็จ

(แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ถัดจากวันลงนามตามสัญญา)

งวดที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน.....บาท(.....)เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

-งานลาดแอสฟัลต์ (PRIME COAT) แล้วเสร็จ

-งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE) ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

(แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ถัดจากวันลงนามตามสัญญา)

งวดที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน.....บาท(.....)เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

-งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE) ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

(แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ถัดจากวันลงนามตามสัญญา)

งวดที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

-งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานตีเส้นจราจร (MAEKING / TREMOPLASTIC PAINT) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-หมวดงานอื่นๆ เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบรูปรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

(แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน ถัดจากวันลงนามตามสัญญา)

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท โดยคิดวันละ ๕,๕๕๕.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๙. การกำหนดเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายใน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน

๑๐. เงื่อนไขอื่น ๆ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ใน วงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ เชื้อถือ




(นายนิพนธ์ จันทรกิเสน)

ประธานกรรมการ



(นายสุปิยะ ดวงแก้ว)

กรรมการ



(นายประภาศิต สิงห์กล้า)

กรรมการและเลขานุการ




(นายทองสุข หวานแหลม)

กรรมการ



(นายพงศ์ศิริ รุกิจเจริญ)

กรรมการ



(นางชวัญหทัย เสือบุญมี)

ผู้ช่วยเลขานุการ