

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจิรพรรณ บิวดี - บ้านนายมานนท์ มะส่าห์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง

ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

วันที่ 31 มกราคม 2568

ประมาณการเลขที่ ลวท/ 2567

ราคาน้ำหนักคิดที่ราคา 33.00 - 33.99 บาท

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

427,670.70 = 1.3642 = 583,428.37

ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย = - บาท

รวมค่างานก่อสร้าง = 583,428.37 บาท

กำหนดราคากลางเป็นเงิน = 583,428.37 บาท

ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 144/2568 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2568

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิพนธ์ เทพิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ กลมละคร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(☒) เห็นชอบ (☐) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ 

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(☒) เห็นชอบ (☐) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ 

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ 

(นายจำเรญ เป้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประเภทงาน	งานก่อสร้างทาง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจิรวรรณ บิวดี – บ้านนายมานนท์ มะสำห์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม	ปร. 4	จำนวน	1	แผ่น
	ปร. 4พ	จำนวน	-	แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่	31 มกราคม 2568		

พื้นที่ทั้งโครงการ	1,060.00	ตร.ม.	เฉลี่ยราคาละ	550.40	บาท/ตร.ม.
			ระยะเวลาก่อสร้าง	60	วัน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจิรพรรณ บัวดี - บ้านนายมานนท์ มะส่าห์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ประมาณราคา เมื่อวันที่

31 มกราคม 2568

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง

แบบเลขที่ ก.35 / 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรุยทางวางป่า	ตร.ม.	1,060.00	1.77	1,876.20	1.3642	2.41	2,559.51
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมความหนา 0.15ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทางหินคลุกบดทับแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.1.2 งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	53.00	486.28	25,772.84	1.3642	663.38	35,159.30
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง							
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,060.00	351.86	372,971.60	1.3642	480.00	508,807.85
	4.1.1(2) Expansion Joint	ม.	5.00	140.68	703.40	1.3642	191.91	959.57
	4.1.1(3) Contraction Joint	ม.	101.00	111.41	11,252.41	1.3642	151.98	15,350.53
	4.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	200.00	65.38	13,076.00	1.3642	89.19	17,838.27
	4.2.1 งานไหล่ทาง							
	4.2.1(1) งานไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น ความหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	5.40	373.75	2,018.25	1.3642	509.86	2,753.29
หมายเหตุ : ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 33.00 - 33.99 บาท / ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง พาณิชนิคมจังหวัดนครราชสีมา เดือนธันวาคม ปี2567 และราคาสิบลบ								
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				427,670.70			
	FACTOR F					1.3642		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							583,428.37
ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์								

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
ประธานกรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
กรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ กลมกลร)
กรรมการฯ

(นายนิพนธ์ เทพิน)
กรรมการฯ

(นายสุกิจ ปิ่นทะดิษฐ์)
กรรมการฯ