

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง) เทศบาลตำบลปะลัรู
ปริมาณงาน	๑.รื้อถอน ๒.งานหลังคา ๓.งานห้องน้ำ ๔.งานภายนอกอาคาร ๕.งานประตู-หน้าต่าง ๖.งานบันไดเหล็ก ๗.งานทาสี ๘.งานไฟฟ้า
สถานที่	อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง) เทศบาลตำบลปะลัรู
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลปะลัรู อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณราคาตามแบบ	แบบ ปร.๔ , ปร.๕ ก. จำนวน ๒ ชุด
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานอาคาร	๖๒๐,๕๗๗.๑๕	
	บวกเพิ่ม ๕% ของราคากลาง(เฉพาะ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้)	๓๑,๐๒๘.๘๖	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%		
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๕๑,๖๐๖.๐๑	

ตัวอักษร

(-ทกส่นห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกบาทหนึ่งสตางค์-)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพาสี เจ๊ะเจ๊ะยะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอนุกุล อินน้อย)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายคณิตพงศ์ บุญคง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง) เทศบาลตำบลปะลุรู

ปริมาณงาน

๑.รื้อถอน ๒.งานหลังคา ๓.งานห้องน้ำ ๔.งานภายนอกอาคาร ๕.งานประตูหน้าต่าง ๖.งานบันไดเหล็ก ๗.งานทาสี ๘.งานไฟฟ้า

สถานที่

อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง) เทศบาลตำบลปะลุรู

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงเปตติ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณราคาตามแบบ

แบบ ปร.๔ จำนวน ๔ หน้า

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานอาคาร	๔๗๔,๐๔๘.๗๐	๑.๓๐๙๑	๖๒๐,๕๗๗.๑๕	
๒.	ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง	-	๑.๐๗๐๐	-	
๓.	งานเปิดเดีลต์	-		-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗.๐๐%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๖๒๐,๕๗๗.๑๕	

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฟาดิส เงาะเจ๊ะยะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบุญกุล อินน้อย)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายคณิตพงศ์ บุญคง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ประมาณการโดย

อาคาร

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ต.บเพลิง) เทศบาลตำบลปะลั

อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ต.บเพลิง) เทศบาลตำบลปะลั

เทศบาลตำบลปะลั อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑	งานรื้อ							๕,๒๗๔.๔๐	
๒	งานหลั่งค							๒๐๙,๖๖๔.๑๒	
๓	งานห้องน้ำ							๑๖,๗๕๔.๘๑	
๔	งานภายนอกอาคาร							๒๒,๗๗๑.๒๕	
๕	งานประตู-หน้าต่าง							๓๙,๖๔๕.๐๐	
๖	งานบันไดเหล็ก							๒,๙๐๓.๕๑	
๗	งานทาสี							๑๑๘,๒๔๔.๕๒	
๘	งานไฟฟ้า							๕๘,๗๙๑.๐๙	
	รวม							๕๗๔,๐๔๘.๗๐	
๑	งานรื้อ								
	รื้อผนังอ่างน้ำ	๕.๓๖	ตร.ม.	-	-	๔๐.๐๐	๒๑๔.๔๐	๒๑๔.๔๐	
	รื้อผนังหลังค	๘๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	
	รื้อกระเบื้องพื้น	๑๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
	รื้อถอนประตู pvc พร้อมวงกบ	๖.๐๐	บาน	-	-	๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	
	รื้อถอนประตูไม้จริงพร้อมวงกบ	๔.๐๐	บาน	-	-	๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	
	รื้อถอนหน้าต่างช่องกระจกติดตาย	๑.๐๐	บาน	-	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	รื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	๑.๐๐	ชุด	-	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	รื้อโอ่งล้	๓.๐๐	ชุด	-	-	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	
	รื้อบันไดเหล็ก	๑.๐๐	ชุด	-	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	รวม						๕,๒๗๔.๔๐	๕,๒๗๔.๔๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ประมาณการโดย

อาคาร

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง) เทศบาลตำบลปะลู่

อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง) เทศบาลตำบลปะลู่

เทศบาลตำบลปะลู่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดนราธิวาส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๔	งานภายนอกอาคาร								
	บันได ภายนอกด้านหลังกันชน ขนาด ๐.๒๐x๐.๑๐ ม.	๒๐.๐๐	ยาว	๑๖๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
	ฝักระบ่อขึ้นบันไดเส้นแนวเรียบ ทน ๔ มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี	๕๕.๐๐	ตร.ม.	๒๕๓.๐๐	๑๓,๙๑๕.๐๐	๗๕.๐๐	๔,๑๒๕.๐๐	๑๘,๐๔๐.๐๐	
	กระจัดติดสายพร้อมวงบ่อลูมิเนียม	๐.๗๕	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	๑๓๑.๒๕	๗๓๑.๒๕	
	รวม				๑๗,๙๑๕.๐๐		๔,๑๖๖.๒๕	๒๒,๐๘๑.๒๕	
๕	งานประตู-หน้าต่าง								
	ประตูอลูมิเนียม พร้อมวงบ่อและอุปกรณ์ ขนาด ๐.๗๐x๑.๘๐ ม.	๖.๐๐	ชุด	๒,๖๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๖๐๐.๐๐	
	ค้ำแรงติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม ขนาด ๐.๗๐x๑.๘๐ ม.	๗.๕๖	ตร.ม.	-	-	๗๕.๐๐	๕๖๒.๕๐	๕๖๘.๐๐	
	บานประตูไม้จริง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๐.๙๐ X ๒.๐๐ ม. พร้อมทาสีน้ำมัน	๒.๐๐	บาน	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	
	ค้ำแรงติดตั้งบานประตูไม้จริง ขนาด ๐.๙๐ X ๒.๐๐ ม.	๓.๖๐	ตร.ม.	-	-	๑๐๕.๐๐	๓๗๘.๐๐	๓๗๘.๐๐	
	บานพับเหล็ก ขนาด ๔"	๘.๐๐	ชิ้น	๗๖.๐๐	๕๖๘.๐๐	๓๕.๐๐	๒๘๐.๐๐	๘๔๘.๐๐	
	ลูกบิดประตู	๒.๐๐	ชุด	๒๓๕.๐๐	๔๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๗๐.๐๐	
	บานประตูไม้จริง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๐.๘๐ X ๒.๐๐ ม. พร้อมทาสีน้ำมัน	๒.๐๐	บาน	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	
	ค้ำแรงติดตั้งบานประตูไม้จริง ขนาด ๐.๘๐ X ๒.๐๐ ม.	๓.๒๐	ตร.ม.	-	-	๑๐๕.๐๐	๓๓๖.๐๐	๓๓๖.๐๐	
	บานพับเหล็ก ขนาด ๔"	๘.๐๐	ชิ้น	๗๖.๐๐	๕๖๘.๐๐	๓๕.๐๐	๒๘๐.๐๐	๘๔๘.๐๐	
	ลูกบิดประตู	๒.๐๐	ชุด	๒๓๕.๐๐	๔๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๗๐.๐๐	
	หน้าต่างบานเลื่อน กระชกสีขา กรอบอลูมิเนียมขนาด ๒.๒๐ X ๐.๖๐ ม. พร้อมว	๑.๐๐	ชุด	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๓,๐๕๐.๐๐	
	ประตูอลูมิเนียม พร้อมวงบ่อและอุปกรณ์ ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม.	๒.๐๐	บาน	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
	ค้ำแรงติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม.	๐.๗๒	ตร.ม.	-	-	๗๕.๐๐	๕๔.๐๐	๕๔.๐๐	
	บานเกล็ดหน้าต่าง	๙.๐๐	บาน	๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	-	-	๔๕๐.๐๐	
	รวม				๓๗,๑๑๐.๐๐		๒,๕๓๓.๐๐	๓๙,๖๔๓.๐๐	
๖	งานบันไดเหล็ก								
	ท่อเหล็กดำ ขนาด ๐๒" ทน ๒.๓ มม.	๒๖.๓๐	กก.	๓๗.๐๘	๙๗๕.๒๐	๑๒.๐๐	๓๒๔.๖๐	๑,๒๙๙.๘๐	
	ท่อเหล็กดำ ขนาด ๐๑.๖" ทน ๒.๓ มม.	๓๓.๐๐	กก.	๓๖.๘๗	๑,๒๑๖.๗๑	๑๒.๐๐	๓๙๖.๐๐	๑,๖๑๒.๗๑	
	รวม				๒,๑๙๑.๙๑		๗๒๐.๖๐	๒,๙๑๒.๕๑	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ประมาณการโดย

อาคาร

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานชั้นบนและบรรณารักษ์(ดับเพลิง) เทศบาลตำบลปะลิส

อาคารสำนักงานชั้นบนและบรรณารักษ์(ดับเพลิง) เทศบาลตำบลปะลิส

เทศบาลตำบลปะลิส อำเภอสุไหงโกทิง จังหัดนราธิวาส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ป ร.๔ แผ่นที่ ๔

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด		คำนวณ		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๗	งานพาสี								
	สีน้ำอะคริลิก (ภายใน)	๕๔๐.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๒	๒๖,๕๖๑.๘๐	๓๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐	๔๔,๒๖๑.๘๐	
	สีน้ำอะคริลิก (ภายนอก)	๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๔.๖๙	๓๑,๑๖๓.๐๐	๓๔.๐๐	๒๓,๘๐๐.๐๐	๕๔,๙๖๓.๐๐	
	สีน้ำมันกันสนิม	๑๖๖.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๗๖	๙,๙๖๔.๗๖	๓๕.๐๐	๕,๘๑๐.๐๐	๑๕,๗๗๔.๗๖	
	สีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% พ่นฝ้าเพดาน	๕๕.๐๐	ตร.ม.	๓๓.๐๐	๑,๘๑๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๓,๔๖๕.๐๐	
	รวม				๗๐,๖๘๔.๕๖		๔๗,๙๖๐.๐๐	๑๑๘,๖๔๔.๕๖	
๘	งานไฟฟ้า								
	ร้อยตู้หลอดเส้นเคเบิล	๑.๐๐	งาน						
	เมนเบรกเกอร์ NF ๑๒๕ SV ๓ เฟส ๑๐๐ A	๑.๐๐	ตัว	๕,๓๙๖.๕๖		๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ๑ P ๑๖ A	๔.๐๐	ตัว	๓๖๗.๑๐		๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗,๓๙๖.๕๖	
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ๑ P ๒๐ A	๒.๐๐	ตัว	๓๔๕.๗๙		๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๘.๔๐	
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ๑ P ๒๕ A	๔.๐๐	ตัว	๓๗๓.๘๓		๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑,๓๗๓.๘๓	
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ๑ P ๓๒ A	๒.๐๐	ตัว	๓๙๖.๕๖		๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒,๗๙๖.๕๖	
	ตู้หลอดเส้นเคเบิล ๑๒ ช่อง	๑.๐๐	ตู้	๙,๖๖๖.๑๗		๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๑๖๖.๑๗	
	หางปลาเมนเบรกเกอร์	๖.๐๐	ตัว	๙๓.๔๖		๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๘๖๐.๗๖	
	ตรวจสอบพร้อมแก้ไขหลอดไฟและสายไฟภายในอาคาร	๑.๐๐	งาน			๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	ตรวจสอบพร้อมแก้ไขหลอดภายในอาคาร	๑.๐๐	งาน			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	ร้อยหลอดไฟ LED ๑๘ วัตต์พร้อมติดตั้งใหม่	๓.๐๐	จุด	๓๖๗.๑๐		๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๔๖๗.๑๐	
	รวม				๒๐,๘๙๓.๐๙		๑๓,๙๖๐.๐๐	๓๔,๘๕๓.๐๙	
	รวมคำวัด + ค่าแรงงาน				๓๐๕,๑๒๖.๔๔		๑๓๐,๙๒๖.๒๒	๔๓๖,๐๕๒.๖๖	

หน่วย : บาท