


**สรุปราคาค่าปรับปรุง - ซ่อมแซม**

แบบ ปร.6

- งานปรับปรุงซ่อมแซม : 1.อาคาร สปข.105/29 ขนาด 5 ห้อง 2.อาคารเอนกประสงค์อื่นๆ (ห้องประชุมสุนทราภิรมย์) 3. อาคารเอนกประสงค์อื่นๆ (ห้องโสตในห้องประชุมสุนทราภิรมย์) 4. อาคารป.1 ก (ห้องจัดซื้อจัดจ้าง) 5.หลังคาทางเดินระหว่างอาคาร 6.อาคารเอนกประสงค์อื่นๆ (ห้องประชุมข้างสระน้ำ) และ 7. อาคาร 105ถ/ 58ข ด้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง
- สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ต.ดงมะตะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
- แบบ ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 ที่แนบ
- ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 กันยายน พศ.2567

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	580,700.00	
รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น		580,700.00	
ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน			



**สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม**

แบบ ปร.5

- งานปรับปรุงซ่อมแซม : 1.อาคาร สปข.105/29 ขนาด 5 ห้อง 2.อาคารเอนกประสงค์อื่นๆ (ห้องประชุมสุนทราภิรมย์) 3. อาคารเอนกประสงค์อื่นๆ (ห้องโสตในห้องประชุมสุนทราภิรมย์) 4. อาคารป.1 ก (ห้องจัดซื้อจัดจ้าง) 5.หลังคาทางเดินระหว่างอาคาร 6.อาคารเอนกประสงค์อื่นๆ (ห้องประชุมข้างสระน้ำ) และ 7. อาคาร 105ค/ 58ข ด้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง

- สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

- ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2567

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุนหน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	443,629.00	1.3091	580,754.72	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยกู้ 7.00%/ปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
		รวมค่าก่อสร้าง		580,754.72	
ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน		ราคาเป็นยอดสุทธิ		580,700.00	



รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4


งานปรับปรุงซ่อมแซม 1.อาคาร สปข.105/29 ขนาด 5 ห้อง 2.อาคารเอนกประสงค์อื่นๆ (ห้องประชุมสุนทรภะกริมย์) 3.อาคารเอนกประสงค์อื่นๆ (ห้องโถงใต้บันไดห้องประชุมสุนทรภะกริมย์) 4. อาคารป.1.ก (ห้องจัดซื้อจัดจ้าง)

5.หลังคาทางเดินระหว่างอาคาร 6.อาคารเอนกประสงค์อื่นๆ (ห้องประชุมช้างสระน้ำ) และ 7. อาคาร 105ล/ 58ข ด้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง


สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตำบลดงมะดะ อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2567



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัววัด		ค่าแรง		รวมจำนวนเงิน	รวมจำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	รวมจำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมจำนวนเงิน		
1	อาคาร สปข.105/29 ขนาด 5 ห้อง								
	รายการรื้อถอน								
	- รื้อกระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 เมตร (รื้อจนทิ้ง)	675.00	ตร.ม.	-		30.00	20,250.00	20,250.00	
	รายการซ่อมแซมใหม่								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 เมตร หน้า 5 มม. เล็กสีเทาหลัง	1,560.00	แผ่น	67.00		-		104,520.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ เล็กสีเทาหลัง	110.00	แผ่น	67.00		-		7,370.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องเคลือบสี	1,795.00	ตัว	6.00		-		10,770.00	
	- เติงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว (เปลี่ยนเฉพาะที่ชำรุด)	20.00	เมตร	135.00		100.00	2,000.00	4,700.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่	675.00	ตร.ม.	-		65.00	43,875.00	43,875.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีปูนเก่า) ชั้น 2	405.00	ตร.ม.	40.00		30.00	12,150.00	28,350.00	
2	อาคารเอนกประสงค์อื่นๆ (ห้องประชุมสุนทรภะกริมย์)								
	- ขาแนวครอบหลังคา และหัวนอตกระเบื้องมุงหลังคา	1	งาน	-		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
3	อาคารเอนกประสงค์อื่นๆ (ห้องโถงใต้บันไดห้องประชุมสุนทรภะกริมย์)								
	รายการรื้อถอน								
	- รื้อผนังเบาด้านข้าง (รื้อจนทิ้ง)	15.00	ตร.ม.	-		30.00	450.00	450.00	
	- รื้อฝ้าเพดาน (รื้อจนทิ้ง)	4.00	ตร.ม.	-		35.00	140.00	140.00	
	- รื้อประตูไม้ พร้อมโครง ขนาด 2.00 x 1.00 ม.	1.00	ชุด	-		80.00	80.00	80.00	



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	งบประมาณ
	<b>รายการซ่อมแซมใหม่</b>							
	- ติดตั้งประตูเลื่อนกระจกอลูมิเนียม ขนาด 2.00 x 1.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	7,500.00			7,500.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	60.00	ตรม.		21,000.00	158.00	30,480.00	
	- เดินสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหลอด+ อุปกรณ์ครบ	8.00	จุด		4,640.00	-	4,640.00	
	- งานทาสีผนัง ภายใน (ปูนเก่า)	72.00	ตรม.		2,592.00	30.00	4,752.00	
4	อาคารป.1 ก (ห้องจัดซื้อจัดจ้าง)							
	- ติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม บานเลื่อน + บานตาย พื้นที่ 6x2.9 เมตร	17.40	ตรม.		2,100.00		36,540.00	
	- ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.00 x 1.00 m. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด		7,500.00		7,500.00	
5	หลังคาทางเดินระหว่างอาคาร							
	- ติดตั้งหลังคา Metal sheet 0.35mm พร้อมโครงเหล็ก (สีหลังคาดีเคอกลายหลัง)	21.00	ตรม.		1,500.00		31,500.00	
6	อาคารอเนกประสงค์อื่นๆ (ห้องประชุมข้างสระน้ำ)							
	รายการรื้อถอน							
	- รื้อผนังปูน และประตูกระจกอลูมิเนียมออก	1.00	งาน		-	500.00	500.00	
	<b>รายการซ่อมแซมใหม่</b>							
	- ก่ออิฐฉาบปูน (รวมปูนทราย)	12.00	ตรม.		400.00		4,800.00	
	- ติดตั้งประตูเลื่อนกระจกอลูมิเนียม ขนาด 2.00 x 1.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด		6,500.00		6,500.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม บานเลื่อน + บานตาย พื้นที่ 8x2.2 เมตร	17.60	ตรม.		2,000.00		35,200.00	
	- ติดตั้งประตูบานสวิง (ของเดิม)	1.00	ชุด		-	500.00	500.00	

