



## ราคากลาง งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ส่วนราชการ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม				
ประเภท	งานอาคาร				
เจ้าของอาคาร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน				
แบบเลขที่					
ประมาณราคาตามแบบปร. 4	จำนวน	2	แผ่น		
เมื่อวันที่	30-ส.ค.-66				
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,227,392.47	1.3063	1,603,342.79	
2	ค่าครุภัณฑ์(เครื่องดับเพลิงมือถือ)	5,400.00	1.07	5,778.00	
	เงื่อนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,609,120.79	
	คิดเป็นเงินราคากลาง			1,609,120.79	
หนึ่งล้านบาทหกแสนเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 254/2566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

  
..... ประธานกรรมการ

นายปิ่นอนรร ขาวทอง  
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว

  
..... กรรมการ

ดร.ชนกฤต ธรรมวณิชย์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัว

  
..... กรรมการ

นายชาญชัย ป้อมจิต  
หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานรื้อถอน</b>								47,180.00
	รื้อถอนวัสดุถุงหลังคา / เชิงชาย	1,040.00	ตร.ม.	-	-	25.00	26,000.00	26,000.00	
	รื้อถอนฝ้าเพดานใต้หลังคาภายในและภายนอก	732.00	ตร.ม.	-	-	25.00	18,300.00	18,300.00	
	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	72.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,880.00	2,880.00	รื้อขนไป
2	<b>งานปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน</b>								879,943.47
2.1	หลังคาแผ่นเหล็กกรัดลอนหนา 0.40 มม. ชนิดเคลือบสี พร้อมฉนวน PU Foam ความหนา 1 นิ้ว ปิดทับด้วยแผ่นพอยล์	1,040.00	ตร.ม.	407.89	424,205.60	70.00	72,800.00	497,005.60	
2.2	ครอบสัน ครอบมุม เมทัลชีท	105.00	ม.	83.82	8,801.03	50.00	5,250.00	14,051.03	
2.3	เชิงชาย ปั้นลม	176.00	ม.	145.00	25,520.00	73.00	12,848.00	38,368.00	
2.4	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทนชื้น ขนาด 1.20 x 2.40 ม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	544.00	ตร.ม.	245.11	133,339.84	75.00	40,800.00	174,139.84	
2.5	ฝ้าโครงทางเดินกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	188.00	ตร.ม.	278.00	52,264.00	75.00	14,100.00	66,364.00	
2.6	ฝ้าเพดานขายคากกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	255.00	ตร.ม.	278.00	70,890.00	75.00	19,125.00	90,015.00	
3	<b>งานไฟฟ้า</b>								238,088.00
3.1	รื้อถอนดวงโคมไฟเดิม สวิตช์ ปลั๊ก ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
3.2	ดวงโคมไฟหน้าตะแกรงถีอูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดฝังฝ้าเพดาน หลอด LED 1x18 วัตต์ ขนาด 20x120 cm.	13.00	ชุด	956.00	12,428.00	135.00	1,755.00	14,183.00	

ราคากลาง งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 254/2566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	ดวงโคมไฟฟ้าหน้าตะแกรงถีออลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดฝังฝ้าเพดาน หลอด LED 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120 cm.	84.00	ชุด	1,183.00	99,372.00	150.00	12,600.00	111,972.00	
3.4	สวิตช์ไฟฟ้า	41.00	ชุด	95.00	3,895.00	80.00	3,280.00	7,175.00	
3.5	เต้ารับฝังผนัง ( 2 ปลั๊ก) 16A 220V	70.00	ชุด	170.00	11,900.00	90.00	6,300.00	18,200.00	
3.6	ตู้ Load Center 100A 3P 4 สาย 24 ช่อง	1.00	ชุด	9,877.00	9,877.00	1,200.00	1,200.00	11,077.00	
3.7	Safety Switch แบบไม่มีฟิวส์ใช้เป็นสะพานไฟ 100A 3P 600V	1.00	ชุด	10,494.00	10,494.00	1,500.00	1,500.00	11,994.00	
3.8	สายไฟดวงโคม	97.00	จุด	82.00	7,954.00	76.00	7,372.00	15,326.00	
3.9	สายไฟเต้ารับ ชนิดมีกราวด์ (ปลั๊ก)	70.00	จุด	420.00	29,400.00	110.00	7,700.00	37,100.00	
3.10	สายไฟสวิตช์	41.00	จุด	145.00	5,945.00	76.00	3,116.00	9,061.00	
4	งานทาสีอาคาร (รองพื้นปูนเก่า + สีอะคริลิก 100% 2 เที่ยว)								62,181.00
	ทาสีอะคริลิก 100% (สีฝ้าเพดาน)	987.00	ตร.ม.	33.00	32,571.00	30.00	29,610.00	62,181.00	
	<b>รวมเงินค่าก่อสร้างปรับปรุง</b>							<b>1,227,392.47</b>	
	<b>งานครุภัณฑ์</b>								
5	งานป้องกันเพลิงไหม้								
	เครื่องดับเพลิงมือถือขนาด 10 Lbs (ราคาไม่รวม VAT)	4.00	เครื่อง	1,350.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	<b>รวมค่างานครุภัณฑ์</b>							<b>5,400.00</b>	

