แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิงและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 1 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง เชื่อมต่อ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิงและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 1 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง เชื่อมต่อ ตำบลห้วยน้ำหอม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอก								
1.1	[4.1]งานขุดลอกคลองด้วยรถขุด	107,270.000	ลบ.ม.	29.46	3,160,174.20	1.3306	39.19	4,204,927.79	
1.2	งานดินขุด								
1.2.1	[3.2]งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ขนย้ายดิน 1 กม.	33,000.000	ลบ.ม.	36.45	1,202,850.00	1.3306	48.50	1,600,512.21	
2	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาด กว้าง 15 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 4 แห่ง								
2.1	[8]งานลูกรังปรับระดับ หนา 0.05 ม.	65.520	ลบ.ม.	47.54	3,114.82	1.3306	63.25	4,144.57	
2.2	งานดินถมบดอัดแน่น								
2.2.1	[7.3 (3)]งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน 95%)	1,068.000	ลบ.ม.	110.13	117,618.84	1.3306	146.53	156,503.62	
2.3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.3.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	311.520	ลบ.ม.	3,594.80	1,119,852.09	1.3306	4,783.24	1,490,075.19	

ฉัตรชัย สาริกิจ

24 กรกฎาคม 2566 14:34:04

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิงและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 1 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง เชื่อมต่อ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิงและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 1 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง เชื่อมต่อ ตำบลห้วยน้ำหอม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.3.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 RB 9 RB 19 DB 16	13,376.880	กก.	22.53	301,381.10	1.3306	29.97	401,017.69	
2.4	ทาสี + จาระบี	1,196.000	ชุด	2.50	2,990.00	1.3306	3.32	3,978.49	
2.5	งานหยอดยาง	719.200	ม.	14.99	10,780.80	1.3306	19.94	14,344.93	
2.6	งาน Joint Filler	18.000	ตร.ม.	156.00	2,808.00	1.3306	207.57	3,736.32	
2.7	งานป้องกันการกัดเซาะ								
2.7.1	[13.2]งานหินเรียงยาแนวหนา 0.30 ม.(ขนาดหินใหญ่ 30 ซม.)	126.000	ลบ.ม.	738.83	93,092.58	1.3306	983.08	123,868.98	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	6,014,662.43				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	8,003,109.79	

ราคากลาง (..... แปดล้านสามพันหนึ่งร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์ .....)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิงและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 1 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง เชื่อมต่อ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิงและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 1 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง เชื่อมต่อ ตำบลห้วยน้ำหอม
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

กรมชลประทาน

ฉัตรชัย สาริกิจ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิงและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 1 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง เชื่อมต่อ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมแก้มลิงและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 1 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง เชื่อมต่อ ตำบลห้วยน้ำหอม
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ฉัตรชัย สาริกิจ

(ฉัตรชัย สาริกิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน

(ณัฐพล จุ้ยฉุน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา

(เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ

24 กรกฎาคม 2566