

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่เหียะ อำเภอคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ 004.69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | รื้อถอน | | รวม | | | | | 36,326.73 | |
| 2 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 2,051,118.70 | |
| 3 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 2,572,396.13 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,800,966.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนันต์ บุญฟอง
15 มิถุนายน 2569 16:17:52

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่เหียะ อาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ 004.69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | คิ่สภาพงานไฟฟ้า,เชื่อมระบบท่อsubdrain เดิม และปรับพื้นของสนามเดิม | | รวม | | | | | 141,124.55 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,800,966.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนันต์ บุญฟอง
15 มิถุนายน 2569 16:17:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | รื้อถอน | | | | | | | | |
| | - งานรื้อสนามหญ้าเทียมบางส่วน | 540.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | |
| | - รื้อเสาไฟและระบบไฟฟ้า | 6.000 | ต้น | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| | - รื้อถอนรางระบาย คสล.น้ำเดิม | 63.490 | ม. | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 4,888.73 | 4,888.73 | |
| | - รื้อถอนบ่อพัก คสล. | 9.000 | บ่อ | 0.00 | 0.00 | 718.00 | 6,462.00 | 6,462.00 | |
| | - รื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์(รื้อกอง) | 24.000 | ชุด | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | |
| | - รื้อถอนลำโพง(รื้อกอง) | 8.000 | ชุด | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 640.00 | 640.00 | |
| | - รื้องานคั่นหิน (รื้อขนไป) | 108.000 | ม. | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 8,316.00 | 8,316.00 | |
| | รวมค่ารื้อถอน | - | - | 0.00 | 0.00 | 2,047.00 | 36,326.73 | 36,326.73 | |
| 2 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - งานเจาะสำรวจดิน Boring test | 1.000 | จุด | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| - | งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มSeismicTest | 2.000 | ชุด | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| - | งานเสาเข็มเจาะ Ø 0.35ม. | 24.000 | ต้น | 5,500.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | |
| - | ขุดดิน | 120.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 14,520.00 | 14,520.00 | |
| - | งานสกัดหัวเสาเข็ม | 24.000 | ต้น | 0.00 | 0.00 | 359.00 | 8,616.00 | 8,616.00 | |
| - | ทรายหยาบรองพื้น | 6.000 | ลบ.ม. | 532.71 | 3,196.26 | 121.00 | 726.00 | 3,922.26 | |
| - | คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ ST.180 ksc. (cube) | 4.800 | ลบ.ม. | 1,951.40 | 9,366.72 | 421.00 | 2,020.80 | 11,387.52 | |
| - | คอนกรีตผสมเสร็จ ST.240 ksc. (cube) | 76.320 | ลบ.ม. | 2,093.46 | 159,772.86 | 421.00 | 32,130.72 | 191,903.58 | |
| - | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม. SR 24 | 958.000 | กก. | 23.70 | 22,704.60 | 4.90 | 4,694.20 | 27,398.80 | |
| - | เหล็กเส้นกลมผิวข้อยขนาด 20 มม. SD 40 | 6,849.560 | กก. | 19.88 | 136,169.25 | 3.50 | 23,973.46 | 160,142.71 | |
| - | เหล็กเส้นกลมผิวข้อยขนาด 25 มม. SD 40 | 4,785.430 | กก. | 18.10 | 86,616.28 | 3.50 | 16,749.01 | 103,365.29 | |
| - | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | 377.810 | กก. | 37.07 | 14,005.41 | 0.00 | 0.00 | 14,005.41 | |
| - | ไม้แบบ | 147.600 | ตร.ม. | 684.97 | 101,101.57 | 163.00 | 24,058.80 | 125,160.37 | |

อนันต์ บุญฟอง

15 มิถุนายน 2569 16:17:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - | 62.880 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 8,300.16 | 8,300.16 | |
| | งานฉาบโครงสร้างภายนอก(รวมปูนทรายจับเซี้ยม) | | | | | | | | |
| | - เหล็ก L 150x150x15 mm. | 14,112.000 | กก. | 45.68 | 644,636.16 | 16.00 | 225,792.00 | 870,428.16 | |
| | - เหล็ก L 65x65x5 mm. | 4,560.000 | กก. | 26.09 | 118,970.40 | 16.00 | 72,960.00 | 191,930.40 | |
| | - เหล็ก STIFFINER PLATE PL 100X200X15 mm | 230.400 | กก. | 34.67 | 7,987.96 | 16.00 | 3,686.40 | 11,674.36 | |
| | - เหล็ก PL 700x350x30 mm. | 1,392.000 | กก. | 32.75 | 45,588.00 | 16.00 | 22,272.00 | 67,860.00 | |
| | - J-Bolt Ø 25mm. ยาว 0.60 m. | 288.000 | ชุด | 236.44 | 68,094.72 | 63.92 | 18,408.96 | 86,503.68 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 16,236.92 | 1,560,210.19 | 13,877.82 | 490,908.51 | 2,051,118.70 | |
| 3 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานหลังคา | | | | | | | | |
| | - หลังคาไร้โครงสร้างลอน V610 ทนฯ 1.20 มม. | 1,525.250 | ตร.ม. | 1,074.76 | 1,639,277.69 | 322.42 | 491,771.11 | 2,131,048.80 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กกล่อง 38x38x2.3 mm. | 1,393.080 | กก. | 27.54 | 38,365.42 | 12.00 | 16,716.96 | 55,082.38 | |
| | - รางสแตนเลสหนา 0.80 mm. | 92.000 | ม. | 1,630.84 | 150,037.28 | 458.51 | 42,182.92 | 192,220.20 | |
| | - ท่อระบายน้ำฝนพีวีซี Ø 4" ชั้นคุณภาพ 8.5 | 34.000 | ม. | 179.44 | 6,100.96 | 103.00 | 3,502.00 | 9,602.96 | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 826.320 | ตร.ม. | 96.09 | 79,401.08 | 39.00 | 32,226.48 | 111,627.56 | |
| | - งานทาสีภายนอก(ประเภทกิ่งเงา) | 50.400 | ตร.ม. | 119.54 | 6,024.81 | 35.00 | 1,764.00 | 7,788.81 | |
| | งานคืนสภาพคอนกรีตบริเวณฐานรากและวางระ บายน้ำ(เดิม) | | | | | | | | |
| | - ทราดยหายรองพื้นหนา 0.10 ม.(เผื่อ 1.25) | 11.250 | ลบ.ม. | 532.71 | 5,992.98 | 121.00 | 1,361.25 | 7,354.23 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ ST.240 ksc. (cube) หนา 0.15 ม. | 13.500 | ลบ.ม. | 2,093.46 | 28,261.71 | 421.00 | 5,683.50 | 33,945.21 | |
| | - Wrimesh 6 mm.0.20x0.20m. | 59.000 | ตร.ม. | 31.05 | 1,831.95 | 6.00 | 354.00 | 2,185.95 | |
| | คืนสภาพเสาเหล็กตาย จำนวน 68 เสา | | | | | | | | |

อนันต์ บุญฟอง

15 มิถุนายน 2569 16:17:52

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เสาคเหล็กตัดความสูง(เดิม) | 1,408.960 | กก. | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 16,907.52 | 16,907.52 | |
| | - ทราหยายาบ | .130 | ลบ.ม. | 532.71 | 69.25 | 121.00 | 15.73 | 84.98 | |
| | - งานทาสีกันสนิม เสาคเหล็กเดิม | 10.200 | ตร.ม. | 96.09 | 980.11 | 39.00 | 397.80 | 1,377.91 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 | 1.360 | ลบ.ม. | 1,863.61 | 2,534.50 | 467.00 | 635.12 | 3,169.62 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 8,277.84 | 1,958,877.74 | 2,156.93 | 613,518.39 | 2,572,396.13 | |
| 4 | คืบสภาพงานไฟฟ้า,เชื่อมระบบท่อsubdrain เดิม และปรับพื้นของสนามเดิม | | | | | | | | |
| | - งานติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ | 24.000 | ชุด | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 14,760.00 | 14,760.00 | |
| | - งานระบบไฟฟ้าเบ็ดเตล็ด | 6.000 | จุด | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| | กำหนดจุดใกล้เคียงกับแนวสายไฟเดิม(ใช้ท่อร้อยสายไฟ ท่อเหล็กเดิม)เดินสายใหม่ในส่วนที่ชำรุด | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อร้อยสายไฟ HDPE 25 มม.(สำหรับงานใต้ดินหรือทดแทนที่ชำรุด) | 100.000 | ม. | 10.56 | 1,056.00 | 18.00 | 1,800.00 | 2,856.00 | |
| | - คันทัน 0.15x0.30x1.00 ม.รวมงานปูนทราย (เว้นช่องว่าง เพื่อก่อสร้างงานอื่น 8.00 ม.) | 100.000 | ม. | 214.95 | 21,495.00 | 103.00 | 10,300.00 | 31,795.00 | |
| | - งานท่อ Preforated,Geotextileพร้อมข้อต่อเชื่อมท่อเดิม | 48.000 | ม. | 896.16 | 43,015.68 | 256.00 | 12,288.00 | 55,303.68 | |
| | - คืบพื้นสนามเดิมบริเวณแนวขุดฐานรากด้วยทรายหยา บอัดแน่น (เพื่อ 1.25) | 22.500 | ลบ.ม. | 532.71 | 11,985.97 | 121.00 | 2,722.50 | 14,708.47 | |
| | - คืบพื้นสนามเดิมบริเวณแนวขุดฐานรากด้วยหินเกล็ดห นา 0.05 ม.อัดแน่น(เพื่อยุบตัว 1.3) | 23.400 | ลบ.ม. | 550.00 | 12,870.00 | 121.00 | 2,831.40 | 15,701.40 | |
| | รวมค่าคืบสภาพงานไฟฟ้า,เชื่อมระบบท่อsubdrain เดิม และปรับพื้นที่ของสนามเดิม | - | - | 2,204.38 | 90,422.65 | 2,234.00 | 50,701.90 | 141,124.55 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 4,800,966.11 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล แม่เหียะ | อาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | จังหวัด เชียงใหม่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 15 มิถุนายน 2569 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานวางระบายน้ำ คสล.ความยาวรวม 65 เมตร | | รวม | | | | | 126,340.67 | |
| 2 | งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.40ม.พร้อมบ่อพัก | | รวม | | | | | 326,179.37 | |
| 3 | ป้ายโครงการ | | รวม | | | | | 4,652.47 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 457,172.51 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 457,172.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนันต์ บุญฟอง

15 มิถุนายน 2569 16:17:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานวางระบายน้ำ คสล.ความยาวรวม 65 เมตร | | | | | | | | |
| | - รื้อพื้น คสล.เดิม หนา 0.10 ม. | 65.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | |
| | - ขุดดิน | 36.300 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 4,392.30 | 4,392.30 | |
| | - ทราดยาบรองพื้น | 1.300 | ลบ.ม. | 532.71 | 692.52 | 121.00 | 157.30 | 849.82 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จโครงสร้าง ST.240 ksc. (cube) | 6.500 | ลบ.ม. | 2,093.46 | 13,607.49 | 421.00 | 2,736.50 | 16,343.99 | |
| | - งานไม้แบบ เปลือยผิว ชนิดผิวเรียบ | 39.000 | ตร.ม. | 684.97 | 26,713.83 | 163.00 | 6,357.00 | 33,070.83 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 (SR24) | 120.900 | กก. | 24.20 | 2,925.78 | 4.90 | 592.41 | 3,518.19 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 (SR24) | 208.650 | กก. | 23.70 | 4,945.00 | 4.90 | 1,022.39 | 5,967.39 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์18) | 9.890 | กก. | 37.07 | 366.62 | 0.00 | 0.00 | 366.62 | |
| | - เหล็กฉาก 40x40x4 มม. | 605.800 | กก. | 26.63 | 16,132.45 | 12.00 | 7,269.60 | 23,402.05 | |
| | - เหล็กแบน 1 1/2 นิ้ว หนา 4 มม. | 331.760 | กก. | 33.56 | 11,133.86 | 12.00 | 3,981.12 | 15,114.98 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว) | 50.750 | ตร.ม. | 96.09 | 4,876.56 | 36.00 | 1,827.00 | 6,703.56 | |
| | - คืบผิวคอนกรีตผสมเสร็จโครงสร้าง ST.240 ksc. (cube)หนา 0.10ม. | 3.900 | ลบ.ม. | 2,093.46 | 8,164.49 | 421.00 | 1,641.90 | 9,806.39 | |
| | - ทราดยาบรองพื้นคอนกรีต | 3.250 | ลบ.ม. | 532.71 | 1,731.30 | 121.00 | 393.25 | 2,124.55 | |
| | รวมค่างานวางระบายน้ำ คสล.ความยาวรวม 65 เมตร | - | - | 6,178.56 | 91,289.90 | 1,509.80 | 35,050.77 | 126,340.67 | |
| | งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.40ม.พร้อมบ่อพัก | | | | | | | | |
| | - รื้อผิว คสล.หนา 0.15-0.20 ม. | 100.320 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 61,696.80 | 61,696.80 | |
| | - งานดินขุดวางท่อถมกลับ | 142.450 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 292.00 | 41,595.40 | 41,595.40 | |
| - คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 180 ksc. (Cube).(รองพื้น,ถือข้างท่อ) | 21.650 | ลบ.ม. | 1,951.40 | 42,247.81 | 421.00 | 9,114.65 | 51,362.46 | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม dia 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) | 66.000 | ม. | 387.85 | 25,598.10 | 116.35 | 7,679.10 | 33,277.20 | |
| | - งานทรายถม(เพื่อ 25%) | 97.190 | ลบ.ม. | 411.21 | 39,965.49 | 121.00 | 11,759.99 | 51,725.48 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 280 ksc. (Cube.)หลังท่อ หนา 0.15 ม. | 15.050 | ลบ.ม. | 2,130.84 | 32,069.14 | 421.00 | 6,336.05 | 38,405.19 | |
| | - ทรายหยาบรองพื้น (งานคืบผิว คสล.) | 5.020 | ลบ.ม. | 532.71 | 2,674.20 | 121.00 | 607.42 | 3,281.62 | |
| | - wiremesh dia 4 มม.0.20x0.20 ม. | 100.320 | ตร.ม. | 30.35 | 3,044.71 | 6.00 | 601.92 | 3,646.63 | |
| | งานบ่อพัก คสล.แบบฝาคอนกรีต สำหรับท่อ Ø0.40 จำนวน 8 บ่อ | | | | | | | | |
| | - บ่อพักคสล. ขนาด 87x75x75 ซม. | 8.000 | บ่อ | 1,007.00 | 8,056.00 | 302.10 | 2,416.80 | 10,472.80 | |
| | - งานดินขุด | 4.800 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 580.80 | 580.80 | |
| | - งานทรายหยาบรองพื้น | .300 | ลบ.ม. | 532.71 | 159.81 | 121.00 | 36.30 | 196.11 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 180 ksc. (Cube.) | .240 | ลบ.ม. | 1,951.40 | 468.33 | 421.00 | 101.04 | 569.37 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ ST.280 ksc. (cube) | .640 | ลบ.ม. | 2,130.84 | 1,363.73 | 421.00 | 269.44 | 1,633.17 | |

อนันต์ บุญฟอง

15 มิถุนายน 2569 16:17:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานไม้แบบ เปลือยผิว ชนิดผิวเรียบ | 14.320 | ตร.ม. | 684.97 | 9,808.77 | 163.00 | 2,334.16 | 12,142.93 | |
| | - เหล็กเสริม RB 9 SR24 | 99.360 | กก. | 23.70 | 2,354.83 | 4.90 | 486.86 | 2,841.69 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์18) | 2.480 | กก. | 37.07 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 91.93 | |
| | - เหล็กฉาก 50x50x4 มม. | 172.000 | กก. | 24.38 | 4,193.36 | 12.00 | 2,064.00 | 6,257.36 | |
| | - งานทาสีกันสนิม | 42.000 | ตร.ม. | 96.09 | 4,035.78 | 39.00 | 1,638.00 | 5,673.78 | |
| | - ท่อ PVC 2" ชั้น8.5 | 3.840 | ม. | 50.46 | 193.76 | 41.00 | 157.44 | 351.20 | |
| | - งานจัดการระบบน้ำทิ้งจากท่อระบายน้ำ PVC ท่อ PVC 2"(ต่อจากระบายน้ำทิ้งของห้องน้ำเดิม) | 1.000 | หน่วย | 336.45 | 336.45 | 41.00 | 41.00 | 377.45 | |
| | รวมค่างานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.40ม.พร้อมบ่อพัก | - | - | 12,319.43 | 176,662.20 | 3,800.35 | 149,517.17 | 326,179.37 | |
| 3 | ป้ายโครงการ | | | | | | | | |
| | - ดินซุต | .016 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 1.94 | 1.94 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - คอนกรีตฐานป้าย | .024 | ลบ.ม. | 2,220.15 | 53.28 | 427.00 | 10.25 | 63.53 | |
| | - เหล็กกล่อง 2"x4"หนา 1.2 มม. | 48.900 | กก. | 30.45 | 1,489.00 | 12.00 | 586.80 | 2,075.80 | |
| | - ไม้อัดขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 6 มม. | 1.000 | แผ่น | 282.71 | 282.71 | 84.81 | 84.81 | 367.52 | |
| | - สติกเกอร์ PVC ตัวอักษรบนป้าย ตามแบบที่กำหนด พร้อมติดลงบนแผ่นป้าย | 2.880 | ตร.ม. | 190.00 | 547.20 | 0.00 | 0.00 | 547.20 | |
| | - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที้ยว) | 3.900 | ตร.ม. | 96.09 | 374.75 | 39.00 | 152.10 | 526.85 | |
| | - ทาสีน้ำมันป้าย | 5.760 | ตร.ม. | 146.70 | 844.99 | 39.00 | 224.64 | 1,069.63 | |
| | รวมค่าป้ายโครงการ | - | - | 2,966.10 | 3,591.93 | 722.81 | 1,060.54 | 4,652.47 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 457,172.51 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่เหียะ อาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ 004.69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อนันต์ บุญฟอง

15 มิถุนายน 2569 16:17:52

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานอาคาร |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัด เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ | 004.69 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 8 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | งานอาคาร | 4,800,966.11 | 1.3016 | 6,248,937.48 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 6,248,937.48 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,248,937.48 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,248,937.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานอาคาร |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ | 004.69 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 8 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 6,248,937.48 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,248,937.48 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,248,937.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | bidding)/อาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ | | | | |
| แบบเลขที่ | 004.69 | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 6 | หน้า | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 15 มิถุนายน 2569 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|----------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | งานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ | 457,172.51 | 1.3016 | 595,055.73 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 595,055.73 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 595,055.73 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 595,055.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | bidding)/อาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | | จังหวัด | เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ | 004.69 | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองแม่เหิยะ / เทศบาลเมืองแม่เหิยะ | | | |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 6 | หน้า | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 15 มิถุนายน 2569 | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 595,055.73 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 595,055.73 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 595,055.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------|-----------|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | bidding)/อาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | | | จังหวัด | เชียงใหม่ | |
| แบบเลขที่ | 004.69 | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองแม่เหิยะ / เทศบาลเมืองแม่เหิยะ | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 6 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 15 มิถุนายน 2569 | | | | |



อนันต์ บุญฟอง

(อนันต์ บุญฟอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จุฑามาส อุปรานุเคราะห์

(จุฑามาส อุปรานุเคราะห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิรักษ์ ไกลถิ่น

(อภิรักษ์ ไกลถิ่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | แม่เหียะ | จังหวัด เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ | 004.69 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลเมืองแม่เหียะ | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 15 มิถุนายน 2569 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1 | งานอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 6,248,937.48 บาท | 6,248,937.48 | |
| 2 | งานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ จำนวน 1.000 หลังละ 595,055.73 บาท | 595,055.73 | |
| สรุป | ราคากลาง | 6,843,993.21 | |
| | ราคากลาง (..... หักล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)) | | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารคลุมสนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่เหียะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 004.69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569

อนันต์ บุญฟอง
(อนันต์ บุญฟอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อภิรักษ์ ไกลถิ่น
(อภิรักษ์ ไกลถิ่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จุฑามาส อุปรานุเคราะห์
(จุฑามาส อุปรานุเคราะห์)
กรรมการกำหนดราคากลาง