

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเกลือ								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเกลือ	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1			อำเภอ	พระสมุทรเจดีย์	จังหวัด	สมุทรปราการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ						
คำนวณราคากลางโดย			คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					977,798.09	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					639,395.74	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					37,705.05	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					85,524.16	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,740,423.04	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,740,423.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริญญ์ จันทร์ขจร

24 ตุลาคม 2566 11:11:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เตรียมงานก่อสร้าง ปักผังวางแนว	1.000	เหมารวม	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. I-0.30x0.30x25.00 ม.	13.000	เมตร	7,231.25	94,006.25	1,925.00	25,025.00	119,031.25	
	- เสาเข็ม คอร. I-0.26x0.26x26.00 ม.	25.000	เมตร	5,837.52	145,938.00	1,450.00	36,250.00	182,188.00	
	- เสาเข็ม คอร. I-0.15x0.15x6.00 ม.	24.000	ท่อน	532.95	12,790.80	179.00	4,296.00	17,086.80	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม I-0.30x0.30x25.00 ม.	13.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	3,250.00	3,250.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม I-0.26x0.26x26.00 ม.	25.000	ต้น	0.00	0.00	230.00	5,750.00	5,750.00	
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน	159.000	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	15,423.00	15,423.00	
	งานฐานรากและพื้นที่จอดรถ								
	- งานดินขุด-ดินถม	40.020	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,682.84	5,682.84	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	6.300	ลบ.ม.	508.33	3,202.47	112.00	705.60	3,908.08	
	- งานคอนกรีตหยาบผสมเสร็จ	3.600	ลบ.ม.	2,410.00	8,676.00	426.00	1,533.60	10,209.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc รูปลูกบาศก์	24.590	ลบ.ม.	2,420.60	59,522.55	419.00	10,303.21	69,825.76	
	- เหล็ก RB 9 mm.	5.120	กก.	21.75	111.36	4.40	22.53	133.89	
	- เหล็ก DB 12 mm.	2,114.710	กก.	19.47	41,173.40	3.60	7,612.96	48,786.36	
	- เหล็ก DB 20 mm.	102.150	กก.	19.27	1,968.43	3.10	316.67	2,285.10	
	- แบบหล่อคอนกรีต 70%	40.280	ตร.ม.	580.00	23,362.40	139.00	5,598.92	28,961.32	
	- ไม้คร่าวและค้ำยัน	12.080	ลบ.ฟ.	625.00	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	66.650	กก.	28.42	1,894.19	0.00	0.00	1,894.19	
	- ตะปู	8.880	กก.	27.92	247.92	0.00	0.00	247.93	
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc รูปลูกบาศก์	27.630	ลบ.ม.	2,420.60	66,881.17	579.00	15,997.77	82,878.95	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปปรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 กก/ตร.ม.	113.470	ตร.ม.	293.00	33,246.71	25.00	2,836.75	36,083.46	
	- Wire mesh 6 mm.@0.20 m.	24.000	ตร.ม.	73.00	1,752.00	5.00	120.00	1,872.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 6 mm.	611.720	กก.	22.60	13,824.87	4.40	2,691.57	16,516.44	
	- เหล็ก RB 9 mm.	203.300	กก.	21.75	4,421.77	4.40	894.52	5,316.30	
	- เหล็ก DB 12 mm.	17.420	กก.	19.47	339.16	3.60	62.71	401.88	
	- เหล็ก DB 16 mm.	3,345.190	กก.	19.27	64,461.81	3.60	12,042.68	76,504.49	
	- แบบหล่อคอนกรีต 70 %	119.790	ตร.ม.	580.00	69,478.20	139.00	16,650.81	86,129.01	
	- ไม้คร่าวและค้ำยัน	35.930	ลบ.ฟ.	675.00	24,252.75	0.00	0.00	24,252.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	125.320	กก.	28.42	3,561.59	0.00	0.00	3,561.59	
	- ตะปู	42.780	กก.	27.92	1,194.41	0.00	0.00	1,194.42	
	งานโครงสร้างเหล็ก หลังคา								
	- เหล็กกล่อง 2"x2"x3.2mm.	594.000	กก.	27.85	16,542.90	0.00	0.00	16,542.90	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x3"x3.2mm	803.400	กก.	28.83	23,162.02	0.00	0.00	23,162.02	
	- จันทันเหล็ก 2"x4"x3.2mm	841.200	กก.	27.00	22,712.40	0.00	0.00	22,712.40	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x6"x3.2mm	346.680	กก.	29.90	10,365.73	0.00	0.00	10,365.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กกล่องขนาด 4"x4"x3.2mm	66.420	กก.	24.88	1,652.52	0.00	0.00	1,652.53	
	- PLATE 200x200x9mm.	33.840	กก.	56.38	1,907.89	0.00	0.00	1,907.90	
	- BOLTS & NUT 4-16mm.	48.000	ชุด	88.00	4,224.00	26.40	1,267.20	5,491.20	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา+ลวดเชื่อม	2,651.700	กก.	0.00	0.00	10.00	26,517.00	26,517.00	
	- งานสีกันสนิม+สีน้ำมัน	102.780	ตร.ม.	49.77	5,115.36	38.00	3,905.64	9,021.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	28,276.12	773,041.03	6,218.50	204,756.98	977,798.09	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล.ผิวซีเมนต์ขัดมัน	66.130	ตร.ม.	106.77	7,060.70	40.00	2,645.20	9,705.90	
	- พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24"	113.950	ตร.ม.	478.66	54,543.30	222.00	25,296.90	79,840.21	
	- พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องเคลือบ 8"x8"ผิวหยาบกันลื่น	11.450	ตร.ม.	287.17	3,288.09	158.00	1,809.10	5,097.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	219.350	ตร.ม.	285.02	62,519.13	94.00	20,618.90	83,138.04	
	- ผิวฉาบปูนเรียบ	378.210	ตร.ม.	72.32	27,352.14	87.00	32,904.27	60,256.42	
	- เสาดินและคานทับหลัง 0.10x0.10 ม.	72.950	ม.	117.97	8,605.91	46.00	3,355.70	11,961.61	
	- ผิวบุกระเบื้อง 8"x8"	60.490	ตร.ม.	50.22	3,037.80	166.00	10,041.34	13,079.15	
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป 3/4"x4"	79.000	ม.	72.91	5,759.89	38.00	3,002.00	8,761.89	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบวัมบอร์ตฉาบเรียบหนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	96.380	ตร.ม.	221.40	21,338.53	75.00	7,228.50	28,567.03	
	- ฝ้าเพดานภายนอกแบบระบายอากาศโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	36.000	ตร.ม.	267.00	9,612.00	75.00	2,700.00	12,312.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก	36.000	ตร.ม.	50.76	1,827.36	34.00	1,224.00	3,051.36	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค 100%ชนิดทาภายใน	96.380	ตร.ม.	45.10	4,346.73	38.00	3,662.44	8,009.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
	- หลังคาMETAL SHEET (หนา 0.5 มม.)	201.760	ตร.ม.	270.00	54,475.20	70.00	14,123.20	68,598.40	
	- กรูอลูมิเนียมพอยด์กันความร้อน หนา 5 มม.	201.760	ตร.ม.	56.00	11,298.56	20.00	4,035.20	15,333.76	
	- โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2"x3.2 mm.	98.700	กก.	28.80	2,842.56	0.00	0.00	2,842.56	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงเคร่า	98.700	กก.	0.00	0.00	10.00	987.00	987.00	
	- ไม้ฝ้าสำเร็จรูป ขนาด 6"	24.900	ตร.ม.	196.90	4,902.81	69.00	1,718.10	6,620.91	
	- ไม้เชิงชายสังเคราะห์ 8"ทับด้วยไม้เชิงชาย 6"	41.600	ม.	98.33	4,090.52	73.00	3,036.80	7,127.33	
	- งานสีกันสนิม+สีน้ำมัน	8.110	ตร.ม.	51.97	421.47	38.00	308.18	729.66	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100%=ชนิดทาภายนอก	29.000	ตร.ม.	58.47	1,695.63	34.00	986.00	2,681.63	
	งานประตู-หน้าต่างต่าง								
	- D3-ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน 1.00x2.00	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,060.00	1,060.00	6,360.00	
	ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D4-ประตูปาน P.V.C.แบบมีเกลีกระบายอากาศ 0.80x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,650.00	7,950.00	795.00	2,385.00	10,335.00	
	- W1-หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ 2.50x1.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	7,190.00	35,950.00	1,438.00	7,190.00	43,140.00	
	- W2-หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ 1.35x1.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,290.00	3,290.00	987.00	987.00	4,277.00	
	- W3-หน้าต่างช่องแสงบานเกล็ดซ้อนติดตาย 0.70x0.40 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	1,780.00	5,340.00	534.00	1,602.00	6,942.00	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน 2.05x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	8,290.00	8,290.00	1,243.50	1,243.50	9,533.50	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเปิด 1.00x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	8,390.00	16,780.00	1,258.50	2,517.00	19,297.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชนิดชักโครกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,992.21	11,984.42	450.00	900.00	12,884.42	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชิ้น	1,290.00	2,580.00	450.00	900.00	3,480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชิ้น	1,270.00	2,540.00	450.00	900.00	3,440.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าปูด้วยแกรนิต	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	1.000	ชุด	410.00	410.00	70.00	70.00	480.00	
	- สายอ่อนชำระพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	517.07	1,034.14	70.00	140.00	1,174.14	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.000	ชิ้น	358.64	717.28	120.00	240.00	957.28	
	- ราวแขวนผ้า	1.000	ชุด	268.00	268.00	70.00	70.00	338.00	
	- กระจกเงา	1.000	ชุด	525.00	525.00	70.00	70.00	595.00	
	- ก๊อกน้ำเตี้ยฝังผนัง	1.000	อัน	155.00	155.00	25.00	25.00	180.00	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดมีที่ดักกลิ่น	2.000	ชุด	290.00	580.00	75.00	150.00	730.00	
	งานสี								
	- ทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100%ชนิดทาภายใน	158.860	ตร.ม.	45.10	7,164.58	30.00	4,765.80	11,930.39	
	- ทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก	233.300	ตร.ม.	50.98	11,893.63	34.00	7,932.20	19,825.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานอื่นๆ								
	- งานราวบันไดสแตนเลส ศก.1 1/2"x2.0มม.สูง 0.90 ม.	21.000	ม.	231.00	4,851.00	69.30	1,455.30	6,306.30	
	- งานราวบันไดสแตนเลส ศก.1x2.0 มม.สูง 0.90 ม.	22.000	ม.	143.33	3,153.26	43.00	945.98	4,099.24	
	- จมูกบันได P.V.C.	32.200	ม.	135.00	4,347.00	42.00	1,352.40	5,699.40	
	- ซื่ออาคารตัวอักษรสแตนเลสขึ้นรูป "อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ"	1.000	ชุด	23,690.00	23,690.00	0.00	0.00	23,690.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	90,077.10	462,811.64	10,771.30	176,584.01	639,395.74	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia 4"	21.000	ม.	200.56	4,211.76	100.00	2,100.00	6,311.76	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia.2 1/2"	23.000	ม.	89.22	2,052.06	50.00	1,150.00	3,202.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia.3/4"	29.000	ม.	13.31	385.99	30.00	870.00	1,255.99	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	2,659.92	2,659.92	797.98	797.98	3,457.90	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	11,700.00	11,700.00	3,510.00	3,510.00	15,210.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง 0.15x0.15x4.00 ม.	6.000	ท่อน	403.50	2,421.00	130.00	780.00	3,201.00	
	- งานขุดดิน	10.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,476.80	1,476.80	
	- ทราหยาบบดอัดแน่น	.400	ลบ.ม.	508.33	203.33	104.00	41.60	244.93	
	- คอนกรีตหยาบ	.200	ลบ.ม.	2,410.00	482.00	426.00	85.20	567.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	.700	ลบ.ม.	2,420.60	1,694.42	466.00	326.20	2,020.62	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	28.940	กก.	21.75	629.44	4.40	127.34	756.79	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	20,427.19	26,439.92	5,760.38	11,265.12	37,705.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สายไฟ THW 4 sg.mm.	382.000	ม.	29.45	11,249.90	10.00	3,820.00	15,069.90	
	- ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดบาง EMT ศก. 3/4 นิ้ว	26.000	ท่อน	134.40	3,494.40	72.00	1,872.00	5,366.40	
	- ข้อต่อท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดบาง EMT	1.000	เหมารวม	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- โคมไฮเบย์ 250 w (LED อุปกรณ์ครบชุด)	4.000	ชุด	5,100.00	20,400.00	650.00	2,600.00	23,000.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดติดลอย ขนาด 3x18 w led	14.000	ชุด	1,729.00	24,206.00	170.00	2,380.00	26,586.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดติดลอย ขนาด 2x9 w led	3.000	ชุด	815.00	2,445.00	135.00	405.00	2,850.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า 16 A 220-250 v	11.000	อัน	31.16	342.76	80.00	880.00	1,222.76	
	- เตารับไฟฟ้าแบบคู่ 16 A 220 V มีกราวด์	10.000	ชุด	128.44	1,284.40	90.00	900.00	2,184.40	
	- คอมซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง 50A1A P2	1.000	ชุด	1,319.00	1,319.00	395.70	395.70	1,714.70	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งเดินสาย	1.000	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ติดลอย 1x9 w led	2.000	ชุด	380.00	760.00	135.00	270.00	1,030.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	16,166.45	72,001.46	1,737.70	13,522.70	85,524.16	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,740,423.04	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเกลือ	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1	อำเภอ	พระสมุทรเจดีย์	จังหวัด	สมุทรปราการ	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 ตุลาคม 2566					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ป้ายโครงการ		รวม					3,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								3,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ปริญญา จันทร์ขจร

24 ตุลาคม 2566 11:11:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายโครงการ								
	1.1 ป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าป้ายโครงการ	-	-	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเกลือ	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1
			อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริญญา จันทร์ขจร

24 ตุลาคม 2566 11:11:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเกลือ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเกลือ	อำเภอ	พระสมุทรเจดีย์	จังหวัด สมุทรปราการ
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 ตุลาคม 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเกลือ	1,740,423.04	1.3055	2,272,122.27	
รวมค่าก่อสร้าง				2,272,122.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 158.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,380.52 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,272,122.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาเกลือ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเกลือ	อำเภอ	พระสมุทรเจดีย์	จังหวัด สมุทรปราการ
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 ตุลาคม 2566			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,272,122.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 158.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,380.52 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,272,122.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1		ตำบล	นาเกลือ	อำเภอ	พระสมุทรเจดีย์
แบบเลขที่			จังหวัด	สมุทรปราการ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 ตุลาคม 2566				



ภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ
(ภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปริญญา จันทร์ขจร
(ปริญญา จันทร์ขจร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิสสรณ์ แสนบุตร
(นิสสรณ์ แสนบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นาเกลือ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	3,000.00	0.00	3,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				3,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	นาเกลือ	อำเภอ	พระสมุทรเจดีย์	จังหวัด	สมุทรปราการ
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	17 ตุลาคม 2566				

ปริญญา จันทร์ขจร
(ปริญญา จันทร์ขจร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ
(ภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิสสรณ์ แสนบุตร
(นิสสรณ์ แสนบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปริญญา จันทร์ขจร

24 ตุลาคม 2566 11:12:12

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเกลือ	อำเภอ	พระสมุทรเจดีย์	จังหวัด	สมุทรปราการ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 ตุลาคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อบต.นาเกลือ จำนวน 1.000 หลังละ 2,272,122.27 บาท	2,272,122.27	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	3,000.00	
สรุป	ราคากลาง	2,275,122.27	
	ราคากลาง (..... สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาเกลือ	อำเภอ	พระสมุทรเจดีย์	จังหวัด	สมุทรปราการ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566				

ปริญญา จันทรขจร
(ปริญญา จันทรขจร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ
(ภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิสสรณ์ แสนบุตร
(นิสสรณ์ แสนบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง