ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสายนายเลื่อน-นาสีชาย หมู่ที่ ๑ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐ ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบและรายการที่เทศบาลตำบลกงหรากำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกงหรา ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๒. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๘๕๘,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนสายนายเลื่อน-นาสีชาย หมู่ที่ ๑ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐ ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบและรายการที่เทศบาลตำบลกงหรากำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ **๔** เดือน **พฤศจิกายน** พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงินราคา ๘๖๔,๙๒๕.๕๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามแบบ ปร ๔ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๒ ตามแบบ ปร ๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมหมาย ทองขาว	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายคมกฤช นวนทอง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางวลัย มีชำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนสายนายเสื่อน-นาสีชาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,020 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกงหรา

แบบเลขที่ ตามแบบที่เทศบาลตำบลกงหรากำหนด

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	864,925.50	Factor F 1.3821 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	**รวมค่าก่อสร้าง**	**864,925.50**	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	**864,925.50**	
	(แปดแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 1.020 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 847,966.18 บาท

พื้นที่ทั้งหมด	4,080.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	211.99	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายนายเสื่อน-นาสีชาย ไว้ที่ 864,925.50 บาท

(แปดแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายสมหมาย ทองขาว

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายคมกฤช นวนทอง)

ลงชื่อ .....กรรมการ/เลขาฯ

(นางวลัย มีขำ)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนสายนายเลื่อน-นายชาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกงหรา

แบบเลขที่ ตามแบบที่เทศบาลตำบลกงหรากำหนด

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 4 พฤศจิกายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,040.00	4.19	8,547.60	1.3821	5.79	11,813.64
	1.2 งานดินถมคันทาง (วัสดุคัดเลือกลูกรัง)	ลบ.ม.	657.90	308.52	201,659.51	1.3821	423.64	278,713.61
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางหินคลุกหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	428.40	780.92	334,546.13	1.3821	1,079.31	462,376.20
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด Ø 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	18.00	1,680.36	30,246.48	1.3821	2,322.43	41,803.66
	3.3 ขนาด Ø 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	14.00	3,628.97	50,805.58	1.3821	5,015.60	70,218.39
							รวมค่าก่อสร้าง	864,925.50

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	625,805.30
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3821
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	