แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**รางระบายน้ำ**		**รวม**					**18,476.81**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**18,476.81**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,476.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**รางระบายน้ำ**								
	- ขุดดิน	7.410	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	1,133.73	1,133.73	
	- ทรายหยาบรองพื้น	.570	ลบ.ม.	447.75	255.21	112.00	63.84	319.05	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	.950	ลบ.ม.	2,350.00	2,232.50	329.00	312.55	2,545.05	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	38.000	กก.	20.44	776.72	4.90	186.20	962.92	
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	19.000	ตร.ม.	264.12	5,018.28	104.00	1,976.00	6,994.28	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	43.700	ตร.ม.	53.24	2,326.58	96.00	4,195.20	6,521.78	
	รวมค่ารางระบายน้ำ	-	-	3,135.55	10,609.29	798.90	7,867.52	18,476.81	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**18,476.81**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร**		**รวม**					**5,305.77**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**5,305.77**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,305.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร**								
	- แผ่นเหล็ก1.20 x 2.40 ม. หนา 4.5 มม.	.500	แผ่น	2,523.36	1,261.68	0.00	0.00	1,261.68	
	- เหล็กแบน 1 1/2 นิ้ว หนา 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	236.45	236.45	0.00	0.00	236.45	
	- เหล็กแบน 1 1/4 นิ้ว หนา 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	121.03	121.03	0.00	0.00	121.03	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	471.50	471.50	0.00	0.00	471.50	
	- ลูกปืน dia. 0.02 ม	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เหล็กแกนตัน dia 25 มม.	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ลวดสลิง dia 3/16 นิ้ว	10.000	เมตร	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	71.93	215.79	39.00	117.00	332.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,467.32	1,467.32	1,467.32	
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร	-	-	4,264.27	3,721.45	1,506.32	1,584.32	5,305.77	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**5,305.77**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**1. งานดิน**		**รวม**					**5,194.50**	
2	**2. งานแบบหล่อ**		**รวม**					**135,089.79**	
3	**3. งานคอนกรีต**		**รวม**					**80,825.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 600,494.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:05

งานหรือกลุ่มงาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**4. งานเหล็ก**		**รวม**					**40,867.30**	
5	**5. งานท่อและอุปกรณ์**		**รวม**					**143,372.37**	
6	**6. งานก่ออิฐ**		**รวม**					**10,788.81**	
7	**7. งานฉาบปูน**		**รวม**					**19,555.90**	
8	**8. งานทาสี**		**รวม**					**26,218.19**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 600,494.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:05

งานหรือกลุ่มงาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	**9.งานอื่น ๆ**		**รวม**					**30,923.27**	
10	**10. งานไฟฟ้า**		**รวม**					**2,138.00**	
11	**11.งานบันได**		**รวม**					**7,020.00**	
12	**12. เสาเข็ม**		**รวม**					**98,501.73**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**600,494.86**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 600,494.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**1. งานดิน**								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	1,836.00	1,836.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	6.000	ลบ.ม.	447.75	2,686.50	112.00	672.00	3,358.50	
	รวมค่า1. งานดิน	-	-	447.75	2,686.50	265.00	2,508.00	5,194.50	
2	**2. งานแบบหล่อ**								
	- ไม้แบบ + คร่าว	197.000	ตร.ม.	511.46	100,757.62	0.00	0.00	100,757.62	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	197.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	32,111.00	32,111.00	
	- ตะปู	49.000	กก.	45.33	2,221.17	0.00	0.00	2,221.17	
	รวมค่า2. งานแบบหล่อ	-	-	556.79	102,978.79	163.00	32,111.00	135,089.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**3. งานคอนกรีต**								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.000	ลบ.ม.	2,100.00	4,200.00	329.00	658.00	4,858.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	2,350.00	14,100.00	421.00	2,526.00	16,626.00	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	20.000	ลบ.ม.	2,450.00	49,000.00	421.00	8,420.00	57,420.00	
	- ปูนทราย 1 : 4	1.000	ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00	421.00	421.00	1,921.00	
	รวมค่า3. งานคอนกรีต	-	-	8,400.00	68,800.00	1,592.00	12,025.00	80,825.00	
4	**4. งานเหล็ก**								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	45.000	กก.	21.45	965.25	4.90	220.50	1,185.75	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	635.000	กก.	20.44	12,979.40	4.90	3,111.50	16,090.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	710.000	กก.	23.61	16,763.10	3.90	2,769.00	19,532.10	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม. (13.87 กก./เส้น)	90.000	กก.	23.31	2,097.90	3.90	351.00	2,448.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	45.000	กก.	35.77	1,609.65	0.00	0.00	1,609.65	
	รวมค่า4. งานเหล็ก	-	-	124.58	34,415.30	17.60	6,452.00	40,867.30	
5	**5. งานท่อและอุปกรณ์**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	1.000	ท่อน	1,614.53	1,614.53	113.00	113.00	1,727.53	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	2.000	ท่อน	3,083.47	6,166.94	256.00	512.00	6,678.94	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	2.000	ท่อน	2,096.83	4,193.66	179.00	358.00	4,551.66	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	1,276.99	1,276.99	113.00	113.00	1,389.99	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	1.000	ท่อน	902.57	902.57	82.00	82.00	984.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	4.000	ท่อน	604.97	2,419.88	51.00	204.00	2,623.88	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4"	2.000	ท่อน	404.25	808.50	36.00	72.00	880.50	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	313.61	313.61	31.00	31.00	344.61	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	2.000	ท่อน	71.03	142.06	31.00	62.00	204.06	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	1.000	ท่อน	119.16	119.16	31.00	31.00	150.16	
	- ท่อแสตนเลส dia 1/2"	1.000	ท่อน	950.00	950.00	80.00	80.00	1,030.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6.000	ตัว	15.89	95.34	0.00	0.00	95.34	
	- ฝาครอบ G/S dia 4"	1.000	ตัว	405.61	405.61	0.00	0.00	405.61	
	- ท่อ PVC dia 1 1/2 " เจาะรู x 0.50 ม.	6.000	ท่อน	120.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ข้อต่อเกลียวใน PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6.000	ตัว	18.69	112.14	0.00	0.00	112.14	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6.000	ตัว	13.08	78.48	0.00	0.00	78.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	16.43	65.72	0.00	0.00	65.72	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	1.000	ตัว	23.56	23.56	0.00	0.00	23.56	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1"	3.000	ตัว	41.23	123.69	0.00	0.00	123.69	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	4.000	ตัว	11.16	44.64	0.00	0.00	44.64	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4.000	ตัว	16.43	65.72	0.00	0.00	65.72	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	8.000	ตัว	28.21	225.68	0.00	0.00	225.68	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	86.79	173.58	0.00	0.00	173.58	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 1/2"	2.000	ตัว	154.38	308.76	0.00	0.00	308.76	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	4.000	ตัว	231.88	927.52	0.00	0.00	927.52	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.000	ตัว	408.58	1,634.32	0.00	0.00	1,634.32	
	- ข้องอ 90° แสตนเลส dia. 1/2 "	3.000	ตัว	350.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00	
	- ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ยี-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2 1/2"	2.000	ตัว	95.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- ยูเนียน dia 2 1/2"	1.000	ตัว	321.00	321.00	0.00	0.00	321.00	
	- รัดแยก dia 4"	2.000	ตัว	205.00	410.00	0.00	0.00	410.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6.000	ตัว	430.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	530.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	6.000	ตัว	65.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	12.000	ตัว	72.00	864.00	0.00	0.00	864.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia 5/8 x 3"	132.000	ตัว	38.00	5,016.00	0.00	0.00	5,016.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 3"	1.000	ชุด	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 4"	3.000	ชุด	6,900.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 2 1/2"	1.000	ชุด	2,599.00	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3.000	ชุด	8,610.00	25,830.00	0.00	0.00	25,830.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 1"	2.000	ชุด	363.00	726.00	0.00	0.00	726.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8.000	ชุด	105.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	2.000	อัน	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สายยาง dia 1"	5.000	เมตร	40.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ข้อลด G/S dia 4 x 3 "	1.000	ตัว	325.00	325.00	0.00	0.00	325.00	
	- ท่อนสั้นหน้าจาน 1 ด้าน dia 4" ปีกกลาง	4.000	ตัว	1,740.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อนสั้นหน้าจาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	2,250.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ท่อสั้นแสตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ ข้อ5.5.11 - 5.5.52	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	14,750.71	14,750.71	14,750.71	
	รวมค่า5. งานท่อและอุปกรณ์	-	-	60,682.33	126,963.66	15,753.71	16,408.71	143,372.37	
6	**6. งานก่ออิฐ**								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	26.000	ตร.ม.	264.12	6,867.12	104.00	2,704.00	9,571.12	
	- ก่อซีเมนต์บล๊อคกันฝน (19 x 39 x 7 ซม.)	3.200	ตร.ม.	276.53	884.89	104.00	332.80	1,217.69	
	รวมค่า6. งานก่ออิฐ	-	-	540.65	7,752.01	208.00	3,036.80	10,788.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	**7. งานฉาบปูน**								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	120.000	ตร.ม.	53.24	6,388.80	96.00	11,520.00	17,908.80	
	- ฉาบปูนขัดมัน	10.000	ตร.ม.	68.71	687.10	96.00	960.00	1,647.10	
	รวมค่า7. งานฉาบปูน	-	-	121.95	7,075.90	192.00	12,480.00	19,555.90	
8	**8. งานทาสี**								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	80.000	ตร.ม.	65.76	5,260.80	35.00	2,800.00	8,060.80	
	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	71.93	1,654.39	39.00	897.00	2,551.39	
	- ทาซีเมนต์เบส	102.000	ตร.ม.	115.00	11,730.00	38.00	3,876.00	15,606.00	
	รวมค่า8. งานทาสี	-	-	252.69	18,645.19	112.00	7,573.00	26,218.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	**9.งานอื่น ๆ**								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1.000	ลบ.ฟ.	635.51	635.51	190.65	190.65	826.16	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 6 นิ้ว	.600	ลบ.ฟ.	672.90	403.74	121.12	72.67	476.41	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	250.00	500.00	2,900.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	900.00	1,800.00	250.00	500.00	2,300.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4.000	บาน	1,500.00	6,000.00	250.00	1,000.00	7,000.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4.000	บาน	600.00	2,400.00	100.00	400.00	2,800.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	8.000	อัน	50.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	8.000	อัน	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	4.000	อัน	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24.000	อัน	30.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4.000	อัน	50.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	2.000	ชุด	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม. หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม. หนา 3/16 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	393.46	393.46	0.00	0.00	393.46	
	- เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	1,068.23	1,068.23	0.00	0.00	1,068.23	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9.000	ตัว	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- น๊อตสแตนเลส dia 3/8"	9.000	ตัว	25.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ทรายกรองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	.800	ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ค่าแรงงานอื่น ๆ ข้อ 9.9.7 - 9.9.22	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	3,374.01	3,374.01	3,374.01	
	รวมค่า9.งานอื่น ๆ	-	-	14,170.10	24,885.94	4,535.78	6,037.33	30,923.27	
10	**10. งานไฟฟ้า**								
	- หลอด LED 18 วัตต์ พร้อมขา,สวิตซ์และอุปกรณ์	3.000	ชุด	300.00	900.00	118.00	354.00	1,254.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	350.00	700.00	92.00	184.00	884.00	
	รวมค่า10. งานไฟฟ้า	-	-	650.00	1,600.00	210.00	538.00	2,138.00	
11	**11.งานบันได**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บันไดขึ้นถัง G/S dia 1 1/2" x 3.00 ม.	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
	- บันไดขึ้นลงถัง G/S dia 1 1/2" x 3.00 ม.	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
	- ราวกันตก G/S dia 1 1/2" x 3.00 ม.	1.000	ชุด	2,060.00	2,060.00	400.00	400.00	2,460.00	
	- แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10.000	แผ่น	80.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	รวมค่า11.งานบันได	-	-	5,200.00	5,920.00	1,100.00	1,100.00	7,020.00	
12	**12. เสาเข็ม**								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 9.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	33.000	ต้น	1,859.81	61,373.73	562.00	18,546.00	79,919.73	
	- ทดสอบความสามารถรับน้ำบรรทุกของพื้นดิน วิธี BORING TEST	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าตัดเสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม.	33.000	ต้น	0.00	0.00	154.00	5,082.00	5,082.00	
	รวมค่า12. เสาเข็ม	-	-	1,859.81	61,373.73	14,216.00	37,128.00	98,501.73	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**600,494.86**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**1. งานดิน**		**รวม**					**13,967.75**	
2	**2. งานแบบหล่อ**		**รวม**					**61,743.99**	
3	**3. งานคอนกรีต**		**รวม**					**54,852.10**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 282,553.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:06

งานหรือกลุ่มงาน ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**4. งานเหล็ก**		**รวม**					**34,880.79**	
5	**5. งานท่อและอุปกรณ์**		**รวม**					**17,396.24**	
6	**6. งานผิวผนัง**		**รวม**					**7,860.76**	
7	**7. งานทาสี**		**รวม**					**9,029.49**	
8	**8. งานอื่น ๆ**		**รวม**					**4,927.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 282,553.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:06

งานหรือกลุ่มงาน ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	**9. เสาเข็ม**		**รวม**					**77,895.25**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**282,553.37**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 282,553.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**1. งานดิน**								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	73.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	11,169.00	11,169.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	447.75	2,238.75	112.00	560.00	2,798.75	
	รวมค่า1. งานดิน	-	-	447.75	2,238.75	265.00	11,729.00	13,967.75	
2	**2. งานแบบหล่อ**								
	- ไม้แบบ + คร่าว	90.000	ตร.ม.	511.46	46,031.40	163.00	14,670.00	60,701.40	
	- ตะปู	23.000	กก.	45.33	1,042.59	0.00	0.00	1,042.59	
	รวมค่า2. งานแบบหล่อ	-	-	556.79	47,073.99	163.00	14,670.00	61,743.99	
3	**3. งานคอนกรีต**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.500	ลบ.ม.	2,100.00	5,250.00	329.00	822.50	6,072.50	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	2.500	ลบ.ม.	2,350.00	5,875.00	421.00	1,052.50	6,927.50	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	13.000	ลบ.ม.	2,450.00	31,850.00	421.00	5,473.00	37,323.00	
	- เทพื้นปูนทราย	.900	ลบ.ม.	1,500.00	1,350.00	421.00	378.90	1,728.90	
	- น้ำยากันซึม	39.000	ลิตร	71.80	2,800.20	0.00	0.00	2,800.20	
	รวมค่า3. งานคอนกรีต	-	-	8,471.80	47,125.20	1,592.00	7,726.90	54,852.10	
4	**4. งานเหล็ก**								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	948.000	กก.	20.44	19,377.12	4.90	4,645.20	24,022.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	344.000	กก.	23.61	8,121.84	3.90	1,341.60	9,463.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	39.000	กก.	35.77	1,395.03	0.00	0.00	1,395.03	
	รวมค่า4. งานเหล็ก	-	-	79.82	28,893.99	8.80	5,986.80	34,880.79	
5	**5. งานท่อและอุปกรณ์**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	.160	ท่อน	2,403.00	384.48	256.00	40.96	425.44	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	.250	ท่อน	1,649.25	412.31	179.00	44.75	457.06	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	2.000	ตัว	408.58	817.16	0.00	0.00	817.16	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	231.88	463.76	0.00	0.00	463.76	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	562.96	562.96	0.00	0.00	562.96	
	- หน้าจานเหล็กหล่ออาบสังกะสี เกลียวใน dia 4"	1.000	ตัว	530.00	530.00	0.00	0.00	530.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,660.00	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	
	- หน้าจานบอดเหล็กหล่อ dia 4"	1.000	ตัว	570.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,990.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	2.000	จุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	300.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4" x 3"	1.000	ตัว	325.00	325.00	0.00	0.00	325.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	2.000	แผ่น	65.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน	8.000	ตัว	38.00	304.00	0.00	0.00	304.00	
	- เทปพันเกลียว	4.000	ม้วน	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ ข้อ 6.5.3-6.5.15	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	3,810.86	3,810.86	3,810.86	
	รวมค่า5. งานท่อและอุปกรณ์	-	-	11,108.67	13,499.67	4,245.86	3,896.57	17,396.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	**6. งานผิวผนัง**								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	37.000	ตร.ม.	53.24	1,969.88	96.00	3,552.00	5,521.88	
	- ขัดมันพื้น	16.000	ตร.ม.	105.18	1,682.88	41.00	656.00	2,338.88	
	รวมค่า6. งานผิวผนัง	-	-	158.42	3,652.76	137.00	4,208.00	7,860.76	
7	**7. งานทาสี**								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	34.000	ตร.ม.	65.76	2,235.84	35.00	1,190.00	3,425.84	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	71.93	359.65	39.00	195.00	554.65	
	- ทาซีเมนต์เบส	33.000	ตร.ม.	115.00	3,795.00	38.00	1,254.00	5,049.00	
	รวมค่า7. งานทาสี	-	-	252.69	6,390.49	112.00	2,639.00	9,029.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	**8. งานอื่น ๆ**								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 2.60 ม.	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 4x4 นิ้ว	2.000	แผ่น	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- กุญแจล๊อคสายยู	1.000	ชุด	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ค่าแรงงานอื่นๆ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	
	รวมค่า8. งานอื่น ๆ	-	-	3,760.00	3,790.00	1,137.00	1,137.00	4,927.00	
9	**9. เสาเข็ม**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 9.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	25.000	ต้น	1,859.81	46,495.25	562.00	14,050.00	60,545.25	
	- ทดสอบความสามารถรับน้ำบรรทุกของพื้นดิน วิธี BORING TEST	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- ค่าตัดเสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม.	25.000	ต้น	0.00	0.00	154.00	3,850.00	3,850.00	
	รวมค่า9. เสาเข็ม	-	-	1,859.81	46,495.25	14,216.00	31,400.00	77,895.25	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**282,553.37**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911014

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานประสานท่อระหว่างระบบ**		**รวม**					**90,015.20**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**90,015.20**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 90,015.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานประสานท่อระหว่างระบบ**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	10.000	ท่อน	1,649.25	16,492.50	0.00	0.00	16,492.50	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	4.000	ท่อน	2,403.00	9,612.00	0.00	0.00	9,612.00	
	- ข้องอ 90 0 G/S Ø 2 นิ้ว	2.000	ท่อน	86.79	173.58	0.00	0.00	173.58	
	- ข้องอ 90 0 G/S Ø 3 นิ้ว	3.000	ท่อน	231.88	695.64	0.00	0.00	695.64	
	- ข้องอ 90 0 G/S Ø 4 นิ้ว	2.000	ชุด	408.58	817.16	0.00	0.00	817.16	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว - 3/4 นิ้ว	1.000	ชุด	521.50	521.50	0.00	0.00	521.50	
	- สามทางลด G/S Ø 4 นิ้วx 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	931.78	931.78	0.00	0.00	931.78	
	- สามทางลด G/S Ø 4 นิ้วx 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	931.78	931.78	0.00	0.00	931.78	
	- สามทางลด G/S Ø 2 นิ้วx 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	192.52	192.52	0.00	0.00	192.52	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้วx 3 นิ้ว	1.000	ตัว	325.00	325.00	0.00	0.00	325.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	1.000	ตัว	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- หน้าจานเกลียว Ø 4 นิ้ว	3.000	ตัว	530.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	
	- หน้าจานเกลียว Ø 3 นิ้ว	10.000	ตัว	430.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
	- ปะเก็นหน้าจาน Ø 4 นิ้ว	3.000	ตัว	72.00	216.00	0.00	0.00	216.00	
	- ปะเก็นหน้าจาน Ø 3 นิ้ว	10.000	ตัว	65.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน	104.000	ตัว	38.00	3,952.00	0.00	0.00	3,952.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC Ø 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	
	- เทปพันเกลียว	13.000	ม้วน	25.00	325.00	0.00	0.00	325.00	
	- มาตรวัดน้ำ Ø 3 นิ้ว ใบพัด 2 ชั้น	1.000	ตัว	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ท่อธาร Ø 3/4 นิ้ว	1.000	แผ่น	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3 นิ้ว	2.000	แผ่น	1,990.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้ว หนา 3 มม.	2.000	แผ่น	88.00	176.00	0.00	0.00	176.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้ว หนา 3 มม.	1.000	แผ่น	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ข้อโค้ง 90 o อาบสังกะสี 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00	
	- ข้อโค้ง 90 o เหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,660.00	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	
	- ข้อโค้ง 45 o เหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,820.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ Ø 4 นิ้ว	1.000	ตัว	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	20,772.74	20,772.74	20,772.74	
	รวมค่างานประสานท่อระหว่างระบบ	-	-	30,800.08	69,242.46	20,772.74	20,772.74	90,015.20	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**90,015.20**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)**		**รวม**					**16,964.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**16,964.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,964.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)**								
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 35 ตร.มม.	200.000	เมตร	29.82	5,964.00	31.00	6,200.00	12,164.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	250.00	500.00	3,500.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	2.000	ชุด	650.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	2,179.82	10,264.00	281.00	6,700.00	16,964.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**16,964.00**	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม**								
	1.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5แรงม้า1เฟส(220โวล์).	2.000	ตัว	23,440.00	46,880.00	0.00	0.00	46,880.00	
	1.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5แรงม้า1เฟส(220	2.000	ตัว	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	-	-		72,880.00		0.00	72,880.00	

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมสาร**								
	2.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	2.2 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	
	2.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	ตัว	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	2.5 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เหมาจ่าย	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมสาร	-	-		14,450.00		0.00	14,450.00	
3	**เครื่องมือประจำการประปา**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	1,050.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	3.2 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	3.3 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	410.00	410.00	0.00	0.00	410.00	
	3.4 คีมล๊อคขนาด10"ของไวส์กริป(viseclip)หรือเทียบเท่า	1.000	ตัว	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.5 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	3.6 ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	3.7 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	3.8 ฆ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.9 ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เ	1.000	ตัว	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	3.10 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5	1.000	ตัว	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.11 คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า- แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	อัน	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประปา	-	-		8,800.00		0.00	8,800.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				**96,130.00**		**0.00**	**96,130.00**	

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:03

แบบ ปร.2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001**	**18,476.81**	**1.3048**	**24,108.54**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**24,108.54**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 24,108.54 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,108.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:07

งานหรือกลุ่มงาน รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**24,108.54**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 24,108.54 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,108.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043**	**5,305.77**	**1.3048**	**6,922.96**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**6,922.96**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,922.96 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,922.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**6,922.96**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,922.96 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,922.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:08

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005**	**600,494.86**	**1.3048**	**783,525.69**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**783,525.69**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 783,525.69 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 783,525.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**783,525.69**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 783,525.69 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 783,525.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025**	**282,553.37**	**1.3048**	**368,675.63**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**368,675.63**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 368,675.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 368,675.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:10

งานหรือกลุ่มงาน ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**368,675.63**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 368,675.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 368,675.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911014

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911014**	**90,015.20**	**1.3048**	**117,451.83**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**117,451.83**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 117,451.83 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 117,451.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:10

งานหรือกลุ่มงาน การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911014

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**117,451.83**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 117,451.83 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 117,451.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**การประสานระบบไฟฟ้าภายใน**	**16,964.00**	**1.3048**	**22,134.62**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**22,134.62**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 22,134.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,134.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:11

งานหรือกลุ่มงาน การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**22,134.62**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 22,134.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,134.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

ทศพล กุลกรินีธรรม
(ทศพล กุลกรินีธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง
(ชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมพงศ์ นามวงษ์
(สมพงศ์ นามวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทศพล กุลกรินีธรรม
29 ตุลาคม 2569 15:44:11

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:11

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	72,880.00	5,101.60	77,981.60	0.00	0.00	0.00	77,981.60	
2	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมสาร	14,450.00	1,011.50	15,461.50	0.00	0.00	0.00	15,461.50	
3	เครื่องมือประจำการประปา	8,800.00	616.00	9,416.00	0.00	0.00	0.00	9,416.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	96,130.00	6,729.10	102,859.10	0.00	0.00	0.00	102,859.10	

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:03

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

(ทศพล กุลกรินีธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมพงศ์ นามวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

ทศพล กุลกรินีธรรม
(ทศพล กุลกรินีธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง
(ชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมพงศ์ นามวงษ์
(สมพงศ์ นามวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทศพล กุลกรินีธรรม
29 ตุลาคม 2569 15:44:11

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001 จำนวน 1.000 หลังละ 24,108.54 บาท**	**24,108.54**	
2	**ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043 จำนวน 1.000 หลังละ 6,922.96 บาท**	**6,922.96**	
3	**ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005 จำนวน 1.000 หลังละ 783,525.69 บาท**	**783,525.69**	
4	**ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025 จำนวน 1.000 หลังละ 368,675.63 บาท**	**368,675.63**	
5	**การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911014 จำนวน 1.000 หลังละ 117,451.83 บาท**	**117,451.83**	

ทศพล กุลกรินีธรรม

29 ตุลาคม 2569 15:44:16

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	**การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1.000 หลังละ 22,134.62 บาท**	**22,134.62**	
7	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**102,859.10**	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

สรุป			
	ราคากลาง	**1,425,678.37**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

ทศพล กุลกรินีธรรม
(ทศพล กุลกรินีธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง
(ชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมพงศ์ นามวงษ์
(สมพงศ์ นามวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง