


แบบ ปร.5


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๘๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ ประเภท โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น ของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
- ☐ เจ้าของโครงการ จังหวัดบึงกาฬ
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น	1,297,123.58	1.3062	1,694,303.00	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	21,400.00	1.0000	21,400.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,715,703.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			1,715,000.00	**


 ร้อยโท
 (รัฐพงษ์ กาจกำแหง)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ


 ขจรยศ
 (นายขจรยศ จันศิริ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ


 (นายอภิสิทธิ์ สาขามูละ)
 พนักงานวิศวกรโยธา

กรรมการและเลขานุการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๘๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น ของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

เจ้าของงาน จังหวัดบึงกาฬ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๘๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗

แบบเลขที่ ๒๖/๒๕๖๗

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น								
1.1	งานปรับปรุงซ่อมแซมแยกห้อง								
	ชั้น 2 ห้องหมายเลข 1							4,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ซ่อมแซมผนังรื้อซ่อม รวมขัดพื้นผิวเดิมอุดรอยร้าวและทาสีโป้ว	1.00	ห้อง	4,000.00	4,000.00	-	-		
	- ติดตั้งก๊อกร้านอ่างล้างจาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
	- ติดตั้งฝาชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00	
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าภายในห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ติดตั้งฝักบัวห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	งาน	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
	ชั้น 2 ห้องหมายเลข 2							8,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ซ่อมแซมผนังรื้อซ่อม รวมขัดพื้นผิวเดิมอุดรอยร้าวและทาสีโป้ว	2.00	จุด	4,000.00	8,000.00	-	-		
	- ติดตั้งก๊อกร้านน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	จุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
	ชั้น 2 ห้องหมายเลข 3							8,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ซ่อมแซมผนังรื้อซ่อม รวมขัดพื้นผิวเดิมอุดรอยร้าวและทาสีโป้ว	2.00	จุด	4,000.00	8,000.00	-	-		
	- ติดตั้งราวจับประตู พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	จุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- ติดตั้งลูกบิดประตู พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
	ชั้น 2 ห้องหมายเลข 4							4,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ซ่อมแซมผนังรื้อซ่อม รวมขัดพื้นผิวเดิมอุดรอยร้าวและทาสีโป้ว	1.00	จุด	4,000.00	4,000.00	-	-		
	ชั้น 2 ห้องหมายเลข 5							8,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ซ่อมแซมผนังรื้อซ่อม รวมขัดพื้นผิวเดิมอุดรอยร้าวและทาสีโป้ว	2.00	จุด	4,000.00	8,000.00	-	-		
	- ซ่อมแซมก๊อกร้านน้ำอุดตัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	จุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ยอดยกไป							41,170.00	
	ยอดยกมา							41,170.00	

31 พ.ค. ๖๗

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น ของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

เจ้าของงาน จังหวัดบึงกาฬ

แบบเลขที่ ๒๖/๒๕๖๗

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๘๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชั้น 2 ห้องหมายเลข 6								
	- ติดตั้งฝักบัวห้องน้ำ อุปกรณ์ครบชุด	2.00	จุด	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00	
	- ติดตั้งประตู UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.00	บาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ซ่อมแซมปลั๊กไฟหน้าประตูทางเข้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	จุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ชั้น 3 ห้องหมายเลข 7								
	- ติดตั้งก๊อกน้ำทดแทนที่ชำรุดเสียหาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	จุด	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างภายในห้องครัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ชั้น 3 ห้องหมายเลข 8								
	- ซ่อมแซมผนังร้าวซึม รวมขัดพื้นผิวเดิมอุดรอยร้าวและทาสีโป้ว	2.00	จุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ติดตั้งประตู UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	บาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ชั้น 3 ห้องหมายเลข 9								
	- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างภายในห้องนอน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ติดตั้งก๊อกน้ำทดแทนที่ชำรุดเสียหาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	จุด	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	ชั้น 3 ห้องหมายเลข 10								
	- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างภายในห้องครัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ติดตั้งประตู UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	บาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ซ่อมแซมผนังร้าวซึม	1.00	จุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ชั้น 3 ห้องหมายเลข 11								
	- ติดตั้งหน้าต่างห้องครัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
								81,620.00	
	ยอดยกไป								

๖๗๗๖

ขจรยศ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น ของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

เจ้าของงาน จังหวัดบึงกาฬ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๘๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗

แบบเลขที่ ๒๖/๒๕๖๗

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
								81,620.00	
	ยอดยกมา								
	ชั้น 3 ห้องหมายเลข 12							8,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ซ่อมแซมผนังรั้วซีม รวมขัดพื้นผิวเดิมอุดรอยร้าวและทาสีโป้ว	2.00	จุด	4,000.00	8,000.00	-	-		
	- ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณอ่างล้างจาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	จุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ชั้น 4 ห้องหมายเลข 13							3,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-		
	- ติดตั้งก๊อกน้ำทดแทนที่ชำรุดเสียหาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	100.00	300.00	1,350.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างห้องครัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ติดตั้งประตู UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	บาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ชั้น 4 ห้องหมายเลข 14							4,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ติดตั้งประตูห้องนอน UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	บาน	4,500.00	4,500.00	-	-		
	- ติดตั้งก๊อกน้ำทดแทนที่ชำรุดเสียหาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00	
	ชั้น 4 ห้องหมายเลข 15							4,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ซ่อมแซมผนังรั้วซีม รวมขัดพื้นผิวเดิมอุดรอยร้าวและทาสีโป้ว	1.00	จุด	4,000.00	4,000.00	-	-		
	ชั้น 4 ห้องหมายเลข 16							12,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ซ่อมแซมผนังรั้วซีม รวมขัดพื้นผิวเดิมอุดรอยร้าวและทาสีโป้ว	3.00	จุด	4,000.00	12,000.00	-	-		
	- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างภายในห้องนอน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ชั้น 4 ห้องหมายเลข 17							4,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ซ่อมแซมผนังรั้วซีม รวมขัดพื้นผิวเดิมอุดรอยร้าวและทาสีโป้ว	1.00	จุด	4,000.00	4,000.00	-	-		
	ชั้น 4 ห้องหมายเลข 18							550.00	
	- ติดตั้งฝักบัวห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	จุด	450.00	450.00	100.00	100.00		
	ยอดยกไป							132,420.00	

31/๗/๖๗

ชงรยศ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น ของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

เจ้าของงาน จังหวัดบึงกาฬ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๘๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗

แบบเลขที่ ๒๖/๒๕๖๗

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
								132,420.00	
	ยอดยกมา								
	- รื้อถอนกระเบื้องเดิม	12.00	ตร.ม.	-	-	50.00	600.00	600.00	
	- ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	12.00	ตร.ม.	450.00	5,400.00	222.00	2,664.00	8,064.00	
	- ซ่อมแซมข้อต่ออ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	จุด	600.00	600.00	-	-	600.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ติดตั้งประตูห้องนอน UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	บาน	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- ติดตั้งฝ้าซีกโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	600.00	600.00	100.00	100.00	700.00	
	- ติดตั้งฝ้าซีกโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	จุด	2,100.00	2,100.00	300.00	300.00	2,400.00	
	- ติดตั้งอ่างล้างจานใหม่ อุปกรณ์ครบชุด พร้อมเดินท่อใหม่								
1.2	อาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ								
	1.2.1 งานชั้นดาดฟ้า								
	- งานล้างทำความสะอาดและขัดผิวพื้นเดิม	530.00	ตร.ม.	-	-	25.00	13,250.00	13,250.00	
	- งานทาสีชนิด โพลียูรีเทนกันซึม สำหรับงานดาดฟ้าหลังคา	530.00	ตร.ม.	550.00	291,500.00	70.00	37,100.00	328,600.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน ชั้น 2-4								
	- รื้อถอนฝ้าพร้อมโครงคร่าว (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	168.00	ตร.ม.	-	-	20.00	3,360.00	3,360.00	รื้อกอง
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ บริเวณทางเดิน	168.00	ตร.ม.	280.00	47,040.00	75.00	12,600.00	59,640.00	
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ บริเวณห้องนอนใหญ่	270.90	ตร.ม.	280.00	75,852.00	75.00	20,317.50	96,169.50	
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ บริเวณห้องนอนเล็ก	39.90	ตร.ม.	280.00	11,172.00	75.00	2,992.50	14,164.50	
	- รื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	135.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,700.00	2,700.00	รื้อกอง
	- แผ่นฝ้าทีบาร์ หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. บริเวณโถงทางเข้าและห้องน้ำ	135.00	ตร.ม.	220.00	29,700.00	65.00	8,775.00	38,475.00	
	1.2.3 งานซ่อมแซมวงกบหน้าต่างและประตู								
	- งานรื้อถอนยาแนววงกบหน้าต่างและประตูเดิม พร้อมยาแนววงกบหน้าต่างใหม่	58.00	ชุด	800.00	46,400.00	-	-	46,400.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	1.2.4 งานระบบ								
	- งานรื้อถอนท่อน้ำทิ้งบริเวณนอกอาคารที่ชำรุดเสียหายและติดตั้งใหม่ รวมดาดฟ้า	1.00	L.S.	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ยอดยกไป							773,043.00	

31 พ.อ.

ขจรยศ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น ของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

เจ้าของงาน จังหวัดบึงกาฬ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๘๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗

แบบเลขที่ ๒๖/๒๕๖๗

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							773,043.00	
	1.2.5 งานสี							117,852.00	
	- สีทาอะคริลิก กันซึมภายนอก เกรด ACCEPTABLE QUALITY (5ปี) ผลิตภัณฑ์ของ CAPTAIN ,TOA ,DULUX ,BEGER ,PAMMASTIC หรือคุณภาพเทียบเท่าโดยให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว และทาสีจริง 2 เที่ยว และขออนุมัติเจดสีผ่านเจ้าของงาน	1,403.00	ตร.ม.	50.00	70,150.00	34.00	47,702.00		
	- สีทาอะคริลิก กันซึมภายใน ห้องนอนใหญ่ ชั้น2-4	763.20	ตร.ม.	50.00	38,160.00	30.00	22,896.00	61,056.00	
	- สีทาอะคริลิก กันซึมภายใน ห้องนอนเล็ก ชั้น2-4	103.35	ตร.ม.	50.00	5,167.50	30.00	3,100.50	8,268.00	
	- สีทาอะคริลิก กันซึมภายใน โถงส่วนกลาง ชั้น2-4	221.40	ตร.ม.	50.00	11,070.00	30.00	6,642.00	17,712.00	
	รวมค่างานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น	1.00	งาน		621,974.00		171,693.00	977,931.00	
1.3	โรงจอดรถ 6 คัน อาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น								
	งานดินชุดและถมกลับ	6.40	ลบ.ม.	-	-	142.00	908.80	908.80	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.20	ลบ.ม.	280.00	56.00	104.00	20.80	76.80	
	คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.	1,797.00	359.40	426.00	85.20	444.60	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	3.60	ลบ.ม.	1,962.62	7,065.43	327.00	1,177.20	8,242.63	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 mm. (SR 24)	28.42	กก.	28.83	819.23	4.40	125.03	944.26	
	- RB 15 mm. (SR 24)	120.39	กก.	26.50	3,190.38	3.60	433.41	3,623.79	
	- DB 12 mm. (SD 40 หรือ SD40T)	42.62	กก.	27.64	1,178.13	3.60	153.45	1,331.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.74	กก.	62.62	359.62	-	-	359.62	
	- ไม้แบบ (ค่าแรงงาน)	20.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,660.00	2,660.00	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ) (คิด 80 %)	16.00	ลบ.ฟ.	400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	ยอดยกไป							24,992.08	

รับทราบ

ขจรยศ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น ของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

เจ้าของงาน จังหวัดบึงกาฬ

แบบเลขที่ ๒๖/๒๕๖๗

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๘๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
								24,992.08	
	ยอดยกมา							1,920.00	
	- ไม้เคร่ารีดแบบ	4.80	ลบ.ฟ.	400.00	1,920.00	-	-	280.35	
	- ตะปู	5.00	กก.	56.07	280.35	-	-		
	งานโครงสร้างเหล็ก							15,412.80	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 3" หนา 3.2 มม.	540.80	กก.	28.50	15,412.80	-	-	32,145.72	
	- เหล็กแป 125x50x20x3.2 มม.	931.76	กก.	34.50	32,145.72	-	-	11,181.12	รวมลวดเชื่อม
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	931.76	กก.	-	-	12.00	11,181.12	6,585.93	
	- งานทาสีน้ำมัน และสีรองพื้นกันสนิม	101.32	ตร.ม.	30.00	3,039.66	35.00	3,546.27	37,962.00	
	- หลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. (พร้อมครอบข้าง)	140.60	ตร.ม.	200.00	28,120.00	70.00	9,842.00	3,000.00	
	- PLATE เหล็ก 12x6.5x2.5 ซม. หนา 6 มม. + 4J BOLT & 16 mm. 40 ซม.	4.00	ชุด	750.00	3,000.00	-	-	600.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- แผ่นเหล็กปิดปลายจันทัน Ø 3" หนา 3.0 มม.	8.00	ชุด	75.00	600.00	-	-	1,600.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- แผ่นเหล็กยึดแป หนา 3 มม.	32.00	ชุด	50.00	1,600.00	-	-	1,800.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- แผ่นเหล็กสามเหลี่ยม ยึดตามมุม หนา 3 มม.	36.00	ชุด	50.00	1,800.00	-	-	1,915.83	รวมลวดเชื่อม
	- RB Ø 15 มม. สำหรับยึดแป และยึดมุม	49.76	กก.	26.50	1,318.69	12.00	597.14		
	งานอื่นๆ							6,000.00	
	- หลอด LED 1x18 W. รวมครอบอะคลิลิคโคมไฟ , ปลั๊กชนิดกันน้ำพร้อมสวิตช์	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	500.00	1,500.00		
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และรวมท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายไฟฟ้า							384.75	
	- งานทาสีเทอร์โมพลาสติก แบ่งช่องจราจร	1.35	ตร.ม.	250.00	337.50	35.00	47.25	2,100.00	
	- งานกันล้นพร้อมแผ่นเหล็กยึด	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	50.00	300.00	312.00	
	- งานฉาบเรียบฐานเสาโรงจอดรถ	2.40	ตร.ม.	60.00	144.00	70.00	168.00		
								148,192.58	
	รวมค่างานก่อสร้างโรงจอดรถ 6 คัน	1.00	หลัง						

ผู้ทบทวน ขจรยศ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น ของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

เจ้าของงาน จังหวัดบึงกาฬ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๘๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗

แบบเลขที่ ๒๖/๒๕๖๗

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานถนน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.	380.00	ตร.ม.	450.00	171,000.00	-	-	171,000.00	
	- ถนน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.	1.00	แห่ง					1,297,123.58	
	สรุปค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น								
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	2.1 งานนั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง								
	- ค่าเช่านั่งร้าน (งานตั่งนั่งร้าน 1.90 x 1.70 x 1.50 ม.)	50.00	วัน	400.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	ค่าติดตั้ง ค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย	50.00	ชุด	-	-	28.00	1,400.00	1,400.00	
		1.00	แห่ง		20,000.00		1,400.00	21,400.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ								

วัน

ขจรยศ