

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง

สายทางบ้านห้วยเตือ หมู่ที่ 9 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา เชื่อมบ้านโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ช่วง กม.ที่ 0+000

ถึง กม.ที่ 1+300

ระยะทาง 1300.00 ม.

ประเภทผิวจราจร หินคลุก

ความกว้างผิวจราจร 4.50 ม.

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

5,850.00 ตร.ม.

ประเภทไหล่ทาง -

ประมาณราคาวางที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท./022/2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F (F _F)	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วยXF _F	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง (พื้นที่ปกติ)							
	งานดิน							
1	2.3 งานขุดตัดคันทาง							
	2.3(1) งานขุดตัดดิน	ลบ.ม.	143.00	31.82	4,550.26	1.3642	43.41	6,207.46
	2.4 งานถมคันทาง							
2	2.4(1) งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	238.75	131.01	31,278.63	1.3642	178.72	42,670.31
3	2.4(3) งานดินถมคันทาง โดยใช้วัสดุจากงานขุดตัดคันทาง	ลบ.ม.	143.00	45.94	6,569.42	1.3642	62.67	8,962.00
	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.2 งานพื้นทาง							
4	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	877.50	527.90	463,232.25	1.3642	720.16	631,941.44
	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานระบบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อตกกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	วางท่อแบบ ORDINARY							
5	5.1.1(3) ขนาด 1 - Ø 0.80 ม.	ม.	7.00	3,440.41	24,082.87	1.3642	4,693.41	32,853.85
6	5.1.1(4) ขนาด 1 - Ø 1.00 ม.	ม.	2.00	4,855.88	9,711.76	1.3642	6,624.39	13,248.78
	งานป้ายโครงการ							
7	6.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
TOTAL								738,883.84

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 542,425.19

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

738,883.84

คิดเป็นเงินประมาณ

738,800.00

(ตัวอักษร)

(เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุกิจ ปินตาสุข)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชัยทัต จันทรร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ ยายอยู่สุข)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา