

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ (โคม)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละเวีย

แบบเลขที่ 8/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละเวีย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานโครงสร้างวิศวกรรม	430,698.08	1.3091	563,826.86	
	งานสถาปัตยกรรม	223,532.05	1.3091	292,625.81	
	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย			-	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			-	
	งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง			-	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ			856,452.66	
	คิดเป็นราคากลาง			856,452.66	
	แปลนพื้นที่หน้าดินพื้นที่สอยหัวสอยหางกลับทวนทิศทาง				
	เนื้อที่ประมาณ 150.00 ตร.ม		เฉลี่ย	5,709.68	บ./ตร.ม

ประมาณการ.....ลงชื่อ

(นายณรงฤทธิ์ สารวมจิต)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....ลงชื่อ

(นางสาวธัญญา สวายประโคน)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....ลงชื่อ

(นางสาวณัฐกิตติ์ เงามาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเวีย

อนุมัติ.....ลงชื่อ

(นายสหภาพ สุรินทร์านนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวีย

คณะกรรมการได้เห็นชอบราคากลางแล้วจึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....

ประธาน

(นางสาวธัญญา สวายประโคน)

.....

กรรมการ

(นางสาวอัญชลีรัตน์ จีรรภาณูจน์)

.....

(นายไชยวัฒน์ สมดี)

กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ (โดม)


สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละเวีย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละเวีย

คำนวณราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนตำบลละเวีย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างทางวิศวกรรม								
	-งานขุดดินฐานรากและถมดิน	35.96	ลบ.ม.		0	153.00	5,501.88	5,501.88	
	-งานแบบหล่อคอนกรีตแบบเหล็กหรือโลหะอื่นๆ	60.00	ตร.ม.	607.48	36,448.80	163.00	9,780.00	46,228.80	
	-ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	10.00	ลบ.ฟ	40.00	400.00	0	-	400.00	
	-ตะปู	8.50	กก.	47.20	401.20		-	401.20	
	- H Beam 200 X200x 8 x 12 มม.	1,297.40	กก.	36.41	47,233.33	-	-	47,233.33	
	-เหล็กเสริมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	105.80	กก.	23.85	2,523.33	4.90	518.42	3,041.75	
	-เหล็กเสริมผิวเรียบ SR 24 RB 19 มม.	26.76	กก.	22.20	594.07	3.50	93.66	687.73	
	-เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย SD40 DB Ø 16 มม.	1,273.00	กก.	21.42	27,267.66	3.90	4,964.70	32,232.36	
	-ลวดผูกเหล็ก	42.14	กก.	72.90	3,072.01		-	3,072.01	
	- j-bolt 25. มม.* 750 มม.	32.00	ตัว	580.00	18,560.00	20.00	640.00	19,200.00	
	-Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.10*30 ม.	192.00	ตร.ม.	38.95	7,478.40	5.00	960.00	8,438.40	
	- คอนกรีตหยาบ	1.40	ลบ.ม.	1,728.97	2,420.56	427.00	597.80	3,018.36	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	65.95	ลบ.ม.	1,943.93	128,198.30	421.00	27,764.11	155,962.40	
	-งานทรายราดน้ำอัดแน่น	20.70	ลบ.ม.	579.44	11,994.41	112.00	2,318.40	14,312.81	มี.ค.-69
	งานโครงหลังคาเหล็ก				-		-	-	
	-เหล็กกลมดำ ขนาด Ø 1 1/2" หนา 2.3 มม. (10.8 กก./ฟ่อน)	35.00	ฟ่อน	409.35	14,327.25	-	-	14,327.25	
	-เหล็กกลมดำ ขนาด Ø 2" หนา 2.3 มม. (19.8 กก./ฟ่อน)	30.00	ฟ่อน	514.95	15,448.50	-	-	15,448.50	
	-แผ่นเพลา หนา 15 มม.	150.00	กก.	24.81	3,721.50	-	-	3,721.50	
	-แผ่นเพลา หนา 9 มม.	50.00	กก.	30.50	1,525.00				
	-แปเหล็ก C-125*50*20*2.3 มม. (.27.06กก./ฟ่อน)	30.00	ฟ่อน	683.18	20,495.40	-	-	20,495.40	
	- ค่าแรงทำโครงหลังคา+ตั้งเสา H	3,081.20	กก.		-	12	36,974.40	36,974.40	
	รวมหมวดโครงสร้างวิศวกรรม							430,698.08	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	-หลังคาเหล็กกริดลอน เคลือบสี และอุปกรณ์ (สีระบุขณะก่อสร้าง)	247.52	ตร.ม.	375.00	92,820.00	70.00	17,326.40	110,146.40	
	-ครอบสัน Flashing. เคลือบสี และอุปกรณ์ (สีระบุขณะก่อสร้าง)	16.40	เมตร	233.00	3,821.20	50.00	820.00	4,641.20	
	งานตกแต่งพื้นผิว								
	- พื้นปูกระเบื้อง หยาบกันลื่น ขนาด 16 " x 16 "	150.00	ตร.ม.	375.00	56,250.00	158.00	23,700.00	79,950.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							194,737.60	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	งานทาสีน้ำมันชนิดทาเหล็ก	296.85	ตร.ม.	62.00	18,404.70	35.00	10,389.75	28,794.45	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							28,794.45	


 (นายณรงฤทธิ์ สำนวนจิต)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณการ