

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบงเหิน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร พร้อมประตูเหล็ก ปิด - เปิด จำนวน ๒ บาน จุดดำเนินการก่อสร้างโครงการ บ้านเลขที่ ๒๐ บ้านนายจวน ชมพู ละติจูด ๑๙.๘๖๑๕๖๕ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๔๒๙๗๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๙๙๖,๒๕๕.๙๗ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายสุคนธ์พิชัย แสงนพรัตน์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางสาวนิต ทิพวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓. นายดิสรินทร์ อภิวงศ์	พนักงานขับรถ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท งานชลประทาน

เจ้าของโครงการ อบต.ผางาม

สถานที่ก่อสร้าง ลำน้ำตึก บ้านป่าบางเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.ผางาม ตามแบบ อบต.ผางาม กำหนด

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ผางาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณ เมื่อ กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	733,708.87	1.3562	995,055.97	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานทดสอบวัสดุ	1,200.00	-	1,200.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			996,255.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ			996,255.97	

ตัวอักษร (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกำหนดราคากลาง

(นายสุคนธ์พิชัย แสงนพรัตน์)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายนิพล สวงาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนิต ทิพวงศ์)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดิสรินทร์ อภิวงศ์)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลส. ขนาด สันฝายสูง 2.50 เมตร กว้าง 8.00 เมตร พร้อมประตูเหล็ก ปิด - เปิด จำนวน 2 บาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง ลำน้ำดึก บ้านปางงเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลงาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา โดย นายพิพนพจน์ คำจันทร์

ประมาณราคา กองช่าง

หน้า ๒๕๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		คำวัดและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุดพร้อมปรับแต่ง	6.00	ทม.	-	-	1,376.51	8,259.06	8,259.06	
2	ดินถม	12.00	ลบ.ม.	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
3	งานคอนกรีต	65.00	ลบ.ม.	-	-	466.00	30,290.00	30,290.00	
4	ปูนซีเมนต์	409.76	ถุง	144.24	59,103.78	-	-	59,103.78	
5	ทรายหยาบ	44.53	ลบ.ม.	600.00	26,718.00	-	-	26,718.00	
6	หิน 3/4" ราคา ณ โรงไม้ อเวียงชัย	64.15	ลบ.ม.	728.00	46,701.20	-	-	46,701.20	
7	เหล็ก RB Ø 6 มม. (14 เส้น)	31.00	กก.	23.15	717.65	4.40	136.40	854.05	
8	เหล็ก DB Ø 12 มม. (380 เส้น)	3,375.00	กก.	21.43	72,326.25	3.60	12,150.00	84,476.25	
9	ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	44.39	2,663.40	-	-	2,663.40	
10	ตะปู 3 นิ้ว	25.00	กก.	35.98	899.50	-	-	899.50	
11	ไม้ 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.00เมตร (จำนวน 30 ท่อน)	14.58	ลบ.ฟ	243.90	3,556.06	-	-	3,556.06	
12	ไม้ 1 ½ นิ้ว x 6 นิ้ว x 3.50เมตร (จำนวน 21 แผ่น)	17.96	ลบ.ฟ	583.33	10,476.61	-	-	10,476.61	
13	ไม้ 1 นิ้ว x 8 นิ้ว x 4.00เมตร (จำนวน 21 แผ่น)	18.24	ลบ.ฟ	328.77	5,996.76	-	-	5,996.76	
14	ไม้ฉัตรหนา 10 มม.	20.00	แผ่น	359.00	7,180.00	-	-	7,180.00	
15	หินใหญ่	12.00	ลบ.ม.	673.00	8,076.00	-	-	8,076.00	
16	ไม้แบบ	58.00	ตร.ม.	243.90	14,146.20	162.00	9,396.00	23,542.20	
17	ประตูเหล็กแบบพวงมาลัยทศเพ็ญ	2.00	ชุด	156,900.00	313,800.00	47,070.00	94,140.00	407,940.00	
18	ท่อเหล็กฉากสังกะสี 1 ½" คาดเหลื่อม	8.00	เมตร	415.00	3,320.00	157.00	1,256.00	4,576.00	
รวมค่างานก่อสร้าง									
FACTOR F 1.3562 (งานชลประทาน)								733,708.87 บาท	
รวมราคา								261,347.10 บาท	
								995,055.97 บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	ค่าทดสอบวัสดุคอนกรีต (1 ชุดมี 3 ตัวอย่าง) (ตำแหน่ง พื้น , ผัง , สันฝาย , เสาดูฝาย)	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
รวมค่างานทดสอบวัสดุ									
รวมราคา									1,200.00 บาท
คิดรวมราคาทั้งสิ้น									996,255.97 บาท
ตัวอักษร (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)									996,255.97 บาท

หมายเหตุ

- ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2569
- การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน 2569 เผยแพร่ กรกฎาคม 2569
 - ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน