แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66022 หมู่ที่ 5 บ้านสุขสมบูรณ์ - หมู่ที่ 3 , 4 บ้านหนองศาลา จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,340.00 ตารางเมตร ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า/เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนน							
1	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(วัสดุหินคลุกหน	ตร.ม.	2,760.000	15.64	43,166.40	1.3319	20.83	57,493.32
2	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(วัสดุผิว AC 5	ตร.ม.	2,670.000	12.54	33,481.80	1.3319	16.70	44,594.40
	2. งานก่อสร้างขยายผิวทาง คสล.							
	2.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
3	2.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,964.450	4.05	12,006.02	1.3319	5.39	15,990.81
4	2.1.1.2 งานถางป่าและขุดตอขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	115.550	6.14	709.47	1.3319	8.17	944.94
	2.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							

สุดจิตต์ รักงาม

27 ตุลาคม 2569 11:26:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66022 หมู่ที่ 5 บ้านสุขสมบูรณ์ - หมู่ที่ 3 , 4 บ้านหนองศาลา จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,340.00 ตารางเมตร ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า/เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	770.000	224.98	173,234.60	1.3319	299.65	230,731.16
6	2.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	154.000	1,040.60	160,252.40	1.3319	1,385.97	213,440.17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66022 หมู่ที่ 5 บ้านสุขสมบูรณ์ - หมู่ที่ 3 , 4 บ้านหนองศาลา จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,340.00 ตารางเมตร ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า/เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,080.000	443.48	1,365,918.40	1.3319	590.67	1,819,266.71
8	2.3.1.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	3,080.000	44.82	138,045.60	1.3319	59.69	183,862.93
	2.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
9	2.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	26.000	1,405.75	36,549.50	1.3319	1,872.31	48,680.27
10	2.4.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	4.000	797.60	3,190.40	1.3319	1,062.32	4,249.29
11	3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	32.98	32.98	1.3319	43.92	43.92
	5. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	5.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
12	5.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	322.000	768.65	247,505.30	1.3319	1,023.76	329,652.30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66022 หมู่ที่ 5 บ้านสุขสมบูรณ์ - หมู่ที่ 3 , 4 บ้านหนองศาลา จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,340.00 ตารางเมตร ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า/เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	6. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	6.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
13	6.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	3,220.000	45.71	147,186.20	1.3319	60.88	196,037.29
14	6.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	13,120.000	17.12	224,614.40	1.3319	22.80	299,163.91
	6.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
15	6.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	16,340.000	320.50	5,236,970.00	1.3319	426.87	6,975,120.34
	8. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	8.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
16	8.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	585.750	290.00	169,867.50	1.3319	386.25	226,246.52

สุดจิตต์ รักงาม

27 ตุลาคม 2569 11:26:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66022 หมู่ที่ 5 บ้านสุขสมบูรณ์ - หมู่ที่ 3 , 4 บ้านหนองศาลา จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,340.00 ตารางเมตร ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า/เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	10. ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	3,356.65	3,356.65	1.3319	4,470.72	4,470.72
							รวมราคากลาง	10,649,989.00

สุดจิตต์ รักงาม

27 ตุลาคม 2569 11:26:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66022 หมู่ที่ 5 บ้านสุขสมบูรณ์ - หมู่ที่ 3 , 4 บ้านหนองศาลา จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,340.00 ตารางเมตร ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า/เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

สุดจิตต์ รักงาม
(สุดจิตต์ รักงาม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิภา คังคำภา
(นิภา คังคำภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คุณากร กองเพชร
(คุณากร กองเพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุดจิตต์ รักงาม
27 ตุลาคม 2569