

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ขอยเติมศรี หมู่ที่ ๑๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โดยมีผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.คลองสี
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗.
๖. บัญชีประมาณราคากลาง ตั้งแบบท้าย
 - ๖.๑ ใบกำหนดราคากลาง (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ ใบสรุปผลการประเมินราคากลาง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายภัทรศักดิ์ เลิศสินรัตนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร เป็นประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสืบศักดิ์ จันทัง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นกรรมการ
 - ๗.๓ นายสมพงษ์ อยู่เย็นยงค์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภัทรศักดิ์ เลิศสินรัตนกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสืบศักดิ์ จันทัง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมพงษ์ อยู่เย็นยงค์)

ក្រុម ១ ក្រុម ២

คณะกรรมการกึ่งกลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ท ๔๙๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายแพทย์สุรชาติ สวัสดิ์ศรี)

ผู้ชำนาญการกองช่าง

(นางอัมมชุล) (นางอัมมชุล)

ผลิตภัณฑ์การบริการส่วนบุคคล

(นายสมพงษ์ อยู่เย็นวงศ์)

(นางประเทือง วงษ์แสง)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ขอยเติมศรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ ๒๕/๒๕๖๗

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ลักษณะโครงการ โดยมีผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.คลองสี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F (F _N)	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน		ราคา	จำนวนเงิน	
๑	งานเคลือบพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๘๔๐.๐๐	๑.๗๖	๑,๔๗๘.๔๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๐	๒,๐๑๖.๘๓	
๒	งานทราयरองพื้นทาง	ลบ.ม.แน่น	๔๒.๐๐	๗๔๖.๗๙	๓๑,๓๖๕.๑๘	๑.๓๖๔๒	๑,๐๑๘.๗๗	๔๒,๗๘๘.๓๘	
๓	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๘๔๐.๐๐	๔๘๑.๖๐	๔๐๔,๕๔๔.๐๐	๑.๓๖๔๒	๖๕๗.๐๐	๕๕๑,๘๗๘.๙๒	
๔	งาน EXPANSION JOINT	ม.	๘.๐๐	๒๓๔.๔๔	๑,๘๗๕.๕๒	๑.๓๖๔๒	๓๑๙.๘๒	๒,๕๕๘.๕๘	
๕	งาน CONSTRUCTION JOINT	ม.	๗๒.๐๐	๘๖.๗๐	๖,๒๔๒.๔๐	๑.๓๖๔๒	๑๑๘.๒๘	๘,๕๑๕.๘๘	
๖	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.แน่น	๔๗.๐๐	๗๒๘.๘๘	๓๔,๒๕๗.๓๖	๑.๓๖๔๒	๙๙๔.๓๔	๔๖,๗๓๓.๘๙	
๗	งานท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร	ม.	๑๙๗.๐๐	๘๕๘.๔๑	๑๖๙,๑๐๖.๗๗	๑.๓๖๔๒	๑,๑๗๑.๐๔	๒๓๐,๖๙๕.๔๖	
๘	งานบ่อพัก คสล.	บ่อ	๒๑.๐๐	๒,๖๑๑.๗๑	๕๔,๘๔๕.๙๑	๑.๓๖๔๒	๓,๕๖๒.๘๙	๗๔,๘๒๐.๗๙	
๙	ฝาบ่อพัก คสล. (ตามแบบ)	ฝ้า	๒๑.๐๐	๖๑๔.๒๔	๑๒,๘๙๙.๐๔	๑.๓๖๔๒	๘๓๗.๙๕	๑๗,๕๙๖.๘๗	
๑๐	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	๔๒.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑๒,๑๘๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๑๖,๖๑๕.๙๖	
๑๑	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-	
	ยอดรวม				๗๒๘,๗๙๔.๕๘			๙๙๔,๒๒๑.๕๗	