



ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

เรื่อง เพยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตและเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ซอยเทศบาล ๑๒ หมู่ที่ ๑๔ บ้านกุดชุมพัฒนา ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ด้วยเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จึงเห็นควรดำเนินการจ้างเหมา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตและเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ซอยเทศบาล ๑๒ หมู่ที่ ๑๔ บ้านกุดชุมพัฒนา ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ปริมาณงาน ๑.เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๗.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๖ ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ ๘๖๐,๐๐๐ บาท

ราคากลาง ๘๓๑,๐๐๐ บาท(แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคาตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันตามรายละเอียดที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗


(นายมงคล ชื่นตา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ซอยเทศบาล ๑๒ หมู่ที่ ๑๔ บ้านกุดชุมพัฒนา ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๖๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน

(๑) เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๗.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๖ ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนากำหนด)

(๒) งานครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นไปตามบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม ๒๕๖๗ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ลำดับที่ ๑๖ รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑ จำนวน ๔ ต้น ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ๑ ชุด/ต้น ประกอบด้วย

๒.๑.๑ เสาไฟถนนโคมเสาพับได้ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๑.๒ ฐานรากเข็มเหล็ก ๑.๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๑.๓ โคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ โคม

๕. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๓๑,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔)


๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)


๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุวิทย์ พามา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายมนตรี ทอนมาตย์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นายพิชัย วงษ์ชม	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ


 (นายพิชัย วงษ์ชม)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 (นายมนตรี ทอนมาตย์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


 (นายสุวิทย์ พามา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายมงคล ชินตา)
 นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา


สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนคอนกรีตและเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ซอยเทศบาล 12
 ปริมาณงาน กว้าง 7.60 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,086.80 ตารางเมตร
 สถานที่ หมู่ที่ 17 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 แบบเลขที่ 1/2566-2/2566 แบบมาตรฐานสำหรับงานปกครองส่วนท้องถิ่น ทล-7-601 ทล-7-201 ทล-3-110(4) ทล-3-110(1)
 ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 แบบ ปร.4 จำนวน หน้า
 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ราคาที่ อ.เมืองยโสธร (ปตท.) จ.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ 33.51 บาท / ลิตร
 วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	419,903.60	1.3642	572,832.48	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.. %
	(งานทาง)				- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.. %
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	256,000.00	-	256,000.00	- หักเงินประกันผลงาน ..0. %
3	ป้ายโครงการ		-	2,500.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
		รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ		831,332.48	ระยะเวลาก่อสร้าง วัน
		ราคากลาง		831,000.00	
ตัวอักษร (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคาการ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาที่ 245 / 2567 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2567

ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 เห็นชอบกับราคาข้างใหม่นี้และได้ยึดถือประมาณการครั้งนี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายสุวิทย์ พามา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายมนตรี ทอนมาตย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพิชัย วงษ์ชม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

() เห็นชอบ
 () ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

ลงชื่อ 
 (นายมงคล ชื่นตา)
 นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 กองช่างเทศบาลตำบลชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหัดยโสธร
 โครงการ ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมผิวและเสริมผิวเดิมที่ติดคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโปลาเสดล์ ยอยเทศบาล 12
 บริเวณงาน กว้าง 7.60 เมตร ยาว 143 เมตร หน้า 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,086.80 ตารางเมตร


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	- งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	50.00	70.00				
	(REMOVAL OF EXISTING SOIL AGGREGATE SURFACE)	SQ.M.						
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
	- งานรองพื้นทางวัสดุรวม(SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	-	201.00		1.3642	274.20	-
	(ลูกรัง) หน้า 10 ซม.	C.U.M.						-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	2.50	228.61		1.3642	311.87	779.67
		C.U.M.						-
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	- ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	50.00	378.13		1.3642	515.85	25,792.35
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM THICK ใช้ตะแกรงเหล็ก)	SQ.M.						-
	- รอยต่อเสียดยตัวตามขวาง (EXPENSION JOINT)	ม.(M.)	-	151.16		1.3642	206.21	-
	- รอยต่อเสียดยตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.(M.)	2.50	143.71		1.3642	196.05	490.12
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.(M.)	-	45.35		1.3642	61.87	-
5	งานลาดยาง PRIME COAT & TACK COAT							
	- งานลาดยาง PRIME COAT	ตร.ม.		37.37		1.3642	50.98	-
	- งานลาดยาง TACK COAT	ตร.ม.	1,086.00	16.27		1.3642	22.20	24,104.35
6	งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE							
	- งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE หน้า 5 ซม. บนผิว Prime Coat	ตร.ม.	-	340.00		1.3642	463.83	-
	- งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE หน้า 5 ซม. บนผิวTack Coat	ตร.ม.	1,086.00	340.00		1.3642	463.83	503,717.21

นส
 นสช

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายพิชัย วงษ์ชม)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 กองช่างเทศบาลตำบลชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังห้วยไธสง
 โครงการ ขอมแผนถนนคอนกรีตและเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขอมเทศบาล 12
 ปริมาณงาน กว้าง 7.60 เมตร ยาว 143 เมตร หน้า 0.05 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,086.80 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
7 งานสีจราจร								
	สีเทอร์โมพลาสติก (ขาว)	ตร.ม.	28.6	290.00	8,294.00	1.3642	395.62	11,314.67
	สีเทอร์โมพลาสติก (เหลือง)	ตร.ม.	4.7	290.00	1,363.00	1.3642	395.62	1,859.40
8 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)								
	7.1 แผ่นป้าย (SIGN PLATE)	ตร.ม.	-	205.34	-	1.3642	280.13	-
	7.2 เสาป้าย (SIGN POST)							
	- เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม.							
	(R.C SIGN POST SIZE 0.12 X 0.12 M.)	ม.(M.)	-	500.00	-	1.3642	682.10	-
9 งานไฟฟ้าถนน (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)								
	ชุดเสาไฟถนน โคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดี	ชุด		64,000.00	256,000.00	-	-	256,000.00
	พลังงานแสงอาทิตย์ (1 ชุด ประกอบด้วย)							
	1) เสาไฟถนนโคมเสาพับได้ 6 เมตร จำนวน 1 ต้น							
	2) ส่วนรากเสาเข็ม 1.80 เมตร จำนวน 1 ต้น							
	3) โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 30 วัตต์							
	ตราผลิตภัณฑ์ INUT รุ่นผลิตภัณฑ์ ASL3560							
	ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม							
	4) ข้อกำหนดอื่นตามเอกสารแนบท้าย							
				รวม	419,903.60		รวม	572,832.48

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายพิชัย วงษ์ชม)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ราคาค่าก่อสร้าง
 คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

=	419,903.60	บาท
=	1.3642	บาท
=	572,832.48	บาท
=	527.08	บาท/ตร.ม.




ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ติดต่อกับกรมไฟฟ้าพลังน้ำ พร้อมคิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ

ค่างานต้นทุน

27.58
10.00
30.50

JOINT SEALER	ลิตร	45.00	=	0.07	บาท
ค่าหมอบยาง	21.	15.22	=	38.05	บาท
น้ำมันลากลัด	31.	9.00	=	22.50	บาท
ค่าใช้จา่ยรวม			=	377.90	บาท
ค่าเงินค่าตอบแทน	/	2.50	=	151.16	บาท/บาท

-เพีย RB. 19 มม.					
รายละเอียดราคามวลรวม (Contraction Joint)					
	คิดจากมวลรวม	ม.			
	คานเหล็ก Dowel Bar	กม.	๒	27.58	255.84
	ค่าตัด Joint และหมอบยาง	ม.	๒	24.36	60.90
	ทาสี + จารบี	จุด	๒	4.00	20.00
	JOINT SEALER	ลิตร	๒	45.00	0.04
	น้ำมันพลาสติก	ล.	๒	9.00	22.50
	ค่าใช้จ่ายรวม				359.28
	งบรวมต้นทุน	/	2.50		143.71

รายการคำนวณ (Longitudinal Joint)		- เหล็ก DB. 12 มม.		
คิดจากความยาว	5.00	ม.		
ค่าเหล็ก Tie Bar	4.44	กก.	๒3.89	106.07
ค่าตัว Joint และพอดอง	5.00	ม.	24.12	120.60
JOINT SEALER	0.002	ลิตร	45.00	0.08
ค่าใช้จ่ยรวม				226.75
ค่าวัสดุเหลือใช้	226.75	/	5.00	45.35

งานสีเส้นจราจร (Marking)			
งานสีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)			
ค่าสี	6	กก / ตร.ม.	๑
ค่าอุปกรณ์	0.42	กก / ตร.ม.	๑
ค่า Primer	1	ตร.ม.	๑
คำดำเนินการ (คำนวณและค่าเสียราคาเครื่องมือ) =			
ค่าทดสอบความหนา, Factor การสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง			
คำนวณต้นทุน			

ปริมาณงานแล้วเสร็จทั้งโครงการ	๑๔	1,086.80	คร.ม.
ปริมาณงาน EXPANSION JOINT ทั้งโครงการ	๑๔	เมตร	คิดเป็น Joint 2
ปริมาณงาน CONTRACTION JOINT ทั้งโครงการ	๑๔	เมตร	#DIV/0!
ปริมาณงาน LONGITUDINAL JOINT ทั้งโครงการ	๑๔	เมตร	#DIV/0!
ปริมาณงานให้ค่าทางตัด ทั้งโครงการ	๑๔	143.00	เมตร

กองช่างเทศบาลตำบลชุมพัฒนา อำเภอชุม จังหวัดยโสธร

สรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตและเสริมผิวแอสฟัลต์คอกอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขอยเทศบาล 12

ปริมาณงาน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,086.80 ตารางเมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัดยโสธร เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมัน B7 เฉลี่ยลิตรละ

วัสดุทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, หวาย, หิน, ยางแอสฟัลท์ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

33.51 บาท

ข้อมูลวัสดุก่อสร้างประจำเดือน

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่า ขนลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	56.57	5.00	22.43	-	-	79.00
2	ดินลูกรังพื้นทาง(ภายในพื้นที่)	บ./ลบ.ม.	119.16	10.00	24.84	-	-	144.00
3	ดินลูกรังพื้นทาง(พาณิชย์จังหวัด)	บ./ลบ.ม.	-	35.00	-	-	-	-
4	เหล็ก RB 6	บ./ตัน	23,153.99	35.00	57.75	80.00	2,801.00	26,092.74
5	เหล็ก RB 9	บ./ตัน	24,416.94	35.00	57.75	80.00	2,801.00	27,355.69
6	เหล็ก RB 12	บ./ตัน	23,820.55	35.00	57.75	80.00	2,801.00	26,759.30
7	เหล็ก RB 15	บ./ตัน	25,604.92	35.00	57.75	80.00	2,801.00	28,543.67
8	เหล็ก RB 19	บ./ตัน	24,645.02	35.00	57.75	80.00	2,801.00	27,583.77
9	เหล็ก DB 12	บ./ตัน	20,943.84	30.00	64.82	80.00	2,801.00	23,889.66
10	เหล็ก DB 16	บ./ตัน	20,551.27	35.00	64.82	-	-	20,616.09
11	สวดผูกเหล็ก	บ./กก.	58.57	-	-	-	-	58.57
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ป.1	บ./ตัน	2,897.20	35.00	57.75	-	-	2,954.95
13	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	303.74	35.00	80.85	-	-	384.59
14	ทรายรองพื้น	บ./ลบ.ม.	303.74	35.00	80.85	-	-	384.59
15	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	700.93	100.00	229.42	-	-	930.35
16	ดินลูกรังพื้นทาง(ภายในพื้นที่)	บ./ลบ.ม.	119.16	10.00	24.84	-	-	144.00
17	ท่อคอนกรีตกลม	บ./ฟุต	392.520	35.00	6.25	-	ค่าวาง	494.77
		บ./ฟุต	514.020	35.00	9.38	-	128.00	651.40
		บ./ฟุต	766.360	35.00	12.50	-	188.00	966.86
		บ./ฟุต	1,289.720	35.00	16.67	-	241.00	1,547.39
		บ./ฟุต	2,149.530	35.00	30.00	-	290.00	2,469.53
	*ราคาต่อจากร้อยเอ็ด	ลบ.ม.	2,154.21	-	-	-	-	2,154.21
18	คอนกรีต 280 กก./ตร.ซม.	ตร.ม.	34.50	-	-	-	-	-
19	ทรงลูกบาศก์							
	เหล็กและกรงไวร์เมช (สิบลูกจังหวัด)							