


# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องสูงทรงถ้วยแฉมแปญ ขนาดความจุ ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
หมู่ที่ ๔ บ้านท่ายานัด ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๘,๔๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างห้องสูงทรงถ้วยแฉมแปญ ขนาดความจุ ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๔๘,๓๔๔.๕๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๖ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายประเสริฐ ภิญโญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นางสาวจิราพร วงศ์เพียรกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรรมการ
  - ๗.๓ นายไพรัตน์ ดิษฐโรจน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ภิญโญ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวจิราพร วงศ์เพียรกิจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายไพรัตน์ ดิษฐโรจน์)

## แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง หอถังสูงทรงถ้วยแฉมแปญ ขนาดความจุ 30.00 ลูกบาศ์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านท่ายานัด ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6

หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21


เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน...ก่อสร้างหอถังสูง.....	646,014.62	1.3074	844,599.51	
2	งาน/กลุ่มงาน.....ป้ายประชาสัมพันธ์.....	3,500.00	1.070	3,745.000	
	..... ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			848,344.51	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			848,344.51	
	ตัวอักษร.....(แปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์).....				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 255/2566 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้ตรวจสอบราคากลางนี้แล้ว เห็นชอบกับราคานี้และให้ยึดราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน




(นายประเสริฐ ภิญโญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวจิราพร วงศ์เพียรกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายไพรัตน์ ดิษฐโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสูงทรงถ้วยแฉมแปยุ ขนาดความจุ 30 ลูกบาศ์เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านท้ายน้ำด ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากห้องสูงทรงถ้วยแฉมแปยุ (แบบตอกเข็ม)								
1.1	งานเสาเข็ม								
	-เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	25.00	ต้น	2,181.31	54,532.75	548.00	13,700.00	68,232.75	
	-ค่าตัดหัวเสาเข็ม ค.อ.ร	25.00	ต้น	-	-	200.00	5,000.00	5,000.00	
	-ค่าทดสอบดิน (Boring Test)	1.00	งาน	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	-งานดินชุดฐานราก/ถมคัน	23.09	ลบ.ม	-	-	168.00	3,879.12	3,879.12	
1.2	งานแบบหล่อ/งานคอนกรีต								
	-ทรายหยาบรองพื้น	3.30	ลบ.ม	654.21	2,158.89	104.00	343.20	2,502.09	
	-คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.61	ลบ.ม	2,013.25	1,228.08	426.00	259.86	1,487.94	
	-ไม้แบบ (ฐานรอง+ผนัง)	18.13	ลบ.พ	456.89	8,283.42	139.00	2,520.07	10,803.49	
	-ไม้คร่าว	5.44	ลบ.พ	456.89	2,485.48	-	-	2,485.48	
	รวมยอดยกไป				82,188.62		25,702.25	107,890.87	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องถึงสูงทรงถ้วยแฉมแปยุ ขนาดความจุ 30 ลูกบาศ์เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านท่ายานัด ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				82,188.62			107,890.87	
	-ตะปู	4.15	กก.	39.25	162.89	-	-	162.89	
	-คอนกรีตผสมเสร็จทรงลูกบาศ์ 320 กก./ตร.ชม.	8.10	ลบ.ม	2,128.04	17,237.12	419.00	3,393.90	20,631.02	
1.3	งานเหล็กเสริม								
	-เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม.	39.28	กก.	23.12	908.15	4.40	172.83	1,080.99	
	-เหล็กเส้นกลม RB Ø 12 มม.	256.35	กก.	22.63	5,801.20	3.60	922.86	6,724.06	
	-เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม.	188.85	กก.	30.32	5,725.93	3.60	679.86	6,405.79	
	-ลวดผูกเหล็ก	14.40	กก.	37.38	538.27	-	-	538.27	
	รวมยอดยกไป				112,562.19		5,169.45	143,433.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องถึงสูงทรงถ้วยแฉมแปญ ขนาดความจุ 30 ลูกบาศ์เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านท่ายานัด ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				112,562.19		5,169.45	143,433.89	
1.4	งานหล่อถึงสูงทรงแฉมแปญ								
	-หล่อถึงสูงทรงแฉมแปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม	1.00	รายการ	388,000.00	388,000.00	-	-	388,000.00	
	สูง 30.00 เมตร รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์								
	-น๊อตสกรูยึดห้องถึงพร้อมแหวน ขนาด Ø 32 มม.	12.00	ตัว	380.00	4,560.00	-	-	4,560.00	
1.5	งานถึงกรองสนิมเหล็ก								
	-คอนกรีตผสมเสร็จทรงลูกบาศ์ 240 กก./ตร.ชม.	1.25	ลบ.ม	1,886.22	2,357.78	419.00	523.75	2,881.53	
	-ไม้แบบ	2.00	ลบ.ฟ	456.89	913.78	139.00	278.00	1,191.78	
	-ตะปู	0.50	กก.	39.25	19.63	-	-	19.63	
	รวมยอดยกไป				508,413.37		5,971.20	540,086.82	



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องสุขาชายและหญิง ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านท้ายนันท ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				584,389.71		6,117.81	616,209.77	
2	งานขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา								
	-ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว ขึ้น 8.5 (ชนิดปลายบาน)	13.00	ท่อน	369.16	4,799.08	75.00	975.00	5,774.08	
	-งานติดตั้งท่อ ขนาด Ø 6 นิ้ว	12.00	เมตร	1,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	-ท่อเหล็ก ขนาด Ø 6 นิ้ว คาดน้ำเงิน	2.00	ท่อน	4,569.13	9,138.26	-	-	9,138.26	
	-ข้อต่อ 90 องศา ขนาด Ø 3 นิ้ว	3.00	อัน	92.52	277.56	-	-	277.56	
	-น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	214.95	214.95	-	-	214.95	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				613,219.56		7,092.81	646,014.62	

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องส่งพรกัวยแชนเปญ ขนาดความจุ 30 ลูกบาศ์เมตร

สถานที่ 4 บ้านท่ายานัด ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม

W. J. 2566

หน่วย : บาท

[illegible]