แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านหอยโข่ง - ท่าอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านหล่อยูงตะวันออก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	8.68	5,206.50	1.4054	12.20	7,317.22
2	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	120.00	387.63	46,515.60	1.4054	544.78	65,373.02
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	652.57	19,577.10	1.4054	917.12	27,513.66
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	365.29	219,174.00	1.4054	513.38	308,027.14
5	Expansion Joint	ม.	4.00	562.29	2,249.16	1.4054	790.24	3,160.97
6	Contraction Joint	ม.	52.00	146.10	7,597.20	1.4054	205.33	10,677.10
7	งานรางระบายน้ำ คสล.	ม.	300.00	667.54	200,262.12	1.4054	938.16	281,448.38
					500,581.68		**รวม**	703,517.49

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 **ตัวอักษร (-เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน-)** ปรับยอด 703,000.00

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 31.37 บาท

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 500,581.68 เวลาดำเนินงาน 60 วัน

② ค่า FACTOR F **งานก่อสร้างทาง** = 1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง 440/2566 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ แล้วยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายโอมอินทร์ วังวิเศษ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวอานีตา สุหลง)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุนทร เมืองสง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายวิทวัส อันตาผล)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน