แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมบ้าน นางชิด อินทร์ฉาย ถึง บ้านนายฉัตรชัย พุ่มพวง

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

แบบเลขที่ 013/68 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว กำหนด

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ			รวมราคาวัสดุก่อสร้าง (บาท)	Factor F ภาษี	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง			378,792.44	1.3642	516,748.65	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม						
	ประเภทงานอื่นๆ						
	เงื่อนไข						
	เงินล่วงหน้า	0	%				
	เงินประกันผลงานหัก	0	%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7	%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7	%				
สรุป	รวมราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงเป็นเงินทั้งสิ้น					516,748.65	
						516,748.65	
ตัวอักษร				**(-ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์-)**			

ขนาดหรือเนื้อที่ 800 ตร.ม. เฉลี่ย 645.94 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ _____ ประธานคณะกรรมการ
(นายวงศ์สถิตย์ สายแจ้ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ วงษ์คำ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายสุทัศน์ มากดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมบ้าน นางชิด อินทร์ฉาย ถึง บ้านนายฉัตรชัย พุ่มพวง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 ตำบลป่าจิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
ราคากลาง ณ วันที่	23 ธันวาคม 2568 แบบแปลน เลขที่ 013/68 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลป่าจิ้ว กำหนด

ลำดับที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	800.00	76.59	61,272.00	1.3642	104.48	83,587.26	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.74	1,392.00	1.3642	2.37	1,898.97	
3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	204.47	8,178.80	1.3642	278.94	11,157.52	
4	งานผิวทางครีต หนา 0.15 เมตร คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม	ตร.ม.	800.00	365.32	292,256.00	1.3642	498.37	398,695.64	
5	Contraction Joint	ม.	64.00	120.61	7,719.04	1.3642	164.54	10,530.31	
6	Expantion Joint	ม.	12.00	191.75	2,301.00	1.3642	261.59	3,139.02	
7	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	283.68	5,673.60	1.3642	387.00	7,739.93	
					378,792.44			516,748.65	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	378,792.44	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	=	-	บาท
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
ผลรวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง	=	516,748.65	บาท

ตัวอักษร (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ _____ ประธานคณะกรรมการ
(นายวงศ์สถิตย์ สายแจ้ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายจิรวัฒน์ วงษ์คำ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายสุทัศน์ มากดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา