

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ปร.5

| | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| □ | ประเภท งานอาคาร | | | | |
| □ | โครงการ ปรับปรุงทางเดินหน้าตลาด - คลองลัดจี้วราย หมู่ที่ 3 | | | | |
| □ | ปริมาณงาน ผิวทางเดิน กว้าง 1.50 เมตร ระยะทางรวม 328 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | | | | |
| □ | ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย | | | | |
| □ | สถานที่ก่อสร้าง หน้าตลาด - คลองลัดจี้วราย หมู่ที่ 3 ตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม | | | | |
| □ | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง | | | | |
| □ | แบบเลขที่ | | | | |
| □ | ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น | | | | |
| □ | ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 | | | | |
| ลำดับที่ | รายการ | วัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท | หมายเหตุ |
| 1 | ประเภท งานอาคาร | 494,504.35 | 1.3091 | 647,355.645 | |
| 2 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - ป้าย | - | | - | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า . 0.00% | | | | |
| | เงินประกันผลงาน 0.00% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 647,355.645 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) | | | 647,000.00 | |

(ลงชื่อ)

(นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์)
นายช่างโยธา

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ นาดรีชน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางเสมอใจ ฮวดมา)

เห็นชอบ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

(ลงชื่อ)

(นายสมัชชา ทองสิมา)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

โครงการปรับปรุงทางเดินหน้าตลาด - คลองลัดจวนราย หมู่ที่ 3

สถานที่ดำเนินการ พบตลาด - คลองลาดจรัญ หมู่ที่ 3 ตำบลจรัญ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 4 / 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจรัญราย

โครงการ ปรับปรุงทางเดินหน้าตลาด - คลองลัดจรัญราย หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ผิวทางเดิน กว้าง 1.50 เมตร ระยะทางรวม 328 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ดำเนินการ หน้าตลาด - คลองลัดจรัญราย หมู่ที่ 3 ตำบลจรัญราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคา นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์ นายช่างโยธา

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่

14 ตุลาคม 2568

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรง | | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|----------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ(บาท) | จำนวนเงิน(บาท) | ราคาหน่วยละ(บาท) | จำนวนเงิน(บาท) | (บาท) | (บาท) | |
| 1 | ปรับพื้นที่ก่อสร้าง | 1.00 | งาน | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 2 | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.40 เมตร | 26.00 | ท่อน | 650.00 | 16,900.00 | - | - | 16,900.00 | | |
| 3 | บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x0.80 เมตร | 6.00 | บ่อ | 2,500.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | | |
| 4 | ฝักบัวบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.40x0.80 ม. | 12.00 | ฝัก | 500.00 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | | |
| 5 | บ่อพักน้ำรับน้ำสองทาง 0.80x1.50 ม.พร้อมฝาปิด | 2.00 | บ่อ | 9,000.00 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | | |
| | และเหล็กตะแกรงกันขยะ | | | | | | | | | |
| 6 | งานต่อปากรางระบายน้ำ | 51.00 | ม. | 800.00 | 40,800.00 | - | - | 40,800.00 | | |
| 7 | งานฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. 0.50x0.50 ม. | 102.00 | ฝัก | 400.00 | 40,800.00 | - | - | 40,800.00 | | |
| 8 | เหล็กตะแกรงกันขยะ ขนาด 0.75x0.22 ม. | 6.00 | ฝัก | 900.00 | 5,400.00 | - | - | 5,400.00 | | |
| 9 | ท่อรับน้ำ PVC ขนาด ศก. 8 นิ้ว เชื่อมบ่อพัก | 3.00 | ท่อน | 1,836.45 | 5,509.35 | 1,000.00 | 3,000.00 | 8,509.35 | | |
| 10 | งานรื้อถอน คสล. | 2.70 | ลบ.ม. | - | - | 600.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | | |
| 11 | งานดินชุด | 45.00 | ลบ.ม. | - | - | 142.00 | 6,390.00 | 6,390.00 | | |
| 12 | งานก่อสร้างคันบ่อพร้อมผนวกกึ่ง | 84.80 | ตร.ม. | 170.00 | 14,416.00 | 100.00 | 8,480.00 | 22,896.00 | | |
| 13 | งานฉาบปูนเรียบด้านเดียว | 42.40 | ตร.ม. | 75.00 | 3,180.00 | 87.00 | 3,688.80 | 6,868.80 | | |
| 14 | ทรายพยายาบปรับระดับพื้นทาง | 49.20 | ลบ.ม. | 700.29 | 34,454.26 | 104.00 | 5,116.80 | 39,571.06 | | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 200,459.61 | | 38,295.60 | 238,755.21 | | |

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

ตรวจสอบ

(นายภูมิ พันธุ์สวัสดิ์)

นายช่างโยธา

(นายพัฒนพงษ์ นาศรีชน)

ผู้อำนวยการกองช่าง