

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาโส อำเภอกุดชุม จังหัดยโสธร
(บ้านนายคำเหรียญ - แยก คสล.เส้นทางไปบ้านหนองแคน)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาโส อำเภอกุดชุม จังหัดยโสธร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส
แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 291 เมตร หนา 0.15 เมตร ขยายหูช้าง 44 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,499 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดประมาณการและแบบรูปรายการก่อสร้างเป็นไปตามที่ อบต.นาโสกำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง ป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	910,215.54 4,000.00 1,000.00	910,215.54 4,000.00 1,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ		915,215.54	
	คิดเป็นราคากลาง (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบห้าบาทห้าสิบลีตี่สตางค์)		915,215.54	

พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 1,499.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 610.55 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว () เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวอรุณช วิสุธ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวเพ็ญศรี มาตขาว)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพนมศักดิ์ สีมันตะ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสพัตตา กาลจักร)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

อนุมัติ (✓)

ไม่อนุมัติ () เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวคันสนีย์ คอแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาโละ อำเภอกุดชุม จังห้วยโสธร
(บ้านนาผือเจริญ - แยก คลส.เส้นทางไปบ้านหนองแคน)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาโละ อำเภอกุดชุม จังห้วยโสธร
อำเภอกุดชุม จังห้วยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโละ
ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลีย 1.1 ปรับเกลียทางเดิม (งานถางป่าชุดต่อ : ขนาดเบา) 1.2 งานชุดรื้อคันทางเดิม (ลูกรัง)	ตร.ม. ตร.ม.	1,499.00 30.00	1.77 11.24	2,653.23 337.20	1.3642 1.3642	2.41 15.33	3,619.54 460.01	
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง 2.1 งานดินถมขยายไหล่ทาง 2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 0.05 ม. 2.3 งานใส่เหล็กลูกรัง	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	 74.95 23.28	109.96 530.23 122.83	 39,740.36 2,859.37	 1.3642 1.3642	 723.33 167.56	 54,213.80 3,900.75	
3	งานผิวทาง 3.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 ม. 3.2 งานรอยต่อเสียดขยายตามขวาง (Expansion Joint) 3.3 งานรอยต่อเสียดตามขวาง (Contraction Joint) 3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ตร.ม. ม. ม. ม.	1,499.00 25.00 265.00 291.00	369.71 204.84 118.51 86.46	554,202.04 5,121.00 31,405.15 25,159.86	1.3642 1.3642 1.3642 1.3642	504.36 279.44 161.67 117.95	756,042.42 6,986.07 42,842.91 34,323.08	(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด 0.10*0.30 * 4 มม.
4	งานลงท่อคอนกรีต - วางท่อ คลส. Ø 0.30 เมตร	ท่อน	14.00	409.81	5,737.41	1.3642	559.07	7,826.97	
รวมค่าก่อสร้าง								910,215.54	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวอรุณช วิสุญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวเพ็ญศรี มาตชา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพนมศักดิ์ สิ้นตะ)
นายช่างโยธามานูงาน