

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบั่ก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. 1.งานรื้อถอน 1.1 ถนน ค.ส.ล.เดิม สิ่งกีดขวางแนวท่อถนนกว้าง2.00ม.ยาว350ม.หนา0.15ม.	ลบ.ม.	160.000	650.00	104,000.00	1.3624	885.56	141,689.60
2	1.2 รั้ว อิฐบล็อก ยาว 2.00 ม.สูง 1.80 ม.	เมตร	4.000	1,500.00	6,000.00	1.3624	2,043.60	8,174.40
3	2. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 ม.							
3	2.1 งานดินชุดลอกด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	760.000	27.00	20,520.00	1.3624	36.78	27,956.44
4	2.2 ทรายถมที่รองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	20.000	504.68	10,093.60	1.3624	687.57	13,751.52
5	2.3 ลีนคอนกรีตหยาบ180 ksc	ลบ.ม.	20.000	2,643.88	52,877.60	1.3624	3,602.02	72,040.44
6	2.4 ท่อระบายน้ำ คสล.๘ 1.00 ม.มอก.ชั้น	ท่อน	231.000	2,476.64	572,103.84	1.3624	3,374.17	779,434.27
3	3. งานบ่อบั่ก คสล.พร้อมฝาปิด ขนาด1.40x1.51ม.							
7	3.1 ทรายถมที่รองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	4.000	504.68	2,018.72	1.3624	687.57	2,750.30

พนม สาทิ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.2 ลีนคอนกรีตหยาบ180 ksc	ลบ.ม.	20.000	2,643.88	52,877.60	1.3624	3,602.02	72,040.44
9	3.3 คอนกรีตผสมเสร็จ240 ksc	ลบ.ม.	36.500	2,780.98	101,505.77	1.3624	3,788.80	138,291.46
10	3.4 เหล็กกลมผิวเรียบ ØRB 6มม.SR 24 ขอบบ่อ	กก.	26.800	20.83	558.24	1.3624	28.37	760.54
11	3.5 เหล็กกลมผิวเรียบ ØRB 9มม.SR 24	กก.	1,631.720	20.60	33,613.43	1.3624	28.06	45,794.93
12	3.6 เหล็กข้ออ้อย ØDB12มม. SD 40	กก.	3,312.000	20.25	67,068.00	1.3624	27.58	91,373.44
13	3.7 ค่าแรงตัด ดัด และผูกเหล็ก	ตัน	4.970	3,900.00	19,383.00	1.3624	5,313.36	26,407.39
14	3.8 เหล็กฉาก50 x50x3 มม.	เส้น	35.000	340.00	11,900.00	1.3624	463.21	16,212.56
15	3.9 สังกะสีนิม	ตร.ม.	42.000	30.00	1,260.00	1.3624	40.87	1,716.62
16	3.10 งานไม้แบบพร้อมค้ำยันหมุนเวียน3รอบ	ลบ.ฟ.	166.500	400.00	66,600.00	1.3624	544.96	90,735.84
17	3.11 ตะปูตอกไม้ 3-4นิ้ว	กก.	140.000	57.01	7,981.40	1.3624	77.67	10,873.85
18	3.12 ลวดผูกเหล็ก	กก.	90.000	48.60	4,374.00	1.3624	66.21	5,959.13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. คอนกรีตฝาบ่อกักขนาด 0.66x1.18 x 0.12ม.							
19	4.1 คอนกรีตฝาบ่อกัก	ลบ.ม.	5.000	2,780.98	13,904.90	1.3624	3,788.80	18,944.03
20	4.2 เหล็กข้ออ้อย ØDB12มม.	กก.	435.500	20.25	8,818.87	1.3624	27.58	12,014.82
21	4.3 ค่าแรงตัด ดัด และผูกเหล็ก	ตัน	.430	3,900.00	1,677.00	1.3624	5,313.36	2,284.74
22	4.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	8.000	48.60	388.80	1.3624	66.21	529.70
23	4.5 เหล็กฉาก50 x50x3 มม.	เส้น	43.000	340.00	14,620.00	1.3624	463.21	19,918.28
24	4.6 สังกะสีนิม	ตร.ม.	52.000	30.00	1,560.00	1.3624	40.87	2,125.34
25	4.7 ท่อพีวีซี Ø2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	9.000	262.62	2,363.58	1.3624	357.79	3,220.14
26	4.8	ลบ.ฟ.	10.000	400.00	4,000.00	1.3624	544.96	5,449.60
	งานไม้แบบพร้อมค้ำยันหมุนเวียน3รอบ							
27	4.9 ตะปูตอกไม้ 3-4นิ้ว	กก.	8.000	57.01	456.08	1.3624	77.67	621.36
28	4.10 เหล็กแบน 50x9มม.@0.05ม.	เส้น	84.000	484.00	40,656.00	1.3624	659.40	55,389.73

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบั่ก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.20 ม.							
29	5.1 ทรายถมที่รองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	4.000	504.68	2,018.72	1.3624	687.57	2,750.30
30	5.2 ลินคอนกรีตหยาบ180 ksc	ลบ.ม.	4.000	2,643.88	10,575.52	1.3624	3,602.02	14,408.08
31	5.3 ท่อระบายน้ำ คสล.๑ 1.20 ม.มอก.ชั้น 3	ท่อน	43.000	2,971.96	127,794.28	1.3624	4,048.99	174,106.92
32	5.4 งานดินขุดลอกด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	181.000	27.00	4,887.00	1.3624	36.78	6,658.04
	6. งานบ่อบั่ก คสล.พร้อมฝาปิดท่อ 1.20ม. 7 บ่อ ขนาด1.40x1.80 ม บ่อมุมเหลี่ยม 2 บ่อตามแบบขยาย							
33	6.1 ทรายถมที่รองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	2.000	504.68	1,009.36	1.3624	687.57	1,375.15
34	6.2 ลินคอนกรีตหยาบ180 ksc	ลบ.ม.	2.000	2,643.88	5,287.76	1.3624	3,602.02	7,204.04
35	6.3 คอนกรีตผสมเสร็จ240 ksc	ลบ.ม.	22.500	2,780.98	62,572.05	1.3624	3,788.80	85,248.16
36	6.4 เหล็กกลมผิวเรียบ ØRB 6มม.SR 24 ขอบบ่อ	กก.	6.660	20.60	137.19	1.3624	28.06	186.90

พนม สาทิ

17 สิงหาคม 2569 11:35:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
37	6.5 เหล็กกลมผิวเรียบ ØRB 9มม. SR24	กก.	598.800	20.60	12,335.28	1.3624	28.06	16,805.58
38	6.6 เหล็กข้ออ้อย ØDB12มม. SD 40	กก.	1,558.000	20.25	31,549.50	1.3624	27.58	42,983.03
39	6.7 ค่าแรงตัด ดัด และผูกเหล็ก	ตัน	2.160	3,900.00	8,424.00	1.3624	5,313.36	11,476.85
40	6.8	ลบ.ฟ.	37.500	400.00	15,000.00	1.3624	544.96	20,436.00
	งานไม้แบบพร้อมค้ำยันหมุนเวียน3รอบ							
41	6.9 ตะปูตอกไม้ 3-4นิ้ว	กก.	12.000	57.01	684.12	1.3624	77.67	932.04
42	6.10 ลวดผูกเหล็ก	กก.	33.000	48.60	1,603.80	1.3624	66.21	2,185.01
43	6.11 เหล็กฉาก50 x50x3 มม.	เส้น	10.000	340.00	3,400.00	1.3624	463.21	4,632.16
44	6.12	ลบ.ม.	2.500	2,780.98	6,952.45	1.3624	3,788.80	9,472.01
	คอนกรีตฝาบ่อกักขนาดตามแบบขยาย 9ชุด							
	ฝาสำหรับท่อ1.20ม.							
45	6.13 เหล็กข้ออ้อย ØDB12มม.	กก.	142.080	20.25	2,877.12	1.3624	27.58	3,919.78
46	6.14 เหล็กฉาก50 x50x3 มม.	เส้น	15.000	340.00	5,100.00	1.3624	463.21	6,948.24
47	6.15 สีกันสนิม	ตร.ม.	18.000	30.00	540.00	1.3624	40.87	735.69

พนม สาทิ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
48	6.16 ท่อพีวีซี Ø2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	3.000	262.62	787.86	1.3624	357.79	1,073.38
49	6.17	ลบ.ฟ.	33.000	400.00	13,200.00	1.3624	544.96	17,983.68
	งานไม้แบบพร้อมค้ำยันหมุนเวียน3รอบ							
50	6.18 ตะปูตอกไม้ 3-4นิ้ว	กก.	20.000	57.01	1,140.20	1.3624	77.67	1,553.40
51	6.19 ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.000	48.60	145.80	1.3624	66.21	198.63
52	6.20 เหล็กแบน 50x9มม.@0.05ม.	เส้น	17.000	484.00	8,228.00	1.3624	659.40	11,209.82
	7. งานถนน ค.ส.ล. กว้าง2.เมตร							
53	7.1 ถนน คสล.หนา 0.15 ม. 240 ksc.	ลบ.ม.	112.000	2,780.98	311,469.76	1.3624	3,788.80	424,346.40
54	7.2 เหล็ก wire mash ขนาด 4	ตร.ม.	742.500	27.50	20,418.75	1.3624	37.46	27,818.50
	มม.@0.20ม.#							
55	7.3 ทราयरองพื้นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	37.000	504.68	18,673.16	1.3624	687.57	25,440.31
56	7.4 เหล็กกลมผิวเรียบ ØRB 15มม. SR24	กก.	83.220	20.83	1,733.47	1.3624	28.37	2,361.67
57	7.5 เหล็กข้ออ้อย ØDB25มม. SD40	กก.	38.530	19.95	768.67	1.3624	27.17	1,047.23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบั่ก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
58	7.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.000	48.60	145.80	1.3624	66.21	198.63
59	7.7 งานไม้แบบพร้อมค้ำยันช่วงสามแยก	ตร.ม.	20.000	400.00	8,000.00	1.3624	544.96	10,899.20
60	7.8 รอยต่อพร้อมยาหยอดยางแนวรวมขอบบ่อบั่ก	เมตร	196.000	25.09	4,917.64	1.3624	34.18	6,699.79
	8. งานคาดหินเรียงยาแนว							
61	8.1 งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ ขนาดกลาง	ตร.ม.	114.000	3.89	443.46	1.3624	5.29	604.16
62	8.2 หินใหญ่คละขนาด30- 35ซม.โรงม่ภูพาน	ลบ.ม.	33.500	327.10	10,957.85	1.3624	445.64	14,928.97
63	8.3 เหล็ก wire mash ขนาด 4 มม.@0.20ม.#	ตร.ม.	102.400	27.50	2,816.00	1.3624	37.46	3,836.51
64	8.4 ทราयरองพื้นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	6.000	504.68	3,028.08	1.3624	687.57	4,125.45
65	8.5 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	ลบ.ม.	6.000	2,780.98	16,685.88	1.3624	3,788.80	22,732.84
66	8.6 เหล็กกลมผิวเรียบ ØRB 6มม. SR24	กก.	99.900	20.83	2,080.91	1.3624	28.37	2,835.03
67	8.7 เหล็กข้ออ้อย ØRB9มม. SR 24	กก.	149.500	20.60	3,079.70	1.3624	28.06	4,195.78

พนม สาทิ

17 สิงหาคม 2569 11:35:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างที่อธิบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
68	8.8 เหล็กข้อยอย ØDB12มม. SD40	กก.	88.880	20.25	1,799.82	1.3624	27.58	2,452.07
69	8.9 ค่าแรงตัด ดัด และผูกเหล็ก	ตัน	.330	3,900.00	1,287.00	1.3624	5,313.36	1,753.40
70	8.10 ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.500	48.60	72.90	1.3624	66.21	99.31
71	8.11 งานไม้แบบพร้อมค้ำยัน	ตร.ม.	25.000	400.00	10,000.00	1.3624	544.96	13,624.00
72	8.12 ตะปูตอกไม้ 3-4นิ้ว	กก.	15.000	57.01	855.15	1.3624	77.67	1,165.05
73	8.13 ท่อพีวีซี Ø1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5@ 1.00 ม. 2 แถว	ท่อน	10.000	262.62	2,626.20	1.3624	357.79	3,577.93
	9. งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ							
74	9.1 งานซ่อมแซมท่อประปาที่เสียหาย	L.S	1.000	15,000.00	15,000.00	1.3624	20,436.00	20,436.00
75	9.2	เมตร	2.000	1,850.00	3,700.00	1.3624	2,520.44	5,040.88
	งานก่อสร้างคืนส่วนเสียหายใกล้เคียงสภาพเดิม รั้วก่ออิฐบล็อกจากปูนเรียบทาสีสูง 1.80 ม.							
76	9.3 คอนกรีตพื้นหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	35.000	2,780.98	97,334.30	1.3624	3,788.80	132,608.25
							รวมราคากลาง	2,843,771.16

พนม สาทิ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนฝายบ้าน หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลดอนโมง/เทศบาลตำบลดอนโมง



พนม สาทิ
(พนม สาทิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตภูมิศักดิ์ ชัยหงษา
(กิตภูมิศักดิ์ ชัยหงษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสกสันติ ปะพะลา
(เสกสันติ ปะพะลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พนม สาทิ

17 สิงหาคม 2569