

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันน้ำข้างบ้านนางหนูทอง แสนโยชะกะ บ้านหนองฮาง หมู่ที่4 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพื่อนท่อน้ำ (ฝาย เพื่อนระบายน้ำ)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดิน								
1.1	งานถางป่า								
1.1.1	[1.2]งานถากถางและล้มต้นไม้	444.000	ตร.ม.	2.60	1,154.40	1.3392	3.48	1,545.97	
1.2	งานดินซุด								
1.2.1	[3.2]งานดินซุดด้วยเครื่องจักร	195.000	ลบ.ม.	50.10	9,769.50	1.3392	67.09	13,083.31	
1.3	งานดินถม								
1.3.1	[7.3 (1)]งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 85%)	187.200	ลบ.ม.	201.86	37,788.19	1.3392	270.33	50,605.94	
1.4	งานทรายอัดแน่น								
1.4.1	[32(1)]งานทรายอัดแน่น (เครื่องจักร)	84.500	ลบ.ม.	750.58	63,424.01	1.3392	1,005.17	84,937.43	
2	งานก่อสร้างราง ค.ส.ล. รูปตัวยู 130 เมตร								
2.1	[10]งานคอนกรีตหยาบ	33.800	ลบ.ม.	1,988.73	67,219.07	1.3392	2,663.30	90,019.77	
2.2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								

ปัญญาชัย ปริมงคล

02 เมษายน 2569 16:12:42

หน้า 1 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันน้ำข้างบ้านนางหนูทอง แสนโยชะกะ บ้านหนองฮาง หมู่ที่4 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพื่อนทหน้า (ฝ่าย เพื่อนระบายน้ำ)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.2.1	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม ผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด 12 มม.	8,972.970	กก.	30.90	277,264.77	1.3392	41.38	371,312.97	
2.2.2	[9.1(2)]งานคอนกรีตโครงสร้าง(สำหรับก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่)	178.100	ลบ.ม.	2,835.02	504,917.06	1.3392	3,796.65	676,184.92	
3	งานก่อสร้างกำแพงกันดินยาว 18 เมตร								
3.1	งานเสาเข็ม								
3.1.1	งานเสาเข็มตอก								
3.1.1.1	เสาเข็มตอก								
3.1.1.1.1	[18.1.1(2)]เสาเข็ม ค.อ.ร หน้าตัด 0.22 x 0.22 x 6.00 เมตร (13 ต้น)	78.000	เมตร	378.60	29,530.80	1.3392	507.02	39,547.64	
3.1.1.2	[18.1.2]เสาเข็มเจาะระบบแห้ง ขนาด 0.35 ยาว 6.00 เมตร (7 ต้น)	35.000	เมตร	1,371.80	48,013.00	1.3392	1,837.11	64,299.00	
3.2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันน้ำข้างบ้านนางหนูทอง แสนโยชะกะ บ้านหนองฮาง หมู่ที่4 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เงื่อนไข (ฝ่าย เงื่อนไขรายน้ำ)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
3.2.1	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 มม.	48.960	กก.	30.90	1,512.86	1.3392	41.38	2,026.02	
3.2.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม ผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด 12 มม.	402.790	กก.	30.90	12,446.21	1.3392	41.38	16,667.96	
3.2.3	[9.1(2)]งานคอนกรีตโครงสร้าง(สำหรับก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่)	13.130	ลบ.ม.	2,640.82	34,673.96	1.3392	3,536.58	46,435.36	
3.3	แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ลวด 7 เส้น กว้าง 0.35 เมตร หนา 5 ซม.	28.980	ตร.ม.	349.86	10,138.94	1.3392	468.53	13,578.06	
3.3.1	แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง								
4	งานเสาเข็ม	20.000	ต้น	500.00	10,000.00	1.3392	669.60	13,392.00	
4.1	งานทดสอบเสาเข็ม								
4.1.1	[18.2.3]PileIntegrity Test (SeismicTest) ตรวจสอบความสมบูรณ์								
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					1,107,852.77	รวมราคากลางทั้งสิ้น			
						รวมราคากลางทั้งสิ้น			1,483,636.35

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันน้ำข้างบ้านนางหนูทอง แสนโยธะกะ บ้านหนองฮาง หมู่ที่4 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เชื่อมท่อน้ำ (ฝาย เชื่อมระบายน้ำ)
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันน้ำข้างบ้านนางหนูทอง แสนโยชะกะ บ้านหนองฮาง หมู่ที่4 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพื่อนทดน้ำ (ฝาย เพื่อนระบายน้ำ)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ปัญญาชัย ปริมงคล
(ปัญญาชัย ปริมงคล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิรัชศักดิ์ ศรีธัญรัตน์
(วิรัชศักดิ์ ศรีธัญรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรภัทร มณีวงษ์
(จักรภัทร มณีวงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปัญญาชัย ปริมงคล

02 เมษายน 2569