

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณสหกรณ์เคหสถานอ้อมน้อยสามัคคี ซอยเพชรเกษม 118 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครอ้อมน้อย/เทศบาลนครอ้อมน้อย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเชื่อมต่อเดิม 1.1 เชื่อมท่อเดิม	งาน	1.000	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
2	2. งานผิวจราจร ค.ส.ล. 2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกรูบาศก์ 350 ksc.	ลบ.ม.	224.000	2,392.52	535,924.48	1.3642	3,263.87	731,108.17
3	2.2 ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,494.600	12.65	18,906.69	1.3642	17.25	25,792.50
4	2.3 ทราฮายาบ	ลบ.ม.	74.730	635.02	47,455.04	1.3642	866.29	64,738.16
	2.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.4.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

ปิยะรัตน์ จันทร์วงษ์

26 มิถุนายน 2569 11:48:47

หน้า 1 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณสหกรณ์เคหสถานอ้อมน้อยสามัคคี ซอยเพชรเกษม 118 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครอ้อมน้อย/เทศบาลนครอ้อมน้อย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.4.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	299.000	687.15	205,457.85	1.3642	937.41	280,285.59
6	2.5 Wire Mesh Dia 6 mm. @ 0.20x0.20 m.	ตร.ม.	1,494.600	80.00	119,568.00	1.3642	109.13	163,114.66
7	2.6 ยางมะตอย	กก.	105.000	42.50	4,462.50	1.3642	57.97	6,087.74
8	2.7 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	426.000	17.01	7,246.26	1.3642	23.20	9,885.34
9	2.8 Contraction Joint (RB19)	กก.	668.000	31.04	20,734.72	1.3642	42.34	28,286.30
10	2.9 Expansion Joint (RB19)	กก.	162.500	31.04	5,044.00	1.3642	42.34	6,881.02
11	2.10 แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีตกว้าง 1.20 m. หนา 0.07 mm. 3. งานก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาบ่อคอนกรีต ขนาด 1.30x1.30	เมตร	196.000	9.00	1,764.00	1.3642	12.27	2,406.44

ปิยะรัตน์ จันทร์วางษ์

26 มิถุนายน 2569 11:48:47

หน้า 2 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณสหกรณ์เคหสถานอ้อมน้อยสามัคคี ซอยเพชรเกษม 118 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครอ้อมน้อย/เทศบาลนครอ้อมน้อย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 ksc.	ลบ.ม.	50.000	2,392.52	119,626.00	1.3642	3,263.87	163,193.78
13	3.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	7.000	2,464.38	17,250.66	1.3642	3,361.90	23,533.35
14	3.3 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	3.520	635.02	2,235.27	1.3642	866.29	3,049.35
15	3.4 เสาค้ำเหล็กเหลี่ยม Dia 6" * 2.00 m.	ตัน	128.000	239.93	30,711.04	1.3642	327.31	41,896.00
16	3.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB-9 mm.	กก.	888.500	31.20	27,721.20	1.3642	42.56	37,817.26
17	3.6 เหล็กข้ออ้อย DB-12 mm.	กก.	4,900.000	30.86	151,214.00	1.3642	42.09	206,286.13
18	3.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	104.000	47.25	4,914.00	1.3642	64.45	6,703.67
19	3.8 ไม้แบบ	ตร.ม.	174.720	507.58	88,684.37	1.3642	692.44	120,983.21
20	3.9 งานขุดดิน	ลบ.ม.	338.560	153.00	51,799.68	1.3642	208.72	70,665.12
21	3.10 ฝาบ่อเหล็กสำเร็จรูป	ฝา	32.000	9,000.00	288,000.00	1.3642	12,277.80	392,889.60
	4. งานก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาบ่อคอนกรีต ขนาด 0.90x0.90 ม.							

ปิยะรัตน์ จันทร์วงษ์

26 มิถุนายน 2569 11:48:47

หน้า 3 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณสหกรณ์เคหสถานอ้อมน้อยสามัคคี ซอยเพชรเกษม 118 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครอ้อมน้อย/เทศบาลนครอ้อมน้อย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	4.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 ksc.	ลบ.ม.	26.560	2,721.52	72,283.57	1.3642	3,712.69	98,609.24
23	4.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.800	2,464.38	9,364.64	1.3642	3,361.90	12,775.24
24	4.3 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.920	635.02	1,219.23	1.3642	866.29	1,663.27
25	4.4 เสาค้ำเหล็กเหลี่ยม Dia. 6"*2.00 m.	ตัน	128.000	239.93	30,711.04	1.3642	327.31	41,896.00
26	4.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB-9 mm.	กก.	676.600	31.20	21,109.92	1.3642	42.56	28,798.15
27	4.6 เหล็กข้ออ้อย DB-12 mm.	กก.	2,431.000	30.86	75,020.66	1.3642	42.09	102,343.18
28	4.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	56.000	47.25	2,646.00	1.3642	64.45	3,609.67
29	4.8 ไม้แบบ	ตร.ม.	103.700	507.58	52,636.04	1.3642	692.44	71,806.08
30	4.9 งานขุดดิน	ลบ.ม.	201.600	153.00	30,844.80	1.3642	208.72	42,078.47
31	4.10 ฝาบ่อเหล็กสำเร็จ	ฝา	32.000	9,000.00	288,000.00	1.3642	12,277.80	392,889.60
	5. งานก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง 1.30 ม.							

ปิยะรัตน์ จันทร์วงษ์

26 มิถุนายน 2569 11:48:47

หน้า 4 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณสหกรณ์เคหสถานอ้อมน้อยสามัคคี ซอยเพชรเกษม 118 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครอ้อมน้อย/เทศบาลนครอ้อมน้อย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
32	5.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 ksc.	ลบ.ม.	49.450	2,721.52	134,579.16	1.3642	3,712.69	183,592.89
33	5.2 ทราฮายาบ	ลบ.ม.	16.480	635.02	10,465.12	1.3642	866.29	14,276.51
34	5.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB-6mm.	กก.	1,165.550	33.06	38,533.08	1.3642	45.10	52,566.82
35	5.4 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB-9 mm.	กก.	1,895.650	31.20	59,144.28	1.3642	42.56	80,684.62
36	5.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	59.450	47.25	2,809.01	1.3642	64.45	3,832.05
37	5.6 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ตร.ม.	23.000	320.92	7,381.16	1.3642	437.79	10,069.37
38	5.7 ไม้คร่า	ลบ.ฟ.	2.560	400.00	1,024.00	1.3642	545.68	1,396.94
39	5.8 ตะปู	กก.	19.000	48.83	927.77	1.3642	66.61	1,265.66
	6. งานก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.90 ม.							
40	6.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 ksc.	ลบ.ม.	16.410	2,721.52	44,660.14	1.3642	3,712.69	60,925.36
41	6.2 ทราฮายาบ	ลบ.ม.	5.470	635.02	3,473.55	1.3642	866.29	4,738.61

ปิยะรัตน์ จันทร์วงษ์

26 มิถุนายน 2569 11:48:47

หน้า 5 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณสหกรณ์เคหสถานอ้อมน้อยสามัคคี ซอยเพชรเกษม 118 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครอ้อมน้อย/เทศบาลนครอ้อมน้อย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
42	6.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB-6 mm.	กก.	405.000	33.07	13,393.35	1.3642	45.11	18,271.20
43	6.4 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB-9 mm.	กก.	649.250	31.20	20,256.60	1.3642	42.56	27,634.05
44	6.5 เหล็กข้ออ้อย DB-12 mm.	กก.	116.390	30.86	3,591.79	1.3642	42.09	4,899.91
45	6.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	39.280	47.25	1,855.98	1.3642	64.45	2,531.92
46	6.7 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ตร.ม.	11.000	320.92	3,530.12	1.3642	437.79	4,815.78
47	6.8 ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	1.220	400.00	488.00	1.3642	545.68	665.72
48	6.9 ตะปู	กก.	9.120	48.83	445.32	1.3642	66.61	607.50
	7. งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.							
49	7.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1 เมตร	ท่อน	282.000	783.93	221,068.26	1.3642	1,069.43	301,581.32
50	7.2 แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 5 มม.	ตร.ม.	98.700	268.91	26,541.41	1.3642	366.84	36,207.79
51	7.3 งานขุดดิน	ลบ.ม.	282.000	153.00	43,146.00	1.3642	208.72	58,859.77
52	7.4 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	42.300	2,464.38	104,243.27	1.3642	3,361.90	142,208.66

ปิยะรัตน์ จันทร์วงษ์

26 มิถุนายน 2569 11:48:47

หน้า 6 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณสหกรณ์เคหสถานอ้อมน้อยสามัคคี ซอยเพชรเกษม 118 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครอ้อมน้อย/เทศบาลนครอ้อมน้อย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
53	7.5 ปูนทรายยาแนว	ลบ.ม.	5.640	816.00	4,602.24	1.3642	1,113.18	6,278.37
54	7.6 ทรายถม	ลบ.ม.	84.600	494.83	41,862.61	1.3642	675.04	57,108.97
	8. งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.							
55	8.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1 เมตร	ท่อน	157.000	523.17	82,137.69	1.3642	713.70	112,052.23
56	8.2 แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 5 มม.	ตร.ม.	54.950	268.91	14,776.60	1.3642	366.84	20,158.23
57	8.3 งานขุดดิน	ลบ.ม.	157.000	153.00	24,021.00	1.3642	208.72	32,769.44
58	8.4 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	17.270	2,464.38	42,559.84	1.3642	3,361.90	58,060.13
59	8.5 ปูนทรายยาแนว	ลบ.ม.	2.190	816.00	1,787.04	1.3642	1,113.18	2,437.87
60	8.6 ทรายถม	ลบ.ม.	94.200	494.83	46,612.98	1.3642	675.04	63,589.42
	9. งานรื้อรางวิเดิมและเทคอนกรีต							
61	9.1 รื้อรางวิเดิม (รื้อขนไป)	ตร.ม.	187.460	77.00	14,434.42	1.3642	105.04	19,691.43

ปิยะรัตน์ จันทร์วงษ์

26 มิถุนายน 2569 11:48:47

หน้า 7 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณสหกรณ์เคหสถานอ้อมน้อยสามัคคี ซอยเพชรเกษม 118 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครอ้อมน้อย/เทศบาลนครอ้อมน้อย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
62	9.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 ksc.	ลบ.ม.	28.120	2,721.52	76,529.14	1.3642	3,712.69	104,401.05
63	9.3 ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	187.460	12.65	2,371.36	1.3642	17.25	3,235.00
64	9.4 ทราดยาบ	ลบ.ม.	9.370	635.02	5,950.13	1.3642	866.29	8,117.16
	9.5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	9.5.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
65	9.5.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	37.500	687.15	25,768.12	1.3642	937.41	35,152.86
66	9.6 Wire Mesh Dia 6 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	ตร.ม.	187.460	80.00	14,996.80	1.3642	109.13	20,458.63
67	9.7 ยางมะตอย	กก.	14.700	42.50	624.75	1.3642	57.97	852.28

ปิยะรัตน์ จันทร์วงษ์

26 มิถุนายน 2569 11:48:47

หน้า 8 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณสหกรณ์เคหสถานอ้อมน้อยสามัคคี ซอยเพชรเกษม 118 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครอ้อมน้อย/เทศบาลนครอ้อมน้อย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
68	9.8 คาหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	144.200	17.01	2,452.84	1.3642	23.20	3,346.16
69	9.9 Contraction Joint (RB19)	กก.	106.840	31.04	3,316.31	1.3642	42.34	4,524.11
70	9.10 Expansion Joint (RB19)	กก.	26.700	31.04	828.76	1.3642	42.34	1,130.59
71	9.11 แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีตกว้าง 1.20 ม.หนา 0.07 มม.	เมตร	26.000	9.00	234.00	1.3642	12.27	319.22
รวมราคากลาง								4,751,480.49

ปิยะรัตน์ จันทร์วงษ์

26 มิถุนายน 2569 11:48:47

หน้า 9 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณสหกรณ์เคหสถานอ้อมน้อยสามัคคี ซอยเพชรเกษม 118 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครอ้อมน้อย/เทศบาลนครอ้อมน้อย

ปิยะรัตน์ จันทรวงษ์

(ปิยะรัตน์ จันทรวงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัครเดช สุขห้วง

(อัครเดช สุขห้วง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์กร เกื้อกุล

(ณรงค์กร เกื้อกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยะรัตน์ จันทรวงษ์

26 มิถุนายน 2569