

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๗

โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พรสวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ท่อรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๖๓ เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๘๗,๐๔๗.๙๗	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงินโอน		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๘๗,๐๔๗.๙๗	
	คิดเป็นเงินเพียง	๔๘๗,๐๔๗.๙๗	
ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์		

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางรุ่งทิwa ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายวรวิทย์ สุขสี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรัชพล เสือสอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ

ก่อสร้างดาตรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พรสวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ ม. ลึกโดย

เฉลี่ย ๑.๒๐ เมตรต่อรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๖๓ เมตร

พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง
วันที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

[illegible]

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรุ่งทิwa ชูแก้ว)

(นายรัชพล เสือสะอาด)

(นายวรวิทย์ สุกสี)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេស

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘
ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พรสวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตรท้องรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๖๓ เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑ งานวางป่าขุดต่อ					
งานกรุยทางขนาดเบา				๑.๗๖	บาท/ตร.ม.
๒ งานอาคารระบายน้ำคอนกรีต					
ปริมาณงานทั้งโครงการ				๕๔๔.๕๐	ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ ๓ X ๔.๑				๑๒.๓๐	ตร.ม.
ขุดดินลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม.		๓.๕๑	ลบ.ม. @	๒๒.๐๓	๗๗.๓๓ บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ+ค่าแรง		๐.๐๙	ลบ.ม. @	๑,๘๖๙.๐๖	๑๖๘.๒๒ บาท/ม.
งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng ๒๔๐ ksc.(Cube)		๐.๘๖๑	ลบ.ม.	๑,๗๖๑.๖๘	๑,๕๑๖.๘๑ บาท
ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด Ø ๔ mm.@๐.๒๐ เมตร+แรง		๑๒.๓๐	ตร.ม.	๓๐.๘๔	๓๗๙.๓๓ บาท
ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๔ mm.@ ๐.๒๐ #		๑๒.๓๐	ตร.ม.	๕.๐๐	๖๑.๕๐ บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต		๑๒.๓๐	ตร.ม.	๑๒.๒๑	๑๕๐.๑๘ บาท
ค่าบ่ม		๑๒.๓๐	ตร.ม.	๕.๕๙	๖๘.๗๖ บาท
งานไม้แบบ (ใช้งาน๕๐%)		๐.๗๑	ตร.ม.	๓๑๑.๔๑	๒๒๐.๑๗ บาท
ราคางานต้นทุน		๒,๕๗๔.๕๐	/	๓	๒,๖๔๒.๒๙
รวมต้นทุนงานอาคารระบายน้ำคอนกรีต				๘๘๐.๗๖	บาท/เมตร
๓ งานวางท่อ					บาท/ม.
ค่าท่อ Ø ๖๐				๖๕๐.๐๐	บาท/ม.
ค่าขนส่งที่ระยะ ๕ กม.				-	บาท/ม.