แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-12 สายทาง บ้านคูสระน้อย ถึง บ้านหนองสวง(เขตตำบลสร้างปี่) กว้าง 5 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,650 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่/องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
1	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	12,582.000	1.88	23,654.16	1.3561	2.54	32,077.40
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	582.500	172.81	100,661.82	1.3561	234.34	136,507.49
	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	186.400	375.06	69,911.18	1.3561	508.61	94,806.55
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

สุพิช สืบสิงคาน

13 พฤศจิกายน 2569 11:32:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-12 สายทาง บ้านคูสระน้อย ถึง บ้านหนองสวง(เขตตำบลสร้างปี่) กว้าง 5 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,650 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่/องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	11,650.000	435.83	5,077,419.50	1.3561	591.02	6,885,488.58
5	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	230.000	153.99	35,417.70	1.3561	208.82	48,029.94
6	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	930.000	132.77	123,476.10	1.3561	180.04	167,445.93
7	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,330.000	81.16	189,102.80	1.3561	110.06	256,442.30
							รวมราคากลาง	7,620,798.19

สุพิช สืบสิงคาน

13 พฤศจิกายน 2569 11:32:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-12 สายทาง บ้านคูสระน้อย ถึง บ้านหนองสวง(เขตตำบลสร้างปี่) กว้าง 5 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,650 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่/องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่



สุพิช สืบสิงคาน

13 พฤศจิกายน 2569 11:32:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-12 สายทาง บ้านคูสระน้อย ถึง บ้านหนองสวง(เขตตำบลสร้างปี่) กว้าง 5 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,650 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่/องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

สุพิช สืบสิงคาน
(สุพิช สืบสิงคาน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยฤทธิ์ วินทะไชย
(ชัยฤทธิ์ วินทะไชย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุจิตตรา พิมสาร
(สุจิตตรา พิมสาร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุพิช สืบสิงคาน
13 พฤศจิกายน 2569