

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
 ปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาด ศก.3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4,700 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แบบจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	677,508.15	1.3067	885,299.90	เงื่อนไข Factor F
2	งานอื่นๆ	44,200.00		44,200.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษี 7 % วงเงินค่าก่อสร้างไม่เกิน < 1 ล้านบาท
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			929,499.90	ระยะเวลาก่อสร้างรวมฤดูฝนแล้ว
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			929,400.00	กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน
	ตัวอักษร	เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี เดือน กุมภาพันธ์ 2567 / ราคาวัสดุบางอย่างเป็นราคาท้องถิ่น
 หลักเกณฑ์ราคากลาง เดือน ตุลาคม 2560 ดำเนินการอัตราราคางานต่อหน่วยงานดินของกรมบัญชีกลาง
 ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 30.00-30.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายสุรินทร์ นุชทรง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบกับราคากลาง จ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
 และยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายไกรสร ภูสวด)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางประไพ ภูเกตุ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวศิริลักษณ์ มั่นคง)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้าง

ป.ร.4

ชื่อโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยการวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

ปริมาณงาน ปริมาณงาน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ตั้งโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ประมาณราคา วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้าที่ยื่น 1

หน้าที่ยื่น : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	
1	งานวางท่อประปา								
1.1	ค่าชุด - กลบ	4,700.00	เมตร		-	25.00	117,500.00	117,500.00	
1.2	ท่อ PVC ขนาด ศก. 3 นิ้ว ขึ้น 8.5 เมตรฐาน มอก.17-2561	1,285.00	ท่อน	373.83	480,371.55	14.00	17,990.00	498,361.55	
1.3	บ่อวางท่อ PVC ขนาด ศก. 3 นิ้ว	10.00	อัน	380.00	3,800.00		-	3,800.00	
1.4	ข้อต่อท่อ PVC ตรง ขนาด ศก. 3 นิ้ว	20.00	อัน	119.00	2,380.00		-	2,380.00	
1.5	ข้อต่อท่อ PVC งอ 90° ขนาด ศก. 3 นิ้ว	40.00	อัน	119.00	4,760.00		-	4,760.00	
1.6	ข้อต่อท่อ PVC สามทาง ขนาด ศก. 3 นิ้ว	15.00	อัน	119.00	1,785.00		-	1,785.00	
1.7	ข้อต่อท่อ PVC ตรง ขนาด ศก. 3 นิ้วลด 4 หุน	60.00	อัน	119.00	7,140.00		-	7,140.00	
1.8	ท่อ PVC ขนาด ศก. 4 หุน ขึ้น 8.5	60.00	ท่อน	40.19	2,411.40		-	2,411.40	
1.9	บ่อวางท่อ PVC ขนาด ศก. 4 หุน	60.00	อัน	30.00	1,800.00		-	1,800.00	
1.10	น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 250 กรัม	60.00	กระป๋อง	126.17	7,570.20		-	7,570.20	
1.11	ถังแรงดันขนาด 200 ลิตร พร้อมอุปกรณ์อื่น	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
	รวมค่างานที่ 1							677,508.15	
2	งานอื่นๆ								
2.1	ปั๊มน้ำแรงดันหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า 2 ใบพัด	1.00	เครื่อง	28,000.00	28,000.00			28,000.00	
2.2	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำแรงดันหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า	1.00	ตู้	9,700.00	9,700.00			9,700.00	
2.3	โรงสูบน้ำพร้อมฐาน ขนาด 1.50x1.50 ม.	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00			6,500.00	
	รวมค่างานที่ 2							44,200.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นาย)..... (ผู้ว่าราชการ)

(นาง)..... (ผู้ว่าราชการ)

(นางสาว)..... (ผู้ว่าราชการ)

(นาย)..... (ผู้ว่าราชการ)

(นาย)..... (ผู้ว่าราชการ)