แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านโปร่งสำราญ - กุดลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์/องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
1	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	26,400.000	1.94	51,216.00	1.3319	2.58	68,214.59
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.(SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	1,100.000	664.33	730,763.00	1.3319	884.82	973,303.23
	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	2.2.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	880.000	196.15	172,612.00	1.3319	261.25	229,901.92
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

กรมบัญชีกลาง

อภิชัย ประไพเพชร

25 พฤษภาคม 2569 14:00:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านโปร่งสำราญ - กุดลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์/องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	22,000.000	372.43	8,193,460.00	1.3319	496.03	10,912,869.37
5	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	435.000	212.43	92,407.05	1.3319	282.93	123,076.94
6	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	3,960.000	99.48	393,940.80	1.3319	132.49	524,689.75
7	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	4,400.000	97.07	427,108.00	1.3319	129.28	568,865.14
	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
8	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.....	ม.	40.000	1,537.52	61,500.80	1.3319	2,047.82	81,912.91
	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,026.660	290.00	297,731.40	1.3319	386.25	396,548.45
10	5.2 ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	3,000.00	3,000.00	1.3319	3,995.70	3,995.70

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านโปร่งสำราญ - กุดลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์/องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รวมราคากลาง	13,883,378.00



อภิชัย ประไพเพชร

25 พฤษภาคม 2569 14:00:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านโปร่งสำราญ - กุดลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์/องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

อภิชัย ประไพเพชร

(อภิชัย ประไพเพชร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อภิญญา ปลอดทองจันทร์

(อภิญญา ปลอดทองจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กนก รัตนมงคล

(กนก รัตนมงคล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชัย ประไพเพชร

25 พฤษภาคม 2569