แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 5 สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 5 - วัดสถานสงเคราะห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,000.000	1.88	5,640.00	1.3624	2.56	7,683.93
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	3,000.000	15.64	46,920.00	1.3624	21.30	63,923.80
3	2.3 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	75.000	161.30	12,097.50	1.3624	219.75	16,481.63
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ประภาส จันทวัติ

09 พฤศจิกายน 2569 11:31:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 5 สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 5 - วัดสถานสงเคราะห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	20.000	138.25	2,765.00	1.3624	188.35	3,767.03
5	3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	475.000	85.89	40,797.75	1.3624	117.01	55,582.85
6	3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	500.000	80.96	40,480.00	1.3624	110.29	55,149.95
7	3.1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,500.000	497.01	1,242,525.00	1.3624	677.12	1,692,816.06
	4. งานลงหินคลุกปรับทางขึ้นลง							
	4.1 ลงหินคลุกปรับทางขึ้นลง							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 5 สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 5 - วัดสถานสงเคราะห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1.1 ลงหินคลุกปรับทางขึ้นลง	ลบ.ม.	4.000	758.75	3,035.00	1.3624	1,033.72	4,134.88
	5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							1,200.00
							รวมราคากลาง	1,900,740.13

ประภาส จันทวัติ

09 พฤศจิกายน 2569 11:31:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 5 สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 5 - วัดสถานสงเคราะห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ประภาส จันทวัติ
(ประภาส จันทวัติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนกฤต สาวงษ์นาม
(ธนกฤต สาวงษ์นาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรศักดิ์ สีดาพรม
(สรศักดิ์ สีดาพรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประภาส จันทวัติ
09 พฤศจิกายน 2569