

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประชาอุทิศ ซอย 4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายทะเล หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอบ้านเสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางยาว 196.00 ม.
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร ไหล่ทางถูกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
 ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2569

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	467,994.24	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
	รวมค่าก่อสร้าง (ที่เสนอหักหนี้เงินกู้และเงินปันผล)	467,994.24	

ระยะทางดำเนินการ 0.20 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,387,725.71 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายกิตติศักดิ์ รัตนคช)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายณัฐกิตติ อัครเดชพงศ์ทวี)
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวนิศาตร์ณี เรืองวงษ์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายกิตติศักดิ์ รัตนคช)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ลงชื่อ จ.อ.  เห็นชอบ
 (นิคม พิมพ์วงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายรัชชัย แดงคำ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประชาวุฒิชัย ซอย 4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายทะเล หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอบ้านดง จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นางสาวนิศาตร์ณี เรืองวงษ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับแก้ระดับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	666.40	1.83	1,219.51	1.3624	2.49	1,661.46
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	29.40	425.93	12,522.34	1.3624	580.29	17,060.43
	1.3 งานเสริมลูกรังผิวทาง หนา 0.10 ม.(พร้อมบดอัด)	ลบ.ม.	58.80	234.63	13,796.24	1.3624	319.65	18,795.99
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	588.00	504.03	296,369.64	1.3624	686.69	403,773.99
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	285.07	3,420.84	1.3624	388.38	4,660.55
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	45.00	199.00	8,955.00	1.3624	271.11	12,200.29
3	งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้ระดับ							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร	ลบ.ม.	15.68	169.24	2,653.68	1.3624	230.57	3,615.37
4	งานป้ายจราจร							
	4.1 งานป้าย น-1	ชุด	1.00	4,570.00	4,570.00	1.3624	6,226.17	6,226.16
รวมค่าก่อสร้าง								467,994.24

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

343,507.26

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม