

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม (Box Culvert) ลำเหมืองทุ่งพันตอง พื้นที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองล่อง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	รหัสสายทาง	-	ชื่อสายทาง	พื้นที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง เขื่อนดำปสรี้อย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
----------	-------------------------------	------------	---	------------	---

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ราคากลางวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F (F _F)	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วยXF _F	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง (พื้นที่ปกติ)							
	งานท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ชุดที่ 1							
	งานรื้อโครงสร้างเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม (หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	22.80	16.74	381.67	1.2781	21.39	487.81
	1.4 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.)	ม.	13.00	48.64	632.26	1.2781	62.16	808.09
	งานดิน							
	2.3 งานขุดตัดคันทาง							
	2.3(1) งานขุดตัดดิน	ลบ.ม.	21.45	34.42	738.30	1.2781	43.99	943.62
	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1.14	479.85	547.02	1.2781	613.29	699.14
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.3 คอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.3(1) คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	44.75	416.72	18,648.22	1.2781	532.60	23,834.28	
งานโครงสร้าง								
งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT)								
5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
5.1(1) ขนาด 1.50x1.50x1.00 ม.	ม.	13.00	16,453.30	213,892.90	1.2781	21,028.96	273,376.51	
5.2 งานคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
ขนาด 1.50x1.50x1.00 ม.	ม.	2.00	5,576.77	11,153.54	1.2781	7,127.66	14,255.33	

Sch. quantitativ und

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม (Box Culvert) ลำเหมืองทุ่งพันตอง พื้นที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง เชื่อมตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง พื้นที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง เชื่อมตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ท่อเหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50 ม. จำนวน 4 ชุด

ราคากลางวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F (F_F)	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย $\times F_F$	ราคากลาง
2	งานท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ชุดที่ 2							
	งานรื้อโครงสร้างเดิม							
	1.2 งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม (หนา 15 ซม.)	ตร.ม.	22.80	74.34	1,694.95	1.2781	95.01	2,166.31
	งานดิน							
	2.3 งานขุดตัดคันทาง							
	2.3(1) งานขุดตัดดิน	ลบ.ม.	43.56	34.42	1,499.33	1.2781	43.99	1,916.29
	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1.14	479.85	547.02	1.2781	613.29	699.14
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.3 คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.3(1) คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	22.80	416.72	9,501.21	1.2781	532.60	12,143.49
	4.3(3) Construction Joint	ม.	12.00	144.99	1,739.88	1.2781	185.31	2,223.74
	งานโครงสร้าง							
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT)							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1(1) ขนาด 1.50x1.50x1.00 ม.	ม.	11.00	16,453.30	180,986.30	1.2781	21,028.96	231,318.59
	5.2 งานคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	ขนาด 1.50x1.50x1.00 ม.	ม.	2.00	5,576.77	11,153.54	1.2781	7,127.66	14,255.33


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม (Box Culvert) ลำเหมืองทุ่งพันตอง พื้นที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองล่อง อำเภอยางชุมน่อง จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	รหัสสายทาง	-	ชื่อสายทาง	พื้นที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง เชื่อมตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
----------	-------------------------------	------------	---	------------	--

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ท่อเหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50 ม. จำนวน 4 ชุด

ราคากลางวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F (F _F)	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วยXF _F	ราคากลาง
3	งานท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ชุดที่ 3							
	งานรื้อโครงสร้างเดิม							
	1.2 งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม (หนา 15 ซม.)	ตร.ม.	50.42	74.34	3,748.22	1.2781	95.01	4,790.59
	1.3 งานรื้อโครงสร้างท่อลอดคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	3.10	520.15	1,610.36	1.2781	664.79	2,058.20
	งานดิน							
	2.3 งานขุดตัดคันทาง							
	2.3(1) งานขุดตัดดิน	ลบ.ม.	4.26	34.42	146.52	1.2781	43.99	187.26
	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.52	479.85	1,209.70	1.2781	613.29	1,546.11
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.3 คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.3(1) คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	7.74	422.75	3,272.08	1.2781	540.31	4,182.04
	4.3(3) Construction Joint	ม.	8.50	144.99	1,232.41	1.2781	185.31	1,575.14
	งานโครงสร้าง							
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT)							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1(1) ขนาด 1.50x1.50x1.00 ม.	ม.	7.00	16,453.30	115,173.10	1.2781	21,028.96	147,202.73
	5.2 งานคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	ขนาด 1.50x1.50x1.00 ม.	ม.	2.00	5,576.77	11,153.54	1.2781	7,127.66	14,255.33
	5.3 งานพื้นคอนกรีตปรับระดับ APPROACH SLAB หนา 20 ซม.	ตร.ม.	42.68	1,114.76	47,577.95	1.2781	1,424.77	60,809.37

Sub.

quantum



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม (Box Culvert) ลำเหมืองทุ่งพันตอง พื้นที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง เชื่อมตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง พื้นที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง เชื่อมตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ท่อเหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50 ม. จำนวน 4 ชุด

ราคากลางวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F (F _F)	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วยXF _F	ราคากลาง
4	งานท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ชุดที่ 4							
	งานรื้อโครงสร้างเดิม							
	1.2 งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม (หนา 15 ซม.)	ตร.ม.	55.32	74.34	4,112.48	1.2781	95.01	5,256.16
	1.3 งานรื้อโครงสร้างท่อลอดคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	4.95	520.15	2,574.71	1.2781	664.79	3,290.73
	งานดิน							
	2.3 งานขุดตัดคันทาง							
	2.3(1) งานขุดตัดดิน	ลบ.ม.	4.95	34.42	170.37	1.2781	43.99	217.74
	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.77	479.85	1,327.26	1.2781	613.29	1,696.37
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.3 คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.3(1) คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	9.24	422.75	3,906.21	1.2781	540.31	4,992.52
	4.3(3) Construction Joint	ม.	9.42	144.99	1,365.80	1.2781	185.31	1,745.62
	งานโครงสร้าง							
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT)							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1(1) ขนาด 1.50x1.50x1.00 ม.	ม.	7.00	16,453.30	115,173.10	1.2781	21,028.96	147,202.73
	5.2 งานคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	ขนาด 1.50x1.50x1.00 ม.	ม.	2.00	5,576.77	11,153.54	1.2781	7,127.66	14,255.33
	5.3 งานพื้นคอนกรีตปรับระดับ APPROACH SLAB หนา 20 ซม.	ตร.ม.	46.08	1,114.76	51,368.14	1.2781	1,424.77	65,653.61

Sub. gantab

จ.ร.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม (Box Culvert) ลำเหมืองทุ่งพันตอง พื้นที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง เชื่อมตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง พื้นที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง เชื่อมตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ท่อเหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50 ม. จำนวน 4 ชุด

ราคากลางวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2569

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F (F _F)	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วยXF _F	ราคากลาง
	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.9 งานบริการการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ							
	5.9(2) งานทดสอบกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต							
	5.9(2.1) คอนกรีตทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม.	ตัวอย่าง	12.00	150.00	1,800.00	1.2781	191.71	2,300.58
	5.9(3) งานทดสอบแรงดึงเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต							
	5.9(3.2) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	ชุด	2.00	500.00	1,000.00	1.2781	639.05	1,278.10
	5.9(3.3) เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	ชุด	2.00	500.00	1,000.00	1.2781	639.05	1,278.10
	5.9(3.4) เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 16 มม.	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	1.2781	894.67	1,789.34
	5.9(3.5) เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 20 มม.	ชุด	2.00	800.00	1,600.00	1.2781	1,022.48	2,044.96
TOTAL								1,068,736.33

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

836,191.63

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2781

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

1,068,736.33

(ตัวอักษร)

(หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายสุกิจ ปินตาสุข)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอุดมทรัพย์ พานใหญ่)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายธนากร โพธิ์วงศ์)

นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน