

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเคียง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๘๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
.....ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร
.....หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งค่าย กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
.....เป็นเงิน -๘๒๓,๘๘๕.๗๗- บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมจำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายอิสพล จินาอุ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายชูเกียรติ กังแฮ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายอนันต์ ไพศรี | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อสายทาง สายบ้านนายเคียง หน้วน

สถานที่ก่อสร้าง ม. 11 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ระยะทาง 0.300 กม. จาก กม.ที่ 0 + 000 ถึง กม.ที่ 0 + 300

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทาง	กว้าง	0.50 เมตร
---------	-------	-----------

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	รวม			
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรุยทางถางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,200.00	4.03	4,836.00	1.3821	5.56	6,672.00
2	งานรองพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทาง							
	2.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	231.00	402.98	93,088.38	1.3821	556.95	128,655.45
	2.1.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต 0.05 ม.	ลบ.ม.	60.00	637.99	38,279.10	1.3821	881.76	52,905.60
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,200.00	391.03	469,236.00	1.3821	540.44	648,528.00
	3.1.1(1) Expansion Joint (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)	ม.	12.00	286.84	3,442.08	1.3821	396.44	4,757.28
	3.1.1(2) Contraction Joint (รอยต่อเพื่อการหดตัว)	ม.	108.00	166.43	17,974.44	1.3821	230.02	24,842.16
	3.2 งานไหล่ทาง							
	3.2.1 งานไหล่ทางปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	72.00	318.74	22,949.28	1.3821	440.53	31,718.16

แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชื่อสายทาง สายบ้านนายเคียง หนูผัน
 สถานที่ก่อสร้าง ม. 11 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
 ระยะทาง 0.300 กม. จาก กม.ที่ 0 + 000 ถึง กม.ที่ 0 + 300
 ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	รวม			
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม 4.1 - ท่อลอดกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร	ม.	7.00	2,668.52	18,679.64	1.3821	3,688.16	25,817.12
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง					= 668,484.92	รวมราคาค่างาน		923,895.77
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					= 1.3821	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		923,895.77
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% พื้นที่ ฝนตกชุก 1					ตัวอักษร	ถ้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์		

คำสั่ง อบต.ทุ่งค่าย ที่ 331/2569 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2569


 (นายอิสรา จินาอุ)
 ปลัด อบต. ทุ่งค่าย

ประธานกรรมการ


 (นายชูเกียรติ กังแสง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ


 (นายอนันต์ ไพศรี)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ

อนุมัติ

(นายศุภสิน เรืองโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย